

(仮称)地域共生ステーション整備運営事業
資料1 要求水準書の修正について

令和7年6月4日
高槻市

令和7年4月2日付で公表しました(仮称)地域共生ステーション整備運営事業 資料1 要求水準書について、次のとおり修正及び変更しています。

No.	頁	大項目	中項目	小項目	その他	項目名	修正・変更前(下線部は修正・変更部分)	修正・変更後(下線部は修正・変更部分)
1	—					<別添資料>	—	<u>公共下水道計画図(雨水)</u> 別添資料12(※2) <u>公共下水道計画図(污水)</u> 別添資料13(※2) <u>川添111号線ほか道路予備設計業務委託成果</u> <u>(交差点平面図抜粋)</u> 別添資料14(※2)
2	6	第2	3	(2)		事業用地関係図面等	—	<u>コ. 公共下水道計画図(雨水)</u> 別添資料12 <u>サ. 公共下水道計画図(污水)</u> 別添資料13 <u>シ. 川添111号線ほか道路予備設計業務委託成果</u> <u>(交差点平面図抜粋)</u> 別添資料14
3	7	第2	3	(3)		周辺インフラ整備状況等	下水道(污水) 対象地東側においては、南北方向にφ800mmの污水幹線管渠(南→北)が敷設されており、敷地内からφ150mmの枝線管渠が幹線へ接続されている(1箇所、東南部)。 対象地西側においては、φ250mmの枝線管渠(南→北)が敷設されており、敷地内からφ250mmの枝線管渠が接続されている(1箇所、南西部)。 南北方向へ敷設されたφ200mm及びφ250mmの枝線管渠は、φ250mmの幹線へ接続される。	下水道(污水) 対象地東側においては、南北方向にφ800mmの污水幹線管渠(南→北)が敷設されており、敷地内からφ150mmの枝線管渠が幹線へ接続されている(1箇所、東南部)。 対象地西側においては、φ250mmの枝線管渠(南→北)が敷設されており、南北方向へ敷設されたφ200mm及びφ250mmの枝線管渠は、φ250mmの幹線へ接続される。
4	32	第4	4	(6)	ウb	污水排水設備	屋外イベント時等で発生する污水の排水ができるように汚水枡を敷地内污水排水管に直結して設置すること。なお利用形態を考慮して適切な排水量を検討し、関係者との協議により構造等を決定すること。	屋外イベント時等で発生する污水の排水ができるように汚水枡を敷地内に設置すること。なお利用形態を考慮して適切な排水量を検討し、関係者との協議により構造等を決定すること。

No.	頁	大項目	中項目	小項目	その他	項目名	修正・変更前(下線部は修正・変更部分)	修正・変更後(下線部は修正・変更部分)
5	44	第4	9	(2)	アa	提出書類	<u>労災、各種保険成立証明書 着工前 2部</u>	行を削除
6	54	第6	3	(1)	d	インターネットホームページの開設	<u>ドメインについては、「〇〇.city.takatsuki.osaka.jp」(市サブドメイン)を使用すること。</u>	<u>市のサブドメインは使用せず、ホームページを作成すること。なお、作成にあたっては、「総務省 みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組むものとし、作成するホームページは、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠したものとすること。</u>
7	84	第8	13	(2)	d	ショップ運営	—	<u>d.営業日及び営業時間は事業者の提案によるものとする。</u>