

# 設 計 書

工 事 名	高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市野見町地内
路線名/処理分区名	
会 計 年 度	令和 7 年度
所 属 名	街にぎわい部歴史にぎわい推進課
設 計 者 名	



# 工 事 概 要

公園ほか整備 A = 1.4ha

基盤整備 1式

施設整備 1式

植栽 1式

仮設 1式

# 工事集計書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基盤整備			1	式			
敷地造成工			1	式			
掘削土			1	式			
切土			1,080	m3			1号内訳書
盛土工			1	式			
路床盛土			814	m3			2号内訳書
購入土			1,176	m3			3号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工事集計書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	残土処理工		1	式			
	土砂等運搬		1,118	m3			4号内訳書
	残土等処分		1,118	m3			5号内訳書
	土砂等運搬 汚染土		74	m3			6号内訳書
	残土等処分 汚染土		74	m3			7号内訳書
	擁壁工		1	式			
	構造物土工		1	式			

# 工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		床掘	1,145	m3			8号内訳書
		埋戻	765	m3			9号内訳書
		地盤改良工	1	式			
		ジオセルマットレス工 土堀	385.3	m2			10号内訳書
		ジオセルマットレス工 通り抜け	24	m2			11号内訳書
		プレキャスト擁壁工	1	式			
		プレキャスト擁壁A	1	式			12号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		プレキャスト擁壁B	1	式			13号内訳書
		プレキャスト擁壁C	1	式			14号内訳書
		石積工	1	式			
		腰石積	207.4	m			15号内訳書
		石材加工	1	式			16号内訳書
		雑石積	22.9	m			17号内訳書
		雁木	2	箇所			18号内訳書

# 工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土留め工		1	式			
	補強盛土工 土塁		1	式			19号内訳書
	補強盛土工 土塁端部		1	式			20号内訳書
	場所打ち擁壁工		1	式			
	土塀		1	式			21号内訳書
	スロープ		1	箇所			22号内訳書
	擁壁E		1	式			23号内訳書

# 工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		通り抜け	1	式			24号内訳書
		構造物撤去工	1	式			
		作業土工	1	式			
		床掘	75	m3			25号内訳書
		埋戻	239	m3			26号内訳書
		防護柵撤去工	1	式			
		防護柵撤去	49.1	m			27号内訳書

# 工 事 集 計 書

7 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ガードパイプ撤去	2.9	m			28号内訳書
		フェンス撤去	61.6	m			29号内訳書
		金網柵撤去	19.3	m			30号内訳書
		構造物取壊し工	1	式			
		アスファルト舗装撤去	749.1	m2			31号内訳書
		舗装撤去	35	m2			32号内訳書
		コンクリート袖壁撤去	1	基			33号内訳書

# 工 事 集 計 書

8 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水	構造物撤去工	1	式			
		側溝撤去 B300	10.2	m			34号内訳書
		U150撤去	12.6	m			35号内訳書
		L型側溝撤去	73.1	m			36号内訳書
		雨水桝撤去	1	基			37号内訳書
		L型街渠桝撤去	5	基			38号内訳書
		雨水管撤去 VU150	13.2	m			39号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

9 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水排水管撤去 VP200 北館南側	52.9	m			40号内訳書
		雨水管撤去 HP300	14.9	m			41号内訳書
		マンホール撤去	1	基			42号内訳書
		マンホール高さ調整1～8 撤去	1	式			43号内訳書
		ブロック撤去工	1	式			
		インターロッキングブロック舗装撤去	110.9	m2			44号内訳書
		平板舗装撤去	11.2	m2			45号内訳書



# 工 事 集 計 書

10 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	緑石撤去工		1	式			
	緑石撤去		42.5	m			46号内訳書
	給水管撤去		1	式			
	既設引込給水管撤去 メーター		2	組			47号内訳書
	給水管撤去 アスファルト舗装 本復旧		51	m2			48号内訳書
	給水管撤去		1	式			49号内訳書
	電気設備撤去		1	式			

# 工 事 集 計 書

11 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		照明灯撤去	14	基			50号内訳書
		時計撤去	1	基			51号内訳書
		スポットライト撤去	1	基			52号内訳書
		庭園灯撤去	7	基			53号内訳書
		配管・配線撤去	1	式			54号内訳書
	公園施設等撤去・移設工		1	式			
	公園施設撤去工		1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

12 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		台座A撤去	1	基			55号内訳書
		台座B撤去	1	基			56号内訳書
		ブロック撤去	19.3	m			57号内訳書
		ブロック擁壁撤去A	9.7	m			58号内訳書
		ブロック擁壁撤去B	5.8	m			59号内訳書
		CB積撤去	28.3	m			60号内訳書
		タイル舗装撤去 建物上	493.1	m2			61号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

13 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		タイル舗装撤去2	266.4	m2			62号内訳書
		点字ブロック板撤去	5.1	m2			63号内訳書
		鋳鉄蓋撤去 植樹機	8	組			64号内訳書
		花壇縁撤去 1 建物上	115	m			65号内訳書
		花壇縁撤去 1	78.2	m			66号内訳書
		花壇縁撤去 1 B	6.4	m			67号内訳書
		花壇縁撤去 2	12.9	m			68号内訳書

# 工 事 集 計 書

14 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		花壇縁撤去 2 B	1	箇所			69号内訳書
		スロープ撤去 舗装・手すり	1	式			70号内訳書
		ベンチ撤去	3	基			71号内訳書
		車止め撤去A	1	基			72号内訳書
		車止め撤去B	2	基			73号内訳書
		車止め撤去C	7	基			74号内訳書
		車止め撤去D	8	基			75号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

15 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		掲示板撤去	1	箇所			76号内訳書
		サイン板撤去	1	基			77号内訳書
		文化会館銘板撤去	1	基			78号内訳書
		プランター撤去	3	基			79号内訳書
		残置物 撤去 コンクリート	1	式			80号内訳書
		残置物 -2撤去 コンクリート	1	式			81号内訳書
		残置物 撤去 コンクリート	1	式			82号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

16 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		残置物 撤去 コンクリート	1	式			83号内訳書
		残置物 撤去 コンクリート	1	式			84号内訳書
		蓋高さ調整	4	箇所			85号内訳書
		タイル撤去 壁面	17.6	m2			86号内訳書
		西側境界撤去	56.2	m			87号内訳書
		浄化槽撤去 土工含む	1	式			88号内訳書
		藤井竹外説明板撤去	1	基			89号内訳書

# 工事集計書

17 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	江	移設	1	式			
		旗ポール移設	3	本			90号内訳書
		石碑移設 坂田十松	1	基			91号内訳書
		石碑移設 藤井竹外（小）	1	基			92号内訳書
		石碑移設 藤井竹外（大）	1	基			93号内訳書
		樹木伐採・抜根	1	式			
		高木伐採・抜根-1 30cm未満	3	本			94号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工事集計書

18 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		高木伐採・抜根-2 30cm以上60cm未満	16	本			95号内訳書
		高木伐採・抜根-3 60cm以上90cm未満	2	本			96号内訳書
		高木伐採・抜根-4 120cm以上150cm未満	2	本			97号内訳書
		伐採・抜根 低木伐採	1,135	本			98号内訳書
	運搬処理工		1	式			
		殻運搬 コンクリート 無筋 処分含む	118.7	m3			99号内訳書
		殻運搬 コンクリート 有筋 処分含む	232.4	m3			100号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

19 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬 アスファルト 処分含む	79.7	m3			101号内訳書
		殻運搬 石材 処分含む	7.4	m3			102号内訳書
		殻運搬 廃路盤 処分含む	258.6	m3			103号内訳書
		殻運搬 れんが・タイル 処分含む	52.4	m3			104号内訳書
		殻運搬 廃プラスチック 処分含む	2.1	m3			105号内訳書
		殻運搬 混載 処分含む	5	台			106号内訳書
		スクラップ運搬	1	式			107号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

20 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		樹木運搬処分	1	式			108号内訳書
施設整備			1	式			
ガス設備工			1	式			
		ガス管引込	1	式			109号内訳書
給水設備工			1	式			
	土工		1	式			
		床掘	604	m3			110号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工事集計書

21 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻	399	m3			111号内訳書
		砂基礎工	205	m3			112号内訳書
		埋設表示シート	1,577	m			113号内訳書
		水栓類取付工	1	式			
		量水器設置 50mm：2か所 40mm：1か所 引込	1	式			114号内訳書
		給水支管・消火栓	1	式			
		給水管 HPPE管 100mm	141	m			115号内訳書

# 工 事 集 計 書

22 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		給水管 HIVP50	25	m			116号内訳書
		散水栓 - 2 散水栓(箱共) 20mm	1	基			117号内訳書
		ソフトシール仕切弁 50A JIS10K 弁ます含む	1	基			118号内訳書
		ソフトシール仕切弁 100A JIS10K 弁ます含む	1	基			119号内訳書
		地下式消火栓 75mm	1	基			120号内訳書
		地中埋設標	4	個			121号内訳書
		建物給水	1	式			

# 工 事 集 計 書

23 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		給水管 HIVP50	106	m			122号内訳書
		給水管 HIVP25	79	m			123号内訳書
		給水管 HIVP20	12	m			124号内訳書
		ソフトシール仕切弁 50A JIS10K 弁ます含む	1	基			125号内訳書
		ソフトシール仕切弁 25A 弁ます含む	3	基			126号内訳書
		ソフトシール仕切弁 20A 弁ます含む	1	基			127号内訳書
		散水栓 - 2 散水栓(箱共) 20mm	2	基			128号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

24 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地中埋設標	7	個			129号内訳書
		散水配管	1	式			
		給水管 HIVP40	319	m			130号内訳書
		給水管 HIVP30	47	m			131号内訳書
		給水管 HIVP25	146	m			132号内訳書
		給水管 HIVP20	131	m			133号内訳書
		給水分岐	1	箇所			134号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工事集計書

25 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ソフトシール仕切弁 40A 弁ます含む	4	基			135号内訳書
		ソフトシール仕切弁 30A 弁ます含む	1	基			136号内訳書
		ソフトシール仕切弁 25A 弁ます含む	2	基			137号内訳書
		ソフトシール仕切弁 20A 弁ます含む	6	基			138号内訳書
		散水栓 - 1 散水栓(箱共) 20mm	3	基			139号内訳書
		散水栓 - 2 散水栓(箱共) 20mm	17	基			140号内訳書
		地中埋設標	25	個			141号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工 事 集 計 書

26 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	灌	水設備工	1	式			
	給	水管 H1VP20	402	m			142号内訳書
	灌	水設備 点滴式灌水ホース コントローラー ほか	1	式			143号内訳書
	井	戸設備工	1	式			
	さ	く井工（ロータリー工法） 深度80m 付帯工事含む	1	式			144号内訳書
	井	戸用配水管 カラーVP30	181	m			145号内訳書
	ソ	フトシール仕切弁 30A	3	基			146号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

27 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		既存樹接続	1	箇所			147号内訳書
		地中埋設標	5	個			148号内訳書
		汚水排水設備工	1	式			
		土工	1	式			
		床掘	118	m3			149号内訳書
		埋戻	89	m3			150号内訳書
		砂基礎工	29	m3			151号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

28 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	江	管渠	1	式			
		汚水管 VP100	2	m			152号内訳書
		汚水管 VP150	46	m			153号内訳書
		汚水管 VP200	92	m			154号内訳書
		汚水管 VP250	4	m			155号内訳書
		本管接続 2か所	1	式			156号内訳書
		地中埋設標	7	個			157号内訳書

# 工 事 集 計 書

29 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	汚水樹・マンホール工		1	式			
	最終樹 インパート樹		1	基			158号内訳書
	最終樹 インパート樹 店舗最終樹		1	基			159号内訳書
	汚水樹 小口径樹 T14		12	基			160号内訳書
	雨水排水設備工		1	式			
	土工		1	式			
	床掘		965	m3			161号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

30 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻	583	m3			162号内訳書
		雨水樹	1	式			
		雨水排水樹 鋳鉄製格子蓋 B9 A18 A19 B16	4	基			163号内訳書
		雨水排水樹 鋳鉄製格子蓋 A20 A22a 23a 23b B14	5	基			164号内訳書
		雨水排水樹 鋼製グレーチング蓋 B18	1	基			165号内訳書
		雨水排水樹 鋼製グレーチング蓋 A38 39 40 C13	4	基			166号内訳書
		雨水排水樹 化粧蓋 A45 46	2	基			167号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

31 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水排水樹 化粧蓋 B1	1	基			168号内訳書
		雨水排水樹 化粧蓋 B11 12 17 19 E6	5	基			169号内訳書
		雨水排水樹 化粧蓋 A1 B1 ' B2 B2 ' B3 B4 B6	7	基			170号内訳書
		雨水排水樹 スリット化粧蓋 A15 26 36 B8 B10 B15	6	基			171号内訳書
		雨水排水樹 鋳鉄製格子蓋 A21 22 23 24	4	基			172号内訳書
		雨水排水樹 鋳鉄製格子蓋 A25 B13	2	基			173号内訳書
		雨水排水樹 鋼製グレーチング蓋 A37 41	2	基			174号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

32 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水排水樹 化粧蓋 A47	1	基			175号内訳書
		雨水排水樹 鋼製グレーチング蓋 E1 2 A27	3	基			176号内訳書
		雨水排水樹 化粧蓋 A2	1	基			177号内訳書
		雨水排水樹 スリット化粧蓋 B5	1	基			178号内訳書
		既存雨水排水樹 改修 鋼製グレーチング蓋 A6～13	8	箇所			179号内訳書
		雨水排水樹 改修 蓋改修 鋼製マンホール蓋 C8・C9	2	箇所			180号内訳書
		雨水排水樹 改修 蓋高調整 C10	1	箇所			181号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

33 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水排水樹 改修 蓋高調整 C12	1	箇所			182号内訳書
		雨水排水樹 改修 蓋改修 C14	1	箇所			183号内訳書
		雨水排水樹 改修 蓋改修 E7・E8	2	箇所			184号内訳書
		既存雨水樹 管接続 A6～A13	1	式			185号内訳書
		薄型側溝樹 階段・スロープ	4	基			186号内訳書
		雨水樹 組立マンホール A3	1	基			187号内訳書
		雨水樹 組立マンホール A4	1	基			188号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工 事 集 計 書

34 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水樹 組立マンホール A5	1	基			189号内訳書
		最終樹 インパート樹 A13'	1	基			190号内訳書
		最終樹 インパート樹 E4	1	基			191号内訳書
		マンホール高調整	1	式			192号内訳書
	側溝工		1	式			
		U300 蓋なし	46.8	m			193号内訳書
		U240 鋳鉄製グレーチング	52	m			194号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

35 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		U240 蓋なし	6.3	m			195号内訳書
		U240 蓋あり	2	m			196号内訳書
		V型側溝 乗入れ	2.4	m			197号内訳書
		L型側溝 250B	6.3	m			198号内訳書
		スレンダー側溝 Dsl 西側園路	44.2	m			199号内訳書
		スリット側溝	1	式			200号内訳書
		鋳鉄グレーチング側溝 DC	47.6	m			201号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

36 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		横断集水側溝 Dou	1	式			202号内訳書
		土塁下溝 Dos	144.5	m			203号内訳書
		薄型鋼製側溝 DHo 階段・スロープ	14.1	m			204号内訳書
		薄型鋼製側溝 DHo2 通り抜け	23.8	m			205号内訳書
		排水マット	31.4	m			206号内訳書
		管渠工	1	式			
		雨水排水管 VP50	9.1	m			207号内訳書

# 工 事 集 計 書

37 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		雨水排水管 VP150	142.7	m			208号内訳書
		雨水排水管 VP200	85.2	m			209号内訳書
		雨水排水管 VP250	63.5	m			210号内訳書
		雨水排水管 VP300	56.4	m			211号内訳書
		雨水排水管 VU350	78.7	m			212号内訳書
		暗渠集水管	102.3	m			213号内訳書
		既設管補強工	20	m			214号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

38 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		本管接続 東側 A14	1	式			215号内訳書
		本管接続 西側雨水管 E2より	1	式			216号内訳書
		本管接続 西側汚水桝 E5	1	式			217号内訳書
電気設備工			1	式			
土工			1	式			
		床掘	845	m3			218号内訳書
		埋戻	562	m3			219号内訳書

# 工 事 集 計 書

39 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		管保護 砂	286	m3			220号内訳書
		埋設表示シート	2,186	m			221号内訳書
		照明設備工	1	式			
		分電盤	1	式			222号内訳書
		制御盤	1	基			223号内訳書
		コンセント盤	4	基			224号内訳書
		照明灯	1	式			225号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

40 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	監視カメラ設置工		1	式			
	監視カメラ AHD		4	基			226号内訳書
	監視カメラ ネットワーク		4	基			227号内訳書
	監視カメラ 防災センター接続		1	式			228号内訳書
	電線管路工		1	式			
	電線管 FEP125		336	m			229号内訳書
	電線管 FEP100		32	m			230号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

41 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		電線管 FEP80	46	m			231号内訳書
		電線管 FEP65	317	m			232号内訳書
		電線管 FEP50	933	m			233号内訳書
		電線管 FEP40	337.2	m			234号内訳書
		電線管 FEP30	2,572.1	m			235号内訳書
		電線管 PF22	136.3	m			236号内訳書
		電線管 構内情報通信 FEP30	669.2	m			237号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工 事 集 計 書

42 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		電線管 構内情報通信 PE28	23	m			238号内訳書
		電線管 通信 FEP65	50.7	m			239号内訳書
		電線管 通信 FEP50	80	m			240号内訳書
		電線管 通信 FEP30	607	m			241号内訳書
		電線管 通信 E19 塗装含む	18.5	m			242号内訳書
		電線管 通信 ブルボックス、貫通処理ほか	1	式			243号内訳書
		電線管 駐車場システム FEP40	21.5	m			244号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

43 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		電線管 駐車場システム FEP30	154.7	m			245号内訳書
		電線管 駐車場システム PF22 露出	10	m			246号内訳書
		電線管 駐車場システム PF22 基礎隠ぺい	47	m			247号内訳書
		電線管 駐車場システム PF16	7.5	m			248号内訳書
		電線管 駐車場システム E51 塗装含む	11.5	m			249号内訳書
		電線管 駐車場システム 貫通処理ほか	1	式			250号内訳書
		電線 EMCET38sq	314	m			251号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

44 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		電線 EMCET22sq	479.5	m			252号内訳書
		電線 EMCE3.5sq 3C	3,186.7	m			253号内訳書
		電線 EMFCPEES1.2sq-1P	257.8	m			254号内訳書
		電線 構内情報通信 EMFCPEES1.2sq-1P	529.5	m			255号内訳書
		通信線 HDMIケーブル ころがし	13.2	m			256号内訳書
		通信線 LANケーブル	347.6	m			257号内訳書
		通信線 同軸ケーブル敷設	750	m			258号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

45 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		通信線 光ケーブル配線 埋設	259.2	m			259号内訳書
		通信線 光ケーブル配線 露出	18.5	m			260号内訳書
		通信線 光ケーブル配線 ラック	52.5	m			261号内訳書
		電線 駐車場システム 埋設	1	式			262号内訳書
		電線 駐車場システム 基礎隠ぺい	1	式			263号内訳書
		電線 駐車場システム 露出	1	式			264号内訳書
		電線 駐車場システム ケーブルラック	1	式			265号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

46 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		電線 駐車場システム 盤内ころがし	1	式			266号内訳書
		カメラポール	1	本			267号内訳書
		引込柱 通信線用 支線含む	1	本			268号内訳書
		ハンドホール 電灯	1	式			269号内訳書
		ハンドホール 通信用	1	式			270号内訳書
		駐車場管制設備	1	式			
		駐車場システム 発行機・精算機ほか すべて含む	1	式			271号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

47 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
園路広場整備工	1	式			
作業土工	1	式			
床掘り	34	m3			272号内訳書
埋戻し	26	m3			273号内訳書
アスファルト系舗装工	1	式			
舗装B 自然色アスファルト舗装	1,618.6	m2			274号内訳書
舗装D 半たわみ舗装 カッター目地有	385.4	m2			275号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工事集計書

48 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装D2 半たわみ舗装	1,106.9	m2			276号内訳書
		舗装G アスファルト舗装	48.5	m2			277号内訳書
		コンクリート系舗装工	1	式			
		舗装A1B 平板舗装 擬石平板ブロック 8cm	53.3	m2			278号内訳書
		舗装A2 平板舗装 擬石平板ブロック 6cm	431.8	m2			279号内訳書
		舗装A3 タイル舗装 2cm	361.1	m2			280号内訳書
		舗装A4 タイル舗装 2cm	158.8	m2			281号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

49 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		舗装C 公園コンクリート舗装 搬入路	39.3	m2			282号内訳書
		舗装C2 公園コンクリート舗装 駐輪場	109	m2			283号内訳書
		舗装C3 公園コンクリート舗装	90.1	m2			284号内訳書
		石材系舗装工	1	式			
		舗装A 本石舗装 6cm	281.6	m2			285号内訳書
		舗装A3B 本石 2cm	1.3	m2			286号内訳書
		舗装F 碎石敷	191.7	m2			287号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工 事 集 計 書

50 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土系舗装工		1	式			
	舗装E スラグ舗装 t100		491.9	m2			288号内訳書
	舗装E2 スラグ舗装 t70		51.1	m2			289号内訳書
	園路縁石工		1	式			
	縁石A		184.5	m			290号内訳書
	縁石A2		42.1	m			291号内訳書
	縁石A3		8.7	m			292号内訳書

# 工 事 集 計 書

51 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		緑石B	57.9	m			293号内訳書
		緑石B2	175.4	m			294号内訳書
		緑石B3	29.4	m			295号内訳書
		緑石B4	111.8	m			296号内訳書
		緑石B5	37.7	m			297号内訳書
		緑石C	18.8	m			298号内訳書
		緑石D	124.5	m			299号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

52 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		縁石E	8.4	m			300号内訳書
		縁石F	1	式			301号内訳書
		縁石F2 東入口（1）	1	式			302号内訳書
		縁石F2 東入口A・B	1	式			303号内訳書
		縁石G1	19.6	m			304号内訳書
		縁石G2	7.8	m			305号内訳書
		縁石G3	13.1	m			306号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

53 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		縁石G4	5	m			307号内訳書
		縁石G5	1	式			308号内訳書
		タイヤ止め	60	箇所			309号内訳書
		区画線工	1	式			
		区画線 身障者用駐車枠含む	1	式			310号内訳書
		自転車マーク	7	箇所			311号内訳書
		思いやり駐車場表示	1	箇所			312号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

54 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	階段工		1	式			
	階段スロープ 階段A・B		1	式			313号内訳書
	東階段 階段タイル		1	箇所			314号内訳書
	視覚障害者誘導用ブロック工		1	式			
	視覚障がい者誘導用ブロック 点状ブロック		13.9	m2			315号内訳書
	視覚障がい者誘導用ブロック 線状ブロック		39.8	m2			316号内訳書
	視覚障がい者誘導用ブロック 点状タイル		1.4	m2			317号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

55 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		視覚障がい者誘導用ブロック 線状タイル	16.6	m2			318号内訳書
		視覚障がい者誘導用シート 線状 貼付	5.3	m2			319号内訳書
		植樹ブロック工	1	式			
		植樹樹	12	箇所			320号内訳書
		修景施設整備工	1	式			
		作業土工	1	式			
		床掘り	7	m3			321号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

56 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し	5	m3			322号内訳書
		モルタル工	1	式			
		石垣展示	1	基			323号内訳書
		辻行灯	2	基			324号内訳書
		サービス施設整備工	1	式			
		作業土工	1	式			
		床掘り	39	m3			325号内訳書

# 工事集計書

57 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し	21	m3			326号内訳書
		洗い場工	1	式			
		洗い場	1	基			327号内訳書
		ベンチテール工	1	式			
		ベンチ コンクリート	6	基			328号内訳書
		連続ベンチ 人造石研ぎ出し仕上げ	35.4	m			329号内訳書
		サイン施設工	1	式			



# 工事集計書

58 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		サイン 総合案内サインほか	1	式			330号内訳書
		歴史ガイダンスサイン 折型	5	基			331号内訳書
		歴史ガイダンスサイン 直型	3	基			332号内訳書
		高札 掲示板	1	式			333号内訳書
管理施設整備工			1	式			
作業土工			1	式			
		床掘り	160	m3			334号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

59 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し	106	m3			335号内訳書
		門扉工	1	式			
		門扉A	2	箇所			336号内訳書
		門扉B	1	箇所			337号内訳書
		柵工	1	式			
		フェンスA H1.8m	19.4	m			338号内訳書
		フェンスA2 H1.8m	56.3	m			339号内訳書

# 工 事 集 計 書

60 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		フェンスB H1.0m	80	m			340号内訳書
		フェンスC H1.5m	1	m			341号内訳書
		目隠しフェンス H1.8m	29.3	m			342号内訳書
		横断防止柵	73.7	m			343号内訳書
		転落防止柵 階段スロープ	1	式			344号内訳書
		東階段 転落防止柵 手すり含む	1	式			345号内訳書
		高欄 土塁	43.6	m			346号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

61 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		格子堀	105.1	m			347号内訳書
		木柵	36.8	m			348号内訳書
		木戸-1 東口	1	式			349号内訳書
		木戸-2 西口	1	式			350号内訳書
		給気塔改修	1	箇所			351号内訳書
		堀改修	68.5	m			352号内訳書
		置柵	5	基			353号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

62 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	車止め工		1	式			
	車止めA 差し込み式		22	本			354号内訳書
	車止めB 固定式		5	本			355号内訳書
	車止めC 落とし込み式		6	本			356号内訳書
植栽			1	式			
植栽工			1	式			
	高木植栽工		1	式			357号内訳書

# 工 事 集 計 書

63 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		中低木植栽工	1	式			358号内訳書
		地被類植栽工	1	式			359号内訳書
		張芝工	1,335.3	m2			360号内訳書
植栽基盤工			1	式			
土性改良工			1	式			
		防根シート	24.6	m2			361号内訳書
		面改良 芝生ほか	1,535	m2			362号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

64 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工			1	式			
工事	アート整備		1	式			
	仮囲い		1	式			363号内訳書
	仮舗装		1	式			364号内訳書
	敷き鉄板		1	式			365号内訳書
維持管理工			1	式			
	擁壁清掃		56.2	m			366号内訳書

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

65 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		側溝清掃	47.9	m			367号内訳書
		浄化槽清掃	1	式			368号内訳書
交通管理工			1	式			
		交通誘導警備員	1,100	人日			369号内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費			1	式			
		アルミキャストゲート 運搬	4	回			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 工 事 集 計 書

66 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 条件から算出 12m以内 7km 積込み・取卸し費+輸送費 積 込み取卸し 無	205	t			1号代価表
運搬費計			1	式			
		騒音振動計 510日	3	台			2号代価表
		家屋調査 事前・事後調査	1	式			3号代価表
事業損失防止施設費計			1	式			
		ガス引込手数料	1	式			
役務費計			1	式			

# 工 事 集 計 書

67 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		水質検査 排水基準	1	回			4号代価表
		地盤調査 キャスボル	1	式			5号代価表
技術管理費計			1	式			
共通仮設費率対象額			1	式			
共通仮設費（率分）			1	式			
現場環境改善費			1	式			
純工事費			1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

68 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費率対象額			1	式			
現場管理費			1	式			
工事原価			1	式			
一般管理費対象額			1	式			
一般管理費			1	式			
鉄スクラップ ハビ - H2			7.4	t			
スクラップ控除額計			1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 工 事 集 計 書

69 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格計			1	式			
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 1号内訳書

切土

1 m3当り

70 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	1	m3			6号代価表
合計					
1m3当り					

第 2号内訳書

路床盛土

1 m3当り

71 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し	1	m3			7号代価表
合計					
1m3当り					

第 3号内訳書

購入土

1 m3当り

72 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
骨材・碎石 真砂土(ふるっていない状態)	1	m3			
合計					
1m3当り					

# 第 4号内訳書

土砂等運搬

1

m3当り

73 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 八ヶ岳山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下	1	m3			8号代価表
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 5号内訳書

残土等処分

1 m3当り

74 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分 建設発生土(粘性土)	1	m3			9号代価表
合計					
1m3当り					

第 6号内訳書

土砂等運搬  
汚染土

1 m3当り

75 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模 片ヶ跡山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	1	m3			10号代価表
合計					
1m3当り					

第 7号内訳書

残土等処分  
汚染土

1 m3当り

76 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土等処分 建設発生土(汚染土)	1	m3			11号代価表
合計					
1m3当り					

第 8号内訳書

床掘

1

m3当り

77 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 標準 無し 無し	1	m3			12号代価表
合計					
1m3当り					

第 9号内訳書

埋戻

1 m3当り

78 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			13号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 10号内訳書

ジオセルマットレス工  
土堀

10 m2当り

79 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	10	m2			14号代価表
グラントセル GN-200SP	22	m2			
連結材 セルジョイント	15.4	セツト			
土木シート-ブランド品- 不織布(長繊維)系 ホリフィル EX-40 厚2.0mm PP	27.6	m2			
樹脂アンカーピン 20×300	16.2	本			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	4.4	m3			
展開治具等	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 10号内訳書

ジオセルマットレス工  
土堀

10 m2当り

80 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グラウンドセル 運搬・施工	22	m2			15号代価表
不織布敷設	27.6	m2			16号代価表
樹脂アンカーピン打設	16.2	本			17号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 11号内訳書

ジオセルマットレス工  
通り抜け

10 m2当り

81 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	10	m2			14号代価表
グラントセル GN-150MP	22	m2			
連結材 セルジョイント	20	セツト			
土木シートブランド品- 不織布(長繊維)系 ホリフィル EX-40 厚2.0mm PP	24.4	m2			
樹脂アンカーピン 20×300	8.1	本			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	3.3	m3			
展開治具等	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 11号内訳書

ジオセルマットレス工  
通り抜け

10 m2当り

82 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グラントセル 運搬・施工	22	m2			15号代価表
不織布敷設	24.4	m2			16号代価表
樹脂アンカーピン打設	8.1	本			18号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 12号内訳書

プレキャスト擁壁A

1 式当り

83 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	63.2	m			19号代価表
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り	12.5	m			20号代価表
L型擁壁 H1250 (P型) B1000 L = 2000	9	基			
L型擁壁 H1250 (P型) B1000 L = 1000	2	基			
L型擁壁 H1250 (P型) B1000 L = 1001 ~ 調整	2	基			
L型擁壁 H1250 (P型) B1000 L = 1001 ~ 平面斜切り 差筋D13付	2	基			
L型擁壁 H1500 (P型) B1150 L = 2000	1	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 12号内訳書

プレキャスト擁壁A

1 式当り

84 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L型擁壁 H1500 (P型) B1150 L = 1001 ~ 調整	2	基			
L型擁壁 H1750 (P型) B1300 L = 2000	9	基			
L型擁壁 H1750 (P型) B1300 L = 1000	2	基			
L型擁壁 H1750 (P型) B1300 L = 1001 ~ 調整	5	基			
L型擁壁 H1750 (P型) B1300 L = 1001 ~ 平面斜切り 差筋D13付	2	基			
L型擁壁 H1000 (P型) B850 L = 2000	5	基			
L型擁壁 H1000 (P型) B850 L = 1000	1	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 12号内訳書

プレキャスト擁壁A

1 式当り

85 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L型擁壁 H1000 ( P型 ) B850 L = 1001 ~ 調整	1	基			
接続部	1	式			21号代価表
接続部処理	1	箇所			22号代価表
合計					
1式当り					

# 第 13号内訳書

プレキャスト擁壁B

1 式当り

86 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	10.1	m			19号代価表
L型擁壁 H1750 (S型) B1300 L = 2000	4	基			
L型擁壁 H1750 (S型) B1300 L = 1000	1	基			
L型擁壁 H1750 (S型) B1300 L = 1001 ~ 調整	1	基			
接続部処理	2	箇所			22号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 14号内訳書

プレキャスト擁壁C

1 式当り

87 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	4.31	m			19号代価表
PC擁壁 H1200 B1000 L = 2000 天端斜切対応	1	基			
PC擁壁 H1200 B1000 L = 1000 天端斜切対応	1	基			
PC擁壁 H1200 B1000 L = 1001 ~ 調整 天端斜切対応	1	基			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 15号内訳書

腰石積

10

m当り

88 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	6.8	m2			14号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	6.8	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.9	m3			25号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し	2.2	m3			26号代価表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1.9	m			27号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 15号内訳書

腰石積

10

m当り

89 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物用排水材(暗きょ排水材)-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- NKﾌｨﾙﾀｰ 75F水抜用ﾌｨﾙﾀｰ	2.3	個			
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	1	m3			
腰石積 割肌仕上げ 控え250内外 瀬戸内産	11	m2			
腰石積 控え250内外 施工	11	m2			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 16号内訳書

石材加工

1 式当り

90 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
刻印 200内外	5	箇所			
矢跡刻印 100*30*90 ノミ刻印 横打 1か所3個	10	箇所			
矢跡刻印 100*30*90 ノミ刻印 縦打 1か所3個	10	箇所			
合計					
1式当り					

# 第 17号内訳書

雑石積

10 m当り

91 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	5.5	m2			14号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	16.6	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	2	m3			25号代価表
EIL外練 セメント(袋)	0.5	m3			28号代価表
雑石積 割肌仕上げ 控え150内外 瀬戸内産	7	m2			
雑石積 控え150内外 施工	7	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 17号内訳書

雑石積

10 m当り

92 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m当り					

# 第 18号内訳書

雁木

1

箇所当り

93 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	2.8	m2			14号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	2.8	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18.9	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	3.4	m3			29号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11.1	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	1.1	m3			29号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 有 10%未満(補正無) 有異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	35.6	kg			30号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 18号内訳書

雁木

1

箇所当り

94 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t以上 (標準)無 無 無 有 10%未満(補正無) 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	178	kg			31号代価表
骨材・砕石 割栗石 150-200mm	2	m3			
埋戻し 現場制約あり 岩塊・玉石 有り	2	m3			32号代価表
再生道路用砕石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.02	m3			
ML外練 セメント(ハ`ラ)	0.6	m3			33号代価表
階段石 400×300×1000内外 瀬戸内産	1	本			
階段石 400×300×1000内外 施工	1	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 18号内訳書

雁木

1

箇所当り

95 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段石 290×300×1000内外 瀬戸内産	9	本			
階段石 290×300×1000内外 施工	9	本			
天端石 450×150×500内外 瀬戸内産	10	本			
天端石 施工	10	本			
壁石張 厚み150内外 割肌仕上げ 瀬戸内産 ステンレス曳金物ほか含む	6	m2			
壁石張 厚み150内外 施工	6	m2			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 18号内訳書

雁木

1

箇所当り

96 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

# 第 19号内訳書

補強盛土工  
土塁

1 式当り

97 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	3,461.7	m2			34号代価表
鋼製枠ユニット 組立・設置	1,033	ｾｯﾄ			35号代価表
層厚管理材敷設	1,064.4	m2			36号代価表
水平排水材敷設	434.7	m			37号代価表
天端排水材敷設	408.2	m2			38号代価表
吸出し防止材敷設	529.6	m2			39号代価表
土木ｼｰﾄ-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 品- 補強盛土工ｼﾞｮﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ HG-36 幅120cm 設計強度22.0kN/m	3,565.6	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 19号内訳書

補強盛土工  
土塁

1 式当り

98 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼製枠 ユニット H0.6 勾配1:0.6	1,033	セツト			
層厚管理材	1,064.4	m2			
ジオテキスタイル 野芝付き ストレス耐性仕様 ロス含む	1,227.2	m2			
補強拘束シート	1,239.6	m			
固定ピン	2,134	本			
連結金具	196	セツト			
上下連結金具	1,476	セツト			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 19号内訳書

補強盛土工  
土塁

1 式当り

99 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
盛土用フィルター エンドレンフィルター EF-3 幅30cm x 長50m	447.7	m			
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) 厚3.0mm 300g/m2 (635N/5cm)	336.5	m2			
道路用碎石 クラッシャー 40~0mm C-40	408.2	m3			
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) 厚1.0~1.1mm 100g/m2 (175N/5cm)	529.6	m2			
まき出し・敷均し、締固め	1,373	m3			40号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 20号内訳書

補強盛土工  
土塁端部

1 式当り

100 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	114.2	m2			34号代価表
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	20.2	m2			41号代価表
土木ｼｰﾄ-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 補強盛土工ｼﾞｮﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ HG-36 幅120cm 設計強度22.0kN/m	117.7	m2			
固定ﾋﾟﾝ	112	本			
連結金具	7	ｾｯﾄ			
鋼製枠 ユニット H0.6 勾配1分	28	ｾｯﾄ			
吸出し防止材 防草ｼｰﾄ	33.6	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 20号内訳書

補強盛土工  
土塁端部

1 式当り

101 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
補強拘束シート	33.6	m			
層厚管理材	33.6	m2			
盛土用フィルター エンドレンフィルター EF-3 幅30cm×長50m	17.6	m			
合計					
1式当り					

# 第 21号内訳書

土塀

1

式当り

102 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土塀	117.2	m			42号代価表
土塀 端部 石積含む	3	箇所			43号代価表
土塀 木工事	1	式			44号代価表
土塀 瓦葺工事	1	式			45号代価表
土塀 左官工事	1	式			46号代価表
土塀 その他	1	式			47号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 21号内訳書

土塀

1 式当り

103 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 22号内訳書

スロープ

1

箇所当り

104 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	75	m2			14号代価表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	122.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.7	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	6.1	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	318	m2			24号代価表
コンクリート(場所打擁壁) レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 延長無し	115.6	m3			50号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	5,725	kg			51号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 22号内訳書

スロープ

1

箇所当り

105 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
円形型枠 内径100mm×厚2.7mm×長4000mm 紙製	7	m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	8.2	m			27号代価表
構造物用排水材(暗きょ排水材)-ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品- NKﾌｨﾙﾀｰ 75F水抜用ﾌｨﾙﾀｰ	21	個			
足場工 手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	92.3	掛m2			52号代価表
発泡スチロール設置 無し	8.7	m3			53号代価表
発泡スチロール(材料費) 軽量盛土材 EDO-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ 発泡スチロールﾌﾞﾛｯｸ D-16(型内発泡 密度 16)難燃性	8.7	m3			54号代価表
緊結金具(材料費) 軽量盛土材 EDO-EPS工法認定ﾌﾞﾛｯｸ 緊結金具 150×150	20	個			55号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 22号内訳書

スロープ

1 箇所当り

106 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

# 第 23号内訳書

擁壁E

1

式当り

107 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	1.4	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	42.8	m2			24号代価表
コンクリート(場所打擁壁) レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 延長無し	15.6	m3			50号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	672.3	kg			56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	348.2	kg			57号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	133.5	kg			51号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 23号内訳書

擁壁E

1 式当り

108 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	16.9	kg			58号代価表
足場工 単管足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	8.7	掛m2			59号代価表
合計					
1式当り					

# 第 24号内訳書

通り抜け

1

式当り

109 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通り抜け 土塀部含む	1	式			60号代価表
西側擁壁・石積部	1	式			61号代価表
増打ち部石積	1	式			62号代価表
土塁端部擁壁・石積	1	式			63号代価表
東側擁壁・石積2か所	1	式			64号代価表
東側擁壁 通り抜け取り合い部2カ所	1	式			65号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 24号内訳書

通り抜け

1 式当り

110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

第 25号内訳書

床掘

1

m3当り

111 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	1	m3			66号代価表
合計					
1m3当り					

第 26号内訳書

埋戻

1

m3当り

112 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			13号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 27号内訳書

防護柵撤去

10 m当り

113 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	10	m			67号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.1	m3			68号代価表
合計					
1m当り					



# 第 28号内訳書

ガードパイプ撤去

10 m当り

114 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 無	10	m			67号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.1	m3			68号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 29号内訳書

フェンス撤去

100 m当り

115 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網柵撤去	100	m			
合計					
1m当り					

第 30号内訳書

金網柵撤去

100 m当り

116 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網柵撤去	100	m			
合計					
1m当り					

# 第 31号内訳書

アスファルト舗装撤去

100

m2当り

117 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	100	m2			69号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	25	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

第 32号内訳書

舗装撤去

100

m2当り

118 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	100	m2			69号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	15	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 33号内訳書

コンクリート袖壁撤去

1 基当り

119 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

第 34号内訳書

側溝撤去  
B300

10 m当り

120 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.6	m3			70号代価表
蓋版 撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し	10	枚			71号代価表
合計					
1m当り					

# 第 35号内訳書

U150撤去

10

m当り

121 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			70号代価表
合計					
1m当り					



第 36号内訳書

L型側溝撤去

1 m当り

122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長0.6m / 個) 撤去	1	m			72号代価表
合計					
1m当り					

第 37号内訳書

雨水樹撤去

10

基当り

123 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.1	m3			68号代価表
蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し	10	枚			73号代価表
合計					
1基当り					

# 第 38号内訳書

L型街渠柵撤去

10

基当り

124 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1	m3			68号代価表
蓋版 撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	10	枚			74号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 39号内訳書

雨水管撤去  
VU150

1 m当り

125 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去 直管 50 ~ 150mm	1	m			75号代価表
合計					
1m当り					

第 40号内訳書

雨水排水管撤去  
VP200 北館南側

1 m当り

126 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 撤去 直管 200 ~ 400mm	1	m			76号代価表
合計					
1m当り					

第 41号内訳書

雨水管撤去  
HP300

1 m当り

127 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管 撤去 300mm	1	m			77号代価表
合計					
1m当り					

第 42号内訳書

マンホール撤去

1 基当り

128 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 撤去 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	1	基			78号代価表
合計					
1基当り					

# 第 43号内訳書

マンホール高さ調整1～8  
撤去

1 式当り

129 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	2.8	m3			70号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	9.4	m			79号代価表
合計					
1式当り					



# 第 44号内訳書

インターロッキングブロック舗装撤去

100

m2当り

130 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 撤去	100	m2			80号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	13	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 45号内訳書

平板舗装撤去

100

m2当り

131 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 撤去	100	m2			80号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	10	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

第 46号内訳書

縁石撤去

1 m当り

132 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分	1	m			81号代価表
合計					
1m当り					

# 第 47号内訳書

既設引込給水管撤去  
メーター

1 組当り

133 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			82号代価表
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	5	m2			69号代価表
殻運搬	0.5	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4.5	m3			83号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	4.5	m3			84号代価表
仮復旧工	5	m2			
分水止め工	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 47号内訳書

既設引込給水管撤去  
メーター

1 組当り

134 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管撤去工	1	式			
メーター廻り撤去工	1	式			
殻処分	0.5	m3			
合計					
1組当り					

# 第 48号内訳書

給水管撤去  
アスファルト舗装 本復旧

100 m2当り

135 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			86号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 150mm 1層施工	100	m2			87号代価表
下層路盤(車道・路肩部) 1層施工 150mm 再生道路用砕石	100	m2			88号代価表
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	100	m2			69号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	30	m3			12号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 48号内訳書

給水管撤去  
アスファルト舗装 本復旧

100 m2当り

136 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m2当り					

# 第 49号内訳書

給水管撤去

1 式当り

137 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用鋼管 撤去 屋外配管 CIP75mm	59	m			89号代価表
水道用硬質塩化ビニル管 撤去 50mm	59	m			90号代価表
水道用硬質塩化ビニル管 撤去 40mm	59	m			91号代価表
水道用硬質塩化ビニル管 撤去 25mm	64	m			92号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 50号内訳書

照明灯撤去

10

基当り

138 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯撤去 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			93号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	3	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 51号内訳書

時計撤去

10

基当り

139 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
時計撤去	10	基			
トラック クレーン装置付 トラック4～4.5t積・吊能力2.9t	0.27	時間			1号単価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.9	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

第 52号内訳書

スポットライト撤去

1 基当り

140 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具取付 撤去(不使用) 持込	1	台			94号代価表
合計					
1基当り					

# 第 53号内訳書

庭園灯撤去

10

基当り

141 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具取付 撤去(不使用) 持込	10	台			94号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.3	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

# 第 54号内訳書

配管・配線撤去

1 式当り

142 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 50mm以下 撤去 (不使用) 1条/100m	384	m			95号代価表
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 撤去 (不使用)	384	m			96号代価表
ハンドホール撤去 撤去 2000Kg/基以下	1	基			97号代価表
合計					
1式当り					

第 55号内訳書

台座A撤去

1 基当り

143 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石組撤去	2.8	m3			98号代価表
合計					
1基当り					

# 第 56号内訳書

台座B撤去

1 基当り

144 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	2.9	m3			68号代価表
石組撤去	3.8	m3			98号代価表
合計					
1基当り					

# 第 57号内訳書

ブロック撤去

10 m当り

145 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			68号代価表
EIL外補修 金ゴテ仕上げ	1.2	m2			99号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			79号代価表
合計					
1m当り					



# 第 58号内訳書

ブロック擁壁撤去A

10 m当り

146 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.8	m3			68号代価表
珪外補修 金ゴテ仕上げ	1.2	m2			99号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			79号代価表
合計					
1m当り					

# 第 59号内訳書

ブロック擁壁撤去B

10 m当り

147 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.2	m3			68号代価表
珪外補修 金ゴテ仕上げ	1.5	m2			99号代価表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			79号代価表
合計					
1m当り					

# 第 60号内訳書

CB積撤去

10

m当り

148 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.7	m3			68号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.2	m3			70号代価表
合計					
1m当り					

第 61号内訳書

タイル舗装撤去  
建物上

100 m2当り

149 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し	6	m3			100号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 62号内訳書

タイル舗装撤去2

100

m2当り

150 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	6	m3			68号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	10	m3			68号代価表
床掘り 土砂 標準 無し 無し	15	m3			12号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 63号内訳書

点字ブロック板撤去

100

m2当り

151 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 撤去	100	m2			80号代価表
合計					
1m2当り					

第 64号内訳書

鋳鉄蓋撤去  
植樹枿

1 組当り

152 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄蓋撤去 ツリーサークル4枚組	1	枚			
合計					
1組当り					

第 65号内訳書

花壇縁撤去 1  
建物上

10 m当り

153 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	4	m3			101号代価表
合計					
1m当り					



第 66号内訳書

花壇縁撤去 1

10 m当り

154 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	4	m3			70号代価表
合計					
1m当り					

# 第 67号内訳書

花壇縁撤去 1 B

10 m当り

155 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	2.8	m3			70号代価表
合計					
1m当り					

# 第 68号内訳書

花壇縁撤去 2

10 m当り

156 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	1.1	m3			70号代価表
合計					
1m当り					

# 第 69号内訳書

花壇縁撤去 2 B

1 箇所当り

157 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し	0.3	m3			100号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 70号内訳書

スロープ撤去  
舗装・手すり

1 式当り

158 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	8.3	m3			68号代価表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.3	m3			83号代価表
スロープ手すり撤去 SUS	33.9	m			
合計					
1式当り					

# 第 71号内訳書

ベンチ撤去

1 基当り

159 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ撤去 L1.8m	1	基			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	0.6	m3			101号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し	0.1	m3			100号代価表
合計					
1基当り					

# 第 72号内訳書

車止め撤去A

10

基当り

160 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去	10	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

# 第 73号内訳書

車止め撤去B

10

基当り

161 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去	10	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.5	m3			68号代価表
合計					
1基当り					



# 第 74号内訳書

車止め撤去C

10

基当り

162 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去	10	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.3	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

# 第 75号内訳書

車止め撤去D

10

基当り

163 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め撤去	10	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.1	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

# 第 76号内訳書

掲示板撤去

1

箇所当り

164 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.9	m3			70号代価表
掲示板撤去 L3.6m×W0.26×H1.3	1	基			
トラック クレーン装置付 べーシトラック4～4.5t積・吊能力2.9t	0.027	時間			1号単価表
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 77号内訳書

サイン板撤去

1 基当り

165 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン板撤去 L2.0×1.55	1	基			
合計					
1基当り					

# 第 78号内訳書

文化会館銘板撤去

1 基当り

166 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
文化会館銘板撤去 L1.5×H0.44	1	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.3	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 79号内訳書

プランター撤去

10

基当り

167 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.6	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

# 第 80号内訳書

残置物 撤去  
コンクリート

1 式当り

168 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	8.3	m3			68号代価表
合計					
1式当り					

# 第 81号内訳書

残置物 -2撤去  
コンクリート

1 式当り

169 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	15	m3			68号代価表
合計					
1式当り					



第 82号内訳書

残置物 撤去  
コンクリート

1 式当り

170 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	8.7	m3			68号代価表
合計					
1式当り					

# 第 83号内訳書

残置物 撤去  
コンクリート

1 式当り

171 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	12.6	m3			68号代価表
合計					
1式当り					

# 第 84号内訳書

残置物 撤去  
コンクリート

1 式当り

172 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	4.2	m3			68号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 85号内訳書

蓋高さ調整

1

箇所当り

173 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去	1	箇所			102号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用しない	1	組			103号代価表
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮型 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1	組			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 86号内訳書

タイル撤去  
壁面

100 m2当り

174 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁タイル 撤去	100	m2			104号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 87号内訳書

西側境界撤去

10 m当り

175 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	10	m			79号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.4	m3			68号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			70号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 88号内訳書

浄化槽撤去  
土工含む

1 式当り

176 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	132.4	m3			70号代価表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	28	孔			105号代価表
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	620.7	m3			106号代価表
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	744.8	m3			
水替え 機器等含む	1	式			
足場工 手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	24	掛m2			52号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 88号内訳書

浄化槽撤去  
土工含む

1 式当り

177 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					



# 第 89号内訳書

藤井竹外説明板撤去

10

基当り

178 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
説明板撤去	10	基			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			68号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 90号内訳書

旗ポール移設

10

本 当 り

179 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
旗ポール撤去	10	本			
旗ポール移設	10	本			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	7.3	m3			70号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.3	m3			68号代価表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石	9	m2			107号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	141	kg			58号代価表
珪砂練 セメント(ハ'ラ)	0.3	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 90号内訳書

旗ポール移設

10

本 当 り

180 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	37.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生	7.1	m3			109号代価表
円形型枠 ジョイント 内径200mm×厚4mm×長4000mm 紙製	13.7	m			
丸外練 セメント(バラ)	0.3	m3			33号代価表
丸外金ゴテ仕上げ 床	7	m2			110号代価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 91号内訳書

石碑移設  
坂田十松

1 基当り

181 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石碑撤去 台共 機械施工 2.0t / 個(1.75t超え～2.50t以下)	2	t			111号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	2	t			112号代価表
石碑移設 台共 機械施工 2.0t / 個(1.75t超え～2.50t以下)	2	t			113号代価表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生道路用砕石	2.9	m2			114号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 養生無し 無し	0.2	m3			115号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 91号内訳書

石碑移設  
坂田十松

1 基当り

182 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	1	m3			116号代価表
珪砂練 セメント(ハラ)	0.11	m3			33号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	49.9	kg			51号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 92号内訳書

石碑移設  
藤井竹外（小）

1 基当り

183 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石碑撤去 機械施工 0.5t / 個 (～0.75t以下)	0.2	t			117号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.2	m3			68号代価表
石碑移設 機械施工 0.5t / 個 (～0.75t以下)	0.2	t			118号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4～5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	0.2	t			112号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.2	m3			119号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 92号内訳書

石碑移設  
藤井竹外（小）

1 基当り

184 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 93号内訳書

石碑移設

藤井竹外（大）

1

基当り

185 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石碑撤去 機械施工 1.0t / 個(0.75t超え～1.25t以下)	1.2	t			120号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	0.6	m3			68号代価表
石碑移設 機械施工 1.0t / 個(0.75t超え～1.25t以下)	1.2	t			121号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4～5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	1.2	t			112号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.5	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.7	m3			119号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 93号内訳書

石碑移設  
藤井竹外（大）

1 基当り

186 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 94号内訳書

高木伐採・抜根-1  
30cm未満

1 本 当 り

187 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採 チェーンソー伐採 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			122号代価表
支障木の抜根 機械抜根 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			123号代価表
合計					
1本当り					

# 第 95号内訳書

高木伐採・抜根-2  
30cm以上60cm未満

1 本 当 り

188 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採 チェーンソー伐採 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			124号代価表
支障木の抜根 機械抜根 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			125号代価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 96号内訳書

高木伐採・抜根-3  
60cm以上90cm未満

1 本当り

189 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採 チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			126号代価表
支障木抜根 機械抜根 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			127号代価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 97号内訳書

高木伐採・抜根-4  
120cm以上150cm未満

1 本 当 り

190 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採 チェーンソー伐採 120cm以上150cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			128号代価表
支障木の抜根 機械抜根 120cm以上150cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			129号代価表
合計					
1本当り					

# 第 98号内訳書

伐採・抜根  
低木伐採

1 本 当 り

191 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木の伐採 チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			130号代価表
支障木の抜根 機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない	1	本			131号代価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 99号内訳書

殻運搬  
コンクリート 無筋 処分含む

1 m3当り

192 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下	1	m3			132号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 100号内訳書

殻運搬  
コンクリート 有筋 処分含む

1 m3当り

193 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下	1	m3			133号代価表
コンクリート塊(有筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 101号内訳書

殻運搬  
アスファルト 処分含む

1 m3当り

194 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)有り 舗装版 破碎 17.5km以下	1	m3			134号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

# 第 102号内訳書

殻運搬

1

m3当り

石材 処分含む

195 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石材 処分	1	m3			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	2.5	t			135号代価表
	1	式			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 103号内訳書

殻運搬  
 廃路盤 処分含む

1 m3当り

196 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準 ハ`ツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	1	m3			136号代価表
廃路盤材(クラッシュ)	1	m3			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 104号内訳書

殻運搬  
れんが・タイル 処分含む

1 m3当り

197 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
れんが・タイル 処分	1	m3			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ、トラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	1.48	t			137号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 105号内訳書

殻運搬  
 廃プラスチック 処分含む

1 m3当り

198 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチック 処分	1	m3			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]へ、トラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	0.35	t			137号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 106号内訳書

殻運搬

1

台当り

混載 処分含む

199 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
混合廃棄物 処分	2	m3			
コンテナ収集運搬 4 t	1	台			
合計					
1台当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 107号内訳書

スクラップ運搬

1 式当り

200 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	7.4	t			138号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 108号内訳書

樹木運搬処分

1 式当り

201 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
剪定草木・伐採木(幹)	1.8	t			
剪定草木・伐採木(根)	0.7	t			
剪定草木・伐採木(枝葉)	0.3	t			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	1.8	t			139号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	0.7	t			139号代価表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフ-ストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	0.3	t			139号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 108号内訳書

樹木運搬処分

1 式当り

202 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 109号内訳書

ガス管引込

1 式当り

203 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガス引込工事 (材工) 各種配管、メーター等、掘削、塗装、バルブ、土砂、復旧、処分等すべて含む	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 110号内訳書

床掘

1

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 111号内訳書

埋戻

1 m3当り

205 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			140号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 112号内訳書

砂基礎工

1 m3当り

206 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂	1	m3			141号代価表
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 113号内訳書

埋設表示シート

1 m当り

207 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

# 第 114号内訳書

量水器設置

1 式当り

50mm：2か所 40mm：1か所 引込

208 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	25	m3			83号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	25	m3			84号代価表
バルブ及び弁室築造工	5	箇所			
バルブ及び弁室積直し	1	箇所			
量水器室築造工 50mm	2	箇所			
量水器室築造工 40mm	1	箇所			
給水管分岐工	3	箇所			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 114号内訳書

量水器設置

1 式当り

50mm：2か所 40mm：1か所 引込

209 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HIVP管敷設工 継手工共	1	式			
埋設標識シート敷設	25	m			142号代価表
場内既設メーター廻り撤去	3	組			
HPPE サドル分水栓 100×50	2	個			
HPPE サドル分水栓 100×40	1	個			
ソフトシール弁 50	2	個			
ソフトシール弁 40	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 114号内訳書

量水器設置

1

式当り

50mm：2か所 40mm：1か所 引込

210 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
逆止付き玉形弁 50	2	個			
逆止付き玉形弁 40	1	個			
PE管 フランジ付き伸縮短管 50	2	個			
エラスジョイント オス 50	12	個			
エラスジョイント オス 40	3	個			
エラスジョイント メーター用 40	1	組			
SPメーターユニオン 40 ナットセット共	1	組			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 114号内訳書

量水器設置

1

式当り

50mm：2か所 40mm：1か所 引込

211 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合フランジ 50×50	4	組			
バルブボックス レジコン桝	5	組			
メーターBOX 50mm	2	組			
メーターBOX 40mm	1	組			
HIVP管 50	20	m			
HIVP管 40	5	m			
同上継手類、接合剤	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 114号内訳書

量水器設置

1

式当り

50mm：2か所 40mm：1か所 引込

212 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雑材消耗品	1	式			
ダクタイル鋳鉄管用異種接手 100	1	個			
JW-EFソケット 100	1	個			
JW-AW変換継手 100	1	個			
JW-AWソケット 100	1	個			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 115号内訳書

給水管  
HPPE管 100mm

1 m当り

213 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道管布設工 屋外配管 100mm 水道用ポリエチレン管	1	m			143号代価表
合計					
1m当り					

# 第 116号内訳書

給水管  
HIVP50

1 m当り

214 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 50mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚 4.5mm 1098g/m 4m/本	1	m			144号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 117号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

215 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置 散水栓 ( 箱共 ) 20mm	10	基			145号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.3	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.1	m3			146号代価表
水栓金具 散水栓 (自動接手付) 口径20mm 【TOTO】T28UH20 【LIXIL】LF-33-19-CV 【ハイラル(デルマン)】 - JIS B 2061 TOTO,LIXIL	10	個			
ハルツボックス 散水栓用 B3-2 1320mm用	10	個			

高槻城公園北エリア ( 一期 ) 整備工事 ( 公園 )

第 117号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

216 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 118号内訳書

ソフトシール仕切弁  
50A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

217 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 50A	10	基			147号代価表
弁類設置 50A	10	基			148号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.2	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.15	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.26	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.3	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 118号内訳書

ソフトシール仕切弁  
50A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

218 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm JWWA B 120	10	個			
鑄鉄製マホールふた(建築・設備用) 簡易密閉型(ハッパン式) MHA-P 安全荷重 15kN SHASE-S規格 1500K 有効径 300mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図(管継規格)及びSHASE-S規格 準拠品 鎖あり	10	組			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 119号内訳書

ソフトシール仕切弁  
100A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

219 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 100A	10	基			149号代価表
弁類設置 100A	10	基			150号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.2	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.15	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.26	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.3	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 119号内訳書

ソフトシール仕切弁  
100A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

220 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径100mm JWWA B 120	10	個			
鋳鉄製マホールふた(建築・設備用) 簡易密閉型(バット式) MHA-P 安全荷重 15kN SHASE-S規格 1500K 有効径 450mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図(管継規格)及びSHASE-S規格 準拠品 鎖あり	10	組			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 120号内訳書

地下式消火栓  
75mm

10 基当り

221 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	6.4	m2			23号代価表
消火栓設置	10	基			151号代価表
水道用地下式単口消火栓 75mm FCD製 内外面粉体塗装	10	基			
消火栓ブロック設置	10	基			152号代価表
消火栓ブロック 上部 200A	10	個			
消火栓ブロック 下部 300C	10	個			
底板ブロック 40S	10	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 120号内訳書

地下式消火栓  
75mm

10 基当り

222 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用しない	10	組			103号代価表
消火栓鉄蓋 500 消防車絵柄付 ボルト・ナット・調整リング等含む	10	個			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 121号内訳書

地中埋設標

1 個当り

223 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標 据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]	1	個			153号代価表
測量資機材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 境界用標示板,境界ﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾙﾐ製境界用標示板 JIS B 7914-2 A35A 角35×高3mm	1	枚			
合計					
1個当り					

# 第 122号内訳書

給水管  
HIVP50

1 m当り

224 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 50mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚 4.5mm 1098g/m 4m/本	1	m			144号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 123号内訳書

給水管  
HIVP25

1 m当り

225 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 25mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚 3.5mm 439g/m 4m/本	1	m			154号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 124号内訳書

給水管  
HIVP20

1 m当り

226 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 20mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚 3.0mm 303g/m 4m/本	1	m			155号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 125号内訳書

ソフトシール仕切弁  
50A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

227 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 50A	10	基			147号代価表
弁類設置 50A	10	基			148号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.2	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.15	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.26	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.3	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 125号内訳書

ソフトシール仕切弁  
50A JIS10K 弁ます含む

10 基当り

228 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 呼び径50mm JWWA B 120	10	個			
鋳鉄製マホールふた(建築・設備用) 簡易密閉型(ハッパン式) MHA-P 安全荷重 15kN SHASE-S規格 1500K 有効径 300mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図(管継規格)及びSHASE-S規格 準拠品 鎖あり	10	組			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 126号内訳書

ソフトシール仕切弁  
25A 弁ます含む

10 基当り

229 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 25A	10	基			156号代価表
弁類設置 25A	10	基			157号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 126号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
25A 弁ます含む

10 基当り

230 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 25A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>ホ</sup> ックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

# 第 127号内訳書

ソフトシール仕切弁  
20A 弁ます含む

10 基当り

231 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 20A	10	基			158号代価表
弁類設置 20A	10	基			159号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 127号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
20A 弁ます含む

10 基当り

232 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 20A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハルボックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 128号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

233 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置 散水栓 ( 箱共 ) 20mm	10	基			145号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.3	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.1	m3			146号代価表
水栓金具 散水栓 (自動接手付) 口径20mm 【TOTO】T28UH20 【LIXIL】LF-33-19-CV 【ハイラル(デルマン)】 - JIS B 2061 TOTO,LIXIL	10	個			
ハーフボックス 散水栓用 B3-2 1320mm用	10	個			

高槻城公園北エリア ( 一期 ) 整備工事 ( 公園 )



第 128号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

234 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

第 129号内訳書

地中埋設標

1 個当り

235 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標 据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]	1	個			153号代価表
測量資機材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 境界用標示板,境界ﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾙﾐ製境界用標示板 JIS B 7914-2 A35A 角35×高3mm	1	枚			
合計					
1個当り					

# 第 130号内訳書

給水管  
HIVP40

1 m当り

236 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 40mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚 4.0mm 774g/m 4m/本	1	m			160号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 131号内訳書

給水管  
HIVP30

1 m当り

237 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 30mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径30mm×外径38mm×肉厚 3.5mm 531g/m 4m/本	1	m			161号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 132号内訳書

給水管  
HIVP25

1 m当り

238 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 25mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚 3.5mm 439g/m 4m/本	1	m			154号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 133号内訳書

給水管  
HIVP20

1 m当り

239 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 20mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚 3.0mm 303g/m 4m/本	1	m			155号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 134号内訳書

給水分岐

1

箇所当り

240 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水分岐 H1VP20	1	箇所			162号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 135号内訳書

ソフトシール仕切弁  
40A 弁ます含む

10 基当り

241 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 40A	10	基			163号代価表
弁類設置 40A	10	基			164号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 135号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
40A 弁ます含む

10 基当り

242 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 40A 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハルフボックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

# 第 136号内訳書

ソフトシール仕切弁  
30A 弁ます含む

10 基当り

243 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 30A	10	基			165号代価表
弁類設置 30A	10	基			166号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 136号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
30A 弁ます含む

10 基当り

244 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 30A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>ホ</sup> ックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

# 第 137号内訳書

ソフトシール仕切弁  
25A 弁ます含む

10 基当り

245 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 25A	10	基			156号代価表
弁類設置 25A	10	基			157号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 137号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
25A 弁ます含む

10 基当り

246 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 25A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハルボックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

# 第 138号内訳書

ソフトシール仕切弁  
20A 弁ます含む

10 基当り

247 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 20A	10	基			158号代価表
弁類設置 20A	10	基			159号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 138号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
20A 弁ます含む

10 基当り

248 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 20A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハルボックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

# 第 139号内訳書

散水栓 - 1  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

249 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置 散水栓 ( 箱共 ) 20mm	10	基			145号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.3	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.1	m3			146号代価表
水栓金具 散水栓 (自動接手付) 口径20mm 【TOTO】T28UH20 【LIXIL】LF-33-19-CV 【バ イタル(デルマン)】 - JIS B 2061 TOTO,LIXIL	10	個			
散水栓ボックス SUS	10	個			

高槻城公園北エリア ( 一期 ) 整備工事 ( 公園 )



第 139号内訳書

散水栓 - 1  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

250 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 140号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

251 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置 散水栓 ( 箱共 ) 20mm	10	基			145号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.3	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.1	m3			146号代価表
水栓金具 散水栓 (自動接手付) 口径20mm 【TOTO】T28UH20 【LIXIL】LF-33-19-CV 【ハイラル(デルマン)】 - JIS B 2061 TOTO,LIXIL	10	個			
ハーフボックス 散水栓用 B3-2 1320mm用	10	個			

高槻城公園北エリア ( 一期 ) 整備工事 ( 公園 )

第 140号内訳書

散水栓 - 2  
散水栓(箱共) 20mm

10 基当り

252 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

第 141号内訳書

地中埋設標

1 個当り

253 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標 据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]	1	個			153号代価表
測量資機材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 境界用標示板,境界ﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾙﾐ製境界用標示板 JIS B 7914-2 A35A 角35×高3mm	1	枚			
合計					
1個当り					

# 第 142号内訳書

給水管  
HIVP20

1 m当り

254 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用) 20mm 単価がイトから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃 性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚 3.0mm 303g/m 4m/本	1	m			155号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 143号内訳書

灌水設備

1

式当り

点滴式灌水ホース コントローラー ほか

255 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点滴式灌水ホース 地表配管 ラムホース 17 10/h 500ピッチ 接続部材固定ピン含む	2,741	m			
点滴式灌水ホース 地表配管 施工	2,741	m			
点滴式灌水ホース 埋設配管 ラムホース 17 10/h 500ピッチ 接続部材固定ピン含む	237	m			
点滴式灌水ホース 埋設配管 施工	237	m			
電気式コントローラー DSA1-P ( 1ch ) ポール立 SUS製塗装含む	6	基			
電気式コントローラー 施工	6	基			
電磁弁ボックスセット 電磁弁20A Yスト 逆止弁 シモク付きユニオン SUSボックス含む	6	組			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 143号内訳書

灌水設備

1

式当り

点滴式灌水ホース コントローラー ほか

256 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電磁弁ボックスセット 施工	6	組			
給水管 H1VP20	6	箇所			
給水管 施工	6	箇所			
電気線・管 CVV1.25 PE管 16	6	箇所			
電気線・管 施工	6	箇所			
試験調整費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 143号内訳書

灌水設備

1

式当り

点滴式灌水ホース コントローラー ほか

257 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					



# 第 144号内訳書

さく井工（ロータリー工法）  
深度80m 付帯工事含む

1 式当り

258 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
さく井工事 150A × 80m	1	式			167号代価表
揚水設備工事 32mm × 0.75kW	1	式			168号代価表
井戸ピット築造工事 1200 × 1200 × 1000H	1	式			169号代価表
操作盤設置費 井戸ポンプ操作盤（0.75kW） 24hタイマー付き	1	式			170号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 145号内訳書

井戸用配水管  
カラーVP30

1 m当り

259 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管布設工(井戸用) 30mm カラーVP	1	m			171号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 146号内訳書

ソフトシール仕切弁  
30A

10 基当り

260 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
弁ます設置 30A	10	基			165号代価表
弁類設置 30A	10	基			166号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表
道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	0.07	m3			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.05	m3			146号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	5.2	m			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 146号内訳書

ソフトシール仕切り弁  
30A

10 基当り

261 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ソフトシール仕切り弁 30A 10K 青銅製 内ネジ JWWAB	10	基			
ハ <sup>ル</sup> フ <sup>ホ</sup> ックス 止水栓用 B1-1 40mm(以下)	10	個			
合計					
1基当り					

第 147号内訳書

既存樹接続

1 箇所当り

262 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			172号代価表
合計					
1箇所当り					

第 148号内訳書

地中埋設標

1 個当り

263 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標 据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]	1	個			153号代価表
測量資機材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 境界用標示板,境界ﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾙﾐ製境界用標示板 JIS B 7914-2 A35A 角35×高3mm	1	枚			
合計					
1個当り					

第 149号内訳書

床掘

1

m3当り

264 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 150号内訳書

埋戻

1 m3当り

265 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			140号代価表
合計					
1m3当り					



# 第 151号内訳書

砂基礎工

1 m3当り

266 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂	1	m3			141号代価表
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 152号内訳書

汚水管  
VP100

1 m当り

267 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm	1	m			173号代価表
合計					
1m当り					

第 153号内訳書

汚水管  
VP150

1 m当り

268 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			174号代価表
合計					
1m当り					

第 154号内訳書

汚水管  
VP200

1 m当り

269 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			175号代価表
合計					
1m当り					

第 155号内訳書

汚水管  
VP250

1 m当り

270 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			176号代価表
合計					
1m当り					

# 第 156号内訳書

本管接続  
2か所

1 式当り

271 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			83号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	10	m3			84号代価表
下水管分岐工	2	箇所			
下水管布設工	2	式			
ヒューム管用取付支管 700×200	1	組			
ゴム輪受け口曲管 200	2	組			
VU直管 片受ゴム輪受け口 200	1	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 156号内訳書

本管接続  
2か所

1 式当り

272 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管用取付支管 700×250	1	組			
ゴム輪受け口曲管 250	2	組			
VU直管 片受ゴム輪受け口 250	1	本			
継手類、接合剤	1	式			
雑材消耗品	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 157号内訳書

地中埋設標

1 個当り

273 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標 据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]	1	個			153号代価表
測量資機材-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 境界用標示板,境界ﾌﾟﾚｰﾄ ｱﾙﾐ製境界用標示板 JIS B 7914-2 A35A 角35×高3mm	1	枚			
合計					
1個当り					



# 第 158号内訳書

最終樹  
インバート樹

1 基当り

274 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クラッシャー 400mm RC-40	1	箇所			177号代価表
インバート工	1	箇所			178号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロティーステップ®(SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	4	個			179号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 159号内訳書

最終樹  
インバート樹 店舗最終樹

1 基当り

275 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 再生道路用砕石 再生クッション 409mm RC-40	1	箇所			180号代価表
インバート工	1	箇所			178号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ®(SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径 (芯) 19mm	4	個			179号代価表
合計					
1基当り					

# 第 160号内訳書

汚水桝  
小口径桝 T14

1 基当り

276 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます径 300mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(D7付)	1	箇所			181号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 161号内訳書

床掘

1 m3当り

277 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 162号内訳書

埋戻

1

m3当り

278 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			13号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 163号内訳書

雨水排水枳

1

基当り

鑄鉄製格子蓋 B9 A18 A19 B16

279 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) レ・ィ-ミクストンクリ-ト(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
鑄鉄製格子蓋 350用 T14	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリ-ト鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 164号内訳書

雨水排水桝

1

基当り

鑄鉄製格子蓋 A20 A22a 23a 23b B14

280 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) レ・イ・ミクストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
鑄鉄製格子蓋 350用 歩行者用	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 165号内訳書

雨水排水樹  
鋼製グレーチング蓋 B18

1 基当り

281 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
鋼製グレーチング蓋 350用 T2 並目 ノスリップ	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 166号内訳書

雨水排水樹

1

基当り

鋼製グレーチング蓋 A38 39 40 C13

282 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
鋼製グレーチング蓋 350用 T20 並目 ノスリップ	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 167号内訳書

雨水排水樹

1

基当り

化粧蓋 A45 46

283 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
化粧蓋 350用 T2	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 168号内訳書

雨水排水樹  
化粧蓋 B1

1 基当り

284 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
化粧蓋 350用 T14	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 169号内訳書

雨水排水樹

1

基当り

化粧蓋 B11 12 17 19 E6

285 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			182号代価表
鑄鉄製格子蓋 350用 T2	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 170号内訳書

雨水排水樹

1 基当り

化粧蓋 A1 B1 ' B2 B2 ' B3 B4 B6

286 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミクスコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
化粧蓋 450用 T14	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

# 第 171号内訳書

雨水排水樹

1

基当り

スリット化粧蓋 A15 26 36 B8 B10 B15

287 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊 養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
スリット化粧蓋 450用 T14 片寄	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上し ない	1	枚			185号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 172号内訳書

雨水排水桝

1

基当り

鑄鉄製格子蓋 A21 22 23 24

288 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) レディミクストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
鑄鉄製格子蓋 450用 歩行者用	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 173号内訳書

雨水排水桝

1

基当り

鋳鉄製格子蓋 A25 B13

289 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) レディミキストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
鋳鉄製格子蓋 450用 T14	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 174号内訳書

雨水排水樹  
鋼製グレーチング蓋 A37 41

1 基当り

290 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミキストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
鋼製グレーチング蓋 450用 T20 並目 ノスリップ	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 175号内訳書

雨水排水樹  
化粧蓋 A47

1 基当り

291 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミクストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
化粧蓋 450用 T2	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 176号内訳書

雨水排水樹  
鋼製グレーチング蓋 E1 2 A27

1 基当り

292 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミキストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			184号代価表
鋼製グレーチング蓋 450用 T14 並目 ノスリッ	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 177号内訳書

雨水排水樹  
化粧蓋 A2

1 基当り

293 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミクスコンクリート(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			186号代価表
化粧蓋 600用 T14	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 178号内訳書

雨水排水樹  
スリット化粧蓋 B5

1 基当り

294 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) レディミクスコンクリート(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			186号代価表
スリット化粧蓋 600用 T14 片寄	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			185号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 179号内訳書

既存雨水排水桝 改修  
鋼製グレーチング蓋 A6～13

10 箇所当り

295 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	24	m			79号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し	1.4	m3			100号代価表
蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し	10	枚			73号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15	m2			24号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生	1.1	m3			187号代価表
鋼製グレーチング蓋 600用 T20 並目 ノスリップ	10	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			185号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 179号内訳書

既存雨水排水樹 改修  
鋼製グレーチング蓋 A6～13

10 箇所当り

296 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属工事 あと施工アンカー 金属工事 あと施工アンカー スリプ 打込み式(金属拡張アンカー) 差筋アンカー WD10450 鉄筋呼び径D10 スリプ 長15.9×全長450 施工基準数140 標準B 下向打 材工共	160	本			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 180号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋改修 鋼製マンホール蓋 C8・C9

1 箇所当り

297 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2.4	m			79号代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し	0.1	m3			100号代価表
蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し	1	枚			73号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
鋳鉄製マンホールふた(建築・設備用) 簡易密閉型(ハッピン式) MHD-P 安全荷重 50kN SHASE-S規格 5000K 有効径 600mm 受枠 角 国土交通省機械設備工事標準図(管継規格)及びSHASE-S規格 準拠品 鎖あり	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			185号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



# 第 180号内訳書

雨水排水枳 改修  
蓋改修 鋼製マンホール蓋 C8・C9

1 箇所当り

298 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属工事 あと施工アンカ-	16	本			
金属工事 あと施工アンカ- スリ-フ 打込み式(金属拡張アンカ-) 差筋アンカ- WD10450 鉄筋呼び径D10 スリ-フ 長15.9×全長450 施工基準数140 標準B 下向打 材工共					
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 181号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋高調整 C10

1 箇所当り

299 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去	1	箇所			189号代価表
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮EIL外 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSI WAS A-11	1	個			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 182号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋高調整 C12

1 箇所当り

300 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2.4	m			79号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	0.1	m3			101号代価表
蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し	1	枚			191号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			185号代価表
金属工事 あと施工アンカー 金属工事 あと施工アンカー スリッパ 打込み式(金属拡張アンカー) 差筋アンカー WD10450 鉄筋呼び径D10 スリッパ 長15.9×全長450 施工基準数140 標準B 下向打 材工共	16	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 182号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋高調整 C12

1 箇所当り

301 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1箇所当り					

# 第 183号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋改修 C14

1 箇所当り

302 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.03	m3			188号代価表
コンクリート引き仕上げ	0.5	m2			192号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 184号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋改修 E7・E8

1 箇所当り

303 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1.4	m			79号代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	0.1	m3			101号代価表
蓋版 再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し	1	枚			73号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
鋳鉄製格子蓋 350用 T2	1	組			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	1	枚			183号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 184号内訳書

雨水排水桝 改修  
蓋改修 E7・E8

1 箇所当り

304 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属工事 あと施工アンカ-	8	本			
金属工事 あと施工アンカ- スリ-フ 打込み式(金属拡張アンカ-) 差筋アンカ- WD10450 鉄筋呼び径D10 スリ-フ 長15.9×全長450 施工基準数140 標準B 下向打 材工共					
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 185号内訳書

既存雨水枡 管接続  
A6～A13

1 式当り

305 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雨水枡削孔 径350	18	箇所			
雨水枡削孔 径150	1	箇所			
合計					
1式当り					



# 第 186号内訳書

薄型側溝枳  
階段・スロープ

10 基当り

306 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄型側溝枳 舗装厚90mm 細目 ノスリッ 15mm 受枠共 下穴	10	基			
珪外練 セメント(袋)	0.01	m3			28号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1基当り					

# 第 187号内訳書

雨水桧  
組立マンホール A3

1 基当り

307 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 A3 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッパン 40φmm RC-40	1	箇所			193号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ®(SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	2	個			179号代価表
合計					
1基当り					

# 第 188号内訳書

雨水桧  
組立マンホール A4

1 基当り

308 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 A4 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッパン 40φmm RC-40	1	箇所			194号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ® (SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	2	個			179号代価表
合計					
1基当り					

# 第 189号内訳書

雨水桧  
組立マンホール A5

1 基当り

309 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 A5 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッパン 40φmm RC-40	1	箇所			195号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティステップ® (SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	3	個			179号代価表
合計					
1基当り					

# 第 190号内訳書

最終樹  
インバート樹 A13'

1 基当り

310 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 A13' 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40	1	箇所			196号代価表
インバート工	1	箇所			178号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ®(SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	6	個			179号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 191号内訳書

最終樹  
インバート樹 E4

1 基当り

311 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 E4 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 3m超～5m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40	1	箇所			197号代価表
インバート工	1	箇所			178号代価表
足掛け金物取付工 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ®(SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	7	個			179号代価表
合計					
1基当り					

# 第 192号内訳書

マンホール高調整

1 式当り

312 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール高さ調整 MH1 蓋交換	1	箇所			198号代価表
マンホール高さ調整 MH2	1	箇所			199号代価表
マンホール高さ調整 MH3	1	箇所			200号代価表
マンホール高さ調整 MH4	1	箇所			201号代価表
マンホール高さ調整 MH5	1	箇所			202号代価表
マンホール高さ調整 MH6	1	箇所			203号代価表
マンホール高さ調整 MH7	1	箇所			204号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 192号内訳書

マンホール高調整

1 式当り

313 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール高さ調整 MH8	1	箇所			205号代価表
合計					
1式当り					



# 第 193号内訳書

U300 蓋なし

10 m当り

314 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.38m 0.1 m再生道路用碎石 再生クラッシャー 40φmm RC-40	10	m			206号代価表
合計					
1m当り					

# 第 194号内訳書

U240 鋳鉄製グレーチング

10 m当り

315 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.3m 0.1m 再生道路用碎石 再生クランパン 40φmm RC-40	10	m			207号代価表
鋳鉄製グレーチング U240用 細目 ノスリップ	10	m			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

# 第 195号内訳書

U240 蓋なし

10 m当り

316 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.3m 0.1m 再生道路用碎石 再生クランパン 40φmm RC-40	10	m			207号代価表
合計					
1m当り					

# 第 196号内訳書

U240 蓋あり

10 m当り

317 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.3m 0.1m 再生道路用碎石 再生クラッシュ 400mm RC-40	10	m			207号代価表
鋼製グレーチング (U字溝用・すべり止め型) 歩道用細目ゴム付き (騒音防止) 240用 荷重5.0kN/m2 長995mm×幅200mm×高 25mm 17.1kg/枚	10	枚			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

# 第 197号内訳書

V型側溝  
乗入れ

10 m当り

318 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長0.6m / 個) 据付 有り 道路用コンクリート製品	10	m			208号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.5	m3			25号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 198号内訳書

L型側溝  
250B

10 m当り

319 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長0.6m / 個) 据付 有り 道路用コンクリート製品	10	m			209号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.5	m3			25号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 199号内訳書

スレンダー側溝 Dsl  
西側園路

10 m当り

320 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎碎石施工幅・厚を入力し自動算出 0.34m 0.1m再生道路用碎石 再生クラッシャー 409mm RC-40	10	m			210号代価表
铸铁製スレンダー側溝蓋 U240用 細目 ノスリップ	10	m			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

# 第 200号内訳書

スリット側溝

1 式当り

321 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け 基礎碎石含む	341.4	m			211号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	33.6	m3			212号代価表
蓋版据付工	341.4	m			213号代価表
側溝 B300×H300 L2000 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	89	個			
側溝 B300×H300 L2000 カット 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	12	個			
側溝 B300×H400 L2000 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	53	個			
側溝 B300×H400 L2000 カット 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	18	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 200号内訳書

スリット側溝

1 式当り

322 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝 B300×H500 L2000 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	6	個			
側溝 B300×H500 L2000 カット 可変 側溝本体 コンクリート蓋版 鋳鉄グレーチング ライナータイプ	2	個			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 201号内訳書

鑄鉄グレーチング側溝 DC

10 m当り

323 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5.9	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10.4	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.1	m3			188号代価表
鑄鉄製グレーチング 溝幅250用 T14 ノンリップ 受枠共	10	枚			
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 202号内訳書

横断集水側溝 Dou

1 式当り

324 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg / 個以下 無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正済数量)を入力 0.6m3/10m 有り 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入力 0.9m3/10m 有り 底部コンクリート数量(補正済数量)を入力 0.2m3/10m ミストコンクリート(普通) 18-8-40 W/C=60%以下 再生ミストコンクリート(普通) 18-8-25(20) W/C=60%以下 再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40φmm	25.3	m			214号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	26	枚			185号代価表
自由勾配側溝 B300×H300 L2000 車道横断用 グレーチングT25 ノスリッ 含 ボルト固定 細目	10	本			
自由勾配側溝 B300×H300 L2000 カット 車道横断用 グレーチングT25 ノスリッ 含 ボルト固定 細目	3	本			
自由勾配側溝 B300×H400 L2000 カット 車道横断用 グレーチングT25 ノスリッ 含 ボルト固定 細目	1	本			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 203号内訳書

土塁下溝 Dos

10 m当り

325 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.3	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.5	m3			188号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 204号内訳書

薄型鋼製側溝 DHo  
階段・スロープ

10 m当り

326 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄型側溝 舗装厚90mm 細目 ノスリッ 15mm 受枠共	10	m			
EIL外練 セメント(袋)	0.05	m3			28号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 205号内訳書

薄型鋼製側溝 DHo2  
通り抜け

10 m当り

327 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄型側溝 舗装厚150mm 細目 ノスリッ 15mm 受枠共	10	m			
珪外練 セメント(袋)	0.08	m3			28号代価表
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない	10	枚			183号代価表
合計					
1m当り					

# 第 206号内訳書

排水マット

10 m当り

328 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 現場制約あり	1.8	m3			215号代価表
埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	1.8	m3			216号代価表
吸出し防止材設置 排水	2	m2			217号代価表
吸出し防止材設置 不織布	6.5	m2			218号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 207号内訳書

雨水排水管  
VP50

1 m当り

329 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			219号代価表
合計					
1m当り					



# 第 208号内訳書

雨水排水管  
VP150

1 m当り

330 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm	1	m			174号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂	0.27	m3			141号代価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 209号内訳書

雨水排水管  
VP200

1 m当り

331 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			175号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂	0.32	m3			141号代価表
埋設標識シート敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 210号内訳書

雨水排水管  
VP250

1 m当り

332 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			176号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂	0.36	m3			141号代価表
埋設標識シート敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 211号内訳書

雨水排水管  
VP300

1 m当り

333 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			220号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂	0.41	m3			141号代価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

# 第 212号内訳書

雨水排水管  
VU350

1 m当り

334 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	1	m			221号代価表
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕砂	0.46	m3			141号代価表
埋設標識ｼｰﾄ敷設	1	m			142号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 213号内訳書

暗渠集水管

10 m当り

335 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要	10	m			222号代価表
フィルター材 道路用碎石	1	m3			223号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 214号内訳書

既設管補強工

1 m当り

336 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.2	m2			24号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	22.6	kg			58号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.6	m3			29号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 215号内訳書

本管接続  
東側 A14

1 式当り

337 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			82号代価表
舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	10	m2			224号代価表
殻運搬 アスファルト コンクリート ほか	2.1	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	17.5	m3			83号代価表
土留め工	1	式			
残土運搬	17.5	m3			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	17.5	m3			84号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 215号内訳書

本管接続  
東側 A14

1 式当り

338 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工 場内 歩道 車道 L型側溝・ステップガイド 復旧	4.1	m2			
既設人孔インバート改修	1	式			
雨水管布設工	1	式			
既設樹配管接続工 斫り補修ほか共	2	箇所			
殻処分	1	式			
VU直管 片受ゴム輪受け口 350	2	本			
マンホール継手 350	2	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 215号内訳書

本管接続  
東側 A14

1 式当り

339 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
継手類、接合剤	1	式			
雑材消耗品	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 216号内訳書

本管接続  
西側雨水管 E2より

1 式当り

340 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			82号代価表
舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	2	m2			224号代価表
殻運搬 アスファルト コンクリート ほか	0.2	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3.8	m3			83号代価表
残土運搬	3.8	m3			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	3.8	m3			84号代価表
仮復旧工 場内含む	2	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 216号内訳書

本管接続  
西側雨水管 E2より

1 式当り

341 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L型側溝雨水柵設置接続工	1	箇所			
支管取付穿孔工	1	箇所			
雨水管布設工	1	式			
殻処分	1	式			
防臭逆止弁 200	1	個			
ヒューム管用取付支管 700×200	1	組			
ゴム輪受け口曲管 200	2	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 216号内訳書

本管接続  
西側雨水管 E2より

1 式当り

342 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VU直管 150	0.5	m			
VU直管 片受ゴム輪受け口 200	1	本			
マンホール継手 150	1	個			
マンホール継手 200	1	個			
継手類、接合剤	1	式			
雑材消耗品	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 216号内訳書

本管接続  
西側雨水管 E2より

1 式当り

343 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 217号内訳書

本管接続  
西側汚水桝 E5

1 式当り

344 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			82号代価表
舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	7.2	m2			224号代価表
殻運搬 アスファルト コンクリート ほか	0.4	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	63	m3			83号代価表
残土運搬	63	m3			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	63	m3			84号代価表
仮復旧工 場内 歩道 車道	7.2	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 217号内訳書

本管接続  
西側汚水桝 E5

1 式当り

345 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔壁穿孔工	2	箇所			
汚水管布設工	1	式			
既設人孔パイプ改修	1	式			
殻処分	1	式			
VU直管 片受ゴム輪受け口 350	2	本			
VU ゴム輪受口直管 300	5	本			
VU ゴム輪受口曲管 300	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 217号内訳書

本管接続  
西側汚水桝 E5

1 式当り

346 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール継手 上流用 300	2	個			
マンホール継手 下流用 300	2	個			
雑材消耗品	1	式			
合計					
1式当り					

第 218号内訳書

床掘

1

m3当り

347 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 219号内訳書

埋戻

1

m3当り

348 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			13号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 220号内訳書

管保護  
砂

1 m3当り

349 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂	1	m3			141号代価表
合計					
1m3当り					

第 221号内訳書

埋設表示シート

1 m当り

350 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設	1	m			225号代価表
合計					
1m当り					

# 第 222号内訳書

分電盤

1 式当り

351 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤 屋外自立型 L-1	1	基			226号代価表
分電盤 屋外自立型 L-2	1	基			227号代価表
分電盤 屋外自立型 L-3	1	基			228号代価表
分電盤 屋外自立型 L-4	1	基			229号代価表
合計					
1式当り					

第 223号内訳書

制御盤

1 基当り

352 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フルニ線式リモコン制御盤 設定器・設定・据付 共	1	面			
合計					
1基当り					

# 第 224号内訳書

コンセント盤

1 基当り

353 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンセント盤 屋外自立型	1	基			230号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 225号内訳書

照明灯

1 式当り

354 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 B	7	基			231号代価表
ポール照明 B 防犯カメラ仕様	1	基			232号代価表
埋込アップライト D 門柱	6	基			233号代価表
埋込アップライト E 壁面	3	基			234号代価表
ポール照明 F 駐車場	4	基			235号代価表
ポール照明 G 北館前	12	基			236号代価表
ポール照明 G 北館前 防犯カメラ仕様	3	基			237号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 225号内訳書

照明灯

1 式当り

355 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
庭園灯 I 東口	4	基			238号代価表
屋外用直付け J 通り抜け部分	6	基			239号代価表
アップライト K 紅葉並木 保護カバー付き	20	基			240号代価表
歩道照明 L 紅葉並木	6	基			241号代価表
歩道照明 N 西側通路	16	基			242号代価表
ライン照明 P 土塀・板塀	1	式			243号代価表
辻行灯 Q 施工のみ	2	基			244号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 225号内訳書

照明灯

1 式当り

356 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ照明 R	1	式			245号代価表
階段フットライト S	20	基			246号代価表
アップライト T 保護カバー付き	6	基			247号代価表
合計					
1式当り					

第 226号内訳書

監視カメラ  
AHD

1 基当り

357 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
監視カメラ AHD	1	基			248号代価表
合計					
1基当り					

第 227号内訳書

監視カメラ  
ネットワーク

1 基当り

358 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
監視カメラ ネットワーク	1	基			249号代価表
合計					
1基当り					

# 第 228号内訳書

監視カメラ  
防災センター接続

1 式当り

359 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
監視カメラ中継盤	1	基			250号代価表
公園用ITV機器 防災センター既存ITV架改修	1	式			
モニター・マウス・キーボード 防災センター既存ITV架改修	1	式			
取付工事 防災センター既存ITV架改修	1	式			
試運転調整 防災センター既存ITV架改修	1	式			
SFP拡張モジュールG-SX	2	台			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 228号内訳書

監視カメラ  
防災センター接続

1 式当り

360 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

第 229号内訳書

電線管  
FEP125

1 m当り

361 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 125mm以下 新設 FEP 125mm 1条/100m 5% 自動計上	1	m			251号代価表
合計					
1m当り					



第 230号内訳書

電線管  
FEP100

1 m当り

362 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条/100m 5% 自動計上	1	m			252号代価表
合計					
1m当り					

# 第 231号内訳書

電線管  
FEP80

1 m当り

363 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 80mm	1	m			253号代価表
合計					
1m当り					

# 第 232号内訳書

電線管  
FEP65

1 m当り

364 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 80mm以下 新設 FEP 65mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 65mm	1	m			254号代価表
合計					
1m当り					

# 第 233号内訳書

電線管  
FEP50

1 m当り

365 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 50mm	1	m			255号代価表
合計					
1m当り					

# 第 234号内訳書

電線管  
FEP40

1 m当り

366 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 40mm	1	m			256号代価表
合計					
1m当り					

# 第 235号内訳書

電線管  
FEP30

1 m当り

367 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 30mm	1	m			257号代価表
合計					
1m当り					

# 第 236号内訳書

電線管  
PF22

1 m当り

368 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 36mm以下 新設 埋設	1	m			258号代価表
合計					
1m当り					

# 第 237号内訳書

電線管 構内情報通信  
FEP30

1 m当り

369 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 30mm	1	m			259号代価表
合計					
1m当り					



第 238号内訳書

電線管 構内情報通信  
PE28

1 m当り

370 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 外ル留め 2m以上 補正なし	1	m			260号代価表
合計					
1m当り					

# 第 239号内訳書

電線管 通信  
FEP65

1 m当り

371 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 80mm以下 新設 FEP 65mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 65mm	1	m			254号代価表
合計					
1m当り					

# 第 240号内訳書

電線管 通信  
FEP50

1 m当り

372 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 50mm	1	m			261号代価表
合計					
1m当り					

第 241号内訳書

電線管 通信  
FEP30

1 m当り

373 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 30mm	1	m			259号代価表
合計					
1m当り					

第 242号内訳書

電線管 通信  
E19 塗装含む

1 m当り

374 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管敷設 薄鋼 25mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	1	m			262号代価表
電線管塗装 合成樹脂調合ペイント	1	m			
合計					
1m当り					

# 第 243号内訳書

電線管 通信  
プルボックス、貫通処理ほか

1 式当り

375 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プルボックス設置 150×150×150mm 新設 塗装含む	2	個			263号代価表
プルボックス設置 250×250×250mm 新設 塗装含む	2	個			264号代価表
機械はつり 50 150mm程度 補修共	3	箇所			265号代価表
機械はつり 75 600mm程度 補修共	1	箇所			266号代価表
防火区画貫通処理 C19	1	箇所			267号代価表
防火区画貫通処理 C51	1	箇所			268号代価表
内部足場 内部足場 移動足場(ロ-リング タ-) W=1.5m H=3.7m 2段 1ヵ月 施工規模-台 材 工共	1	台			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 243号内訳書

電線管 通信  
プルボックス、貫通処理ほか

1 式当り

376 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 244号内訳書

電線管 駐車場システム  
FEP40

1 m当り

377 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 40mm	1	m			269号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 245号内訳書

電線管 駐車場システム  
FEP30

1 m当り

378 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質合成樹脂管) 30mm	1	m			259号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 246号内訳書

電線管 駐車場システム  
PF22 露出

1 m当り

379 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 36mm以下 新設 埋設以外	1	m			270号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 247号内訳書

電線管 駐車場システム  
PF22 基礎隠ぺい

1 m当り

380 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 36mm以下 新設 埋設以外	1	m			270号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 248号内訳書

電線管 駐車場システム  
PF16

1 m当り

381 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設 36mm以下 新設 埋設	1	m			271号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 249号内訳書

電線管 駐車場システム  
E51 塗装含む

1 m当り

382 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線管敷設 薄鋼 63mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	1	m			272号代価表
電線管塗装 合成樹脂調合ペイント	1	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 250号内訳書

電線管 駐車場システム  
貫通処理ほか

1 式当り

383 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械はつり 75 150mm程度 補修共	11	箇所			273号代価表
防火区画貫通処理 ケーブルラック 幅600	8	箇所			274号代価表
防火区画貫通処理 C51	1	箇所			268号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 251号内訳書

電線  
EMCET38sq

1 m当り

384 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設 EMCET38sq	1	m			275号代価表
合計					
1m当り					

第 252号内訳書

電線  
EMCET22sq

1 m当り

385 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設 EMCET22sq	1	m			276号代価表
合計					
1m当り					



第 253号内訳書

電線  
EMCE3.5sq 3C

1 m当り

386 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設 EMCE3.5sq 3C	1	m			277号代価表
合計					
1m当り					

第 254号内訳書

電線

EMFCPEES1.2sq-1P

1

m当り

387 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設 EMFCPEES1.2sq-1P	1	m			278号代価表
合計					
1m当り					

第 255号内訳書

電線 構内情報通信  
EMFCPEES1.2sq-1P

1 m当り

388 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設 EMFCPEES1.2sq-1P	1	m			278号代価表
合計					
1m当り					

# 第 256号内訳書

通信線

1 m当り

HDMIケーブル ころがし

389 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設	1	m			279号代価表
合計					
1m当り					

第 257号内訳書

通信線  
LANケーブル

1 m当り

390 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設 LANケーブル	1	m			280号代価表
合計					
1m当り					

第 258号内訳書

通信線  
同軸ケーブル敷設

1 m当り

391 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
同軸ケーブル敷設 70MHz～2.5GHz 10mm 以下 新設	1	m			281号代価表
合計					
1m当り					

# 第 259号内訳書

通信線  
光ケーブル配線 埋設

1 m当り

392 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
光ケーブル配線 地中管内配線 11mm以下 新設 光ケーブルマルチ	1	m			282号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 260号内訳書

通信線  
光ケーブル配線 露出

1 m当り

393 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
光ケーブル配線 露出配線 11mm以下 新設	1	m			283号代価表
合計					
1m当り					



# 第 261号内訳書

通信線

1 m当り

光ケーブル配線 ラック

394 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
光ケーブル配線(ラック配線) 仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	1	m			284号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 262号内訳書

電線 駐車場システム  
埋設

1 式当り

395 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線 駐車場システム EMCE2.0sq 3C	23.1	m			285号代価表
電線 駐車場システム EMCEE2.0sq 8C	291.2	m			286号代価表
電線 駐車場システム EM-KPEE-SB 0.5sq-2P	198.5	m			287号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-7P	198.5	m			288号代価表
電線 駐車場システム EMAE1.2-4C	198.5	m			289号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-10P	198.5	m			290号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-1P	7.5	m			291号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 262号内訳書

電線 駐車場システム  
埋設

1 式当り

396 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 263号内訳書

電線 駐車場システム  
基礎隠ぺい

1 式当り

397 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線 駐車場システム EMCE2.0sq 3C	9	m			285号代価表
電線 駐車場システム EMCEE2.0sq 6C	23.4	m			292号代価表
電線 駐車場システム EM-KPEE-SB 0.5sq-2P	7.5	m			287号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-7P	16	m			288号代価表
電線 駐車場システム EMAE1.2-4C	7.5	m			289号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-10P	7.5	m			290号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-1P	7.5	m			291号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 263号内訳書

電線 駐車場システム  
基礎隠ぺい

1 式当り

398 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 264号内訳書

電線 駐車場システム  
露出

1 式当り

399 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線 駐車場システム EMCE2.0sq 3C	10	m			293号代価表
電線 駐車場システム EMCEE2.0sq 8C	11.5	m			294号代価表
電線 駐車場システム EM-KPEE-SB 0.5sq-2P	11.5	m			295号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-7P	11.5	m			296号代価表
電線 駐車場システム EMAE1.2-4C	11.5	m			297号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-10P	11.5	m			298号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 264号内訳書

電線 駐車場システム  
露出

1 式当り

400 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 265号内訳書

電線 駐車場システム  
ケーブルラック

1 式当り

401 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線 駐車場システム EMCEE2.0sq 8C	113.5	m			299号代価表
電線 駐車場システム EM-KPEE-SB 0.5sq-2P	113.5	m			300号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-7P	113.5	m			301号代価表
電線 駐車場システム EMAE1.2-4C	113.5	m			302号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-10P	113.5	m			303号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 266号内訳書

電線 駐車場システム  
盤内ころがし

1 式当り

402 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電線 駐車場システム EMCEE2.0sq 8C	8.7	m			304号代価表
電線 駐車場システム EM-KPEE-SB 0.5sq-2P	8.7	m			305号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-7P	8.7	m			306号代価表
電線 駐車場システム EMAE1.2-4C	8.7	m			307号代価表
電線 駐車場システム EM-FCPEE-S 0.9sq-10P	8.7	m			308号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 267号内訳書

カメラポール

10

本 当 り

403 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	3	m3			146号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.6	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.4	m3			146号代価表
鋼板組立柱建柱 鋼板組立柱8m以下 新設	10	基			309号代価表
カメラポール G28用 指定色	10	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 267号内訳書

カメラポール

10

本当り

404 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
合計					
1本当り					

# 第 268号内訳書

引込柱  
通信線用 支線含む

10 本当り

405 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	22	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	2.8	m3			187号代価表
鋼板組立柱建柱 鋼板組立柱8m以下 新設	10	基			309号代価表
鋼管ポール -外線・接地用- NAカプセル SC-6B 直径114.3mm 全長6.0m 質量33kg 埋込式 溶融亜鉛めっき +ポリエステル樹脂粉体塗装	10	本			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
支線 材工共 ステーブロック、保護カバー含む	10	箇所			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 268号内訳書

引込柱  
通信線用 支線含む

10 本当り

406 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1本当り					

# 第 269号内訳書

ハンドホール  
電灯

1 式当り

407 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール	4	基			311号代価表
ハンドホール	3	基			312号代価表
ハンドホール	3	基			313号代価表
ハンドホール	5	基			314号代価表
ハンドホール B型	4	基			315号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 270号内訳書

ハンドホール  
通信用

1 式当り

408 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール 通信用	9	基			316号代価表
合計					
1式当り					

# 第 271号内訳書

駐車場システム  
発行機・精算機ほか すべて含む

1 式当り

409 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
料金精算機	1	式			317号代価表
料金精算機 基礎	1	基			318号代価表
バーキャッチャー 基礎	2	基			319号代価表
車両検知器 基礎	1	基			320号代価表
防災センター内	1	式			321号代価表
工事その他	1	式			322号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 271号内訳書

駐車場システム  
発行機・精算機ほか すべて含む

1 式当り

410 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

第 272号内訳書

床掘り

1

m3当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 273号内訳書

埋戻し

1

m3当り

412 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			84号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 274号内訳書

舗装B

100

m2当り

自然色アスファルト舗装

413 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用碎石 200mm 2層施工	100	m2			323号代価表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm アスファルト混合物 特殊製品 アスファルト乳剤	100	m2			324号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 275号内訳書

舗装D  
半たわみ舗装 カッター目地有

100 m2当り

414 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用砕石 250mm 2層施工	100	m2			325号代価表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			326号代価表
半たわみ性舗装用アスコン t50mm 乳剤 材工	100	m2			
セメントミルク浸透 50mm 舗装用補修材	100	m2			327号代価表
ショットブラスト工 廃材処分含む	100	m2			
カッター目地施工 目地幅6mm 深さ10mm 石張り風目地切(板石300×600) 墨出し含む	100	m2			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 275号内訳書

舗装D

100

m2当り

半たわみ舗装 カタ目地有

415 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m2当り					

# 第 276号内訳書

舗装D2  
半たわみ舗装

100 m2当り

416 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(車道・路肩部) 再生道路用碎石 250mm 2層施工	100	m2			325号代価表
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			326号代価表
半たわみ性舗装用アスコン t50mm 乳剤 材工	100	m2			
セメントミルク浸透 50mm 舗装用補修材	100	m2			327号代価表
ショットブラスト工 廃材処分含む	100	m2			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 276号内訳書

舗装D2  
半たわみ舗装

100 m2当り

417 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m2当り					



# 第 277号内訳書

舗装G  
アスファルト舗装

100 m2当り

418 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 200mm 2層施工 再生道路用碎石	100	m2			328号代価表
表層(歩道部) 1.4m以上 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			329号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 278号内訳書

舗装A1B

100

m2当り

平板舗装 擬石平板ブロック 8cm

419 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用碎石	100	m2			330号代価表
特殊ブロック舗装 設置	100	m2			331号代価表
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			332号代価表
天然骨材研磨 擬石平板 30cm×60cm×8cm	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 279号内訳書

舗装A2

100

m2当り

平板舗装 擬石平板ブロック 6cm

420 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用砕石	100	m2			333号代価表
特殊ブロック舗装 設置	100	m2			331号代価表
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			332号代価表
天然骨材研磨 擬石平板 30cm×60cm×6cm	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 280号内訳書

舗装A3

100

m2当り

タイル舗装 2cm

421 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外練 セメント(ハ`ラ)	4	m3			33号代価表
床タイル張	100	m2			334号代価表
磁器質タイル 30cm×60cm×2cm	100	m2			
磁器質タイル 運搬費	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 281号内訳書

舗装A4

タイル舗装 2cm

100

m2当り

422 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	100	m2			23号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			335号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	15	m3			25号代価表
ML外練 セメント(ハラ)	4	m3			33号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			24号代価表
目地板 30m2以上 目地板	9.3	m2			336号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 281号内訳書

舗装A4

100

m2当り

タイル舗装 2cm

423 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シーリング 工事 ホリカタ(2成分形) PU-2 10×10	66.2	m			
床タイル張	100	m2			334号代価表
磁器質タイル 30cm×60cm×2cm	100	m2			
磁器質タイル 運搬費	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 282号内訳書

舗装C

100

m2当り

公園コンクリート舗装 搬入路

424 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用碎石	100	m2			330号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	15	m3			337号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			335号代価表
コンクリート引き仕上げ	100	m2			192号代価表
目地板 30m2以上 目地板	6	m2			336号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 282号内訳書

舗装C

100

m2当り

公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 搬入路

425 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	80	m			79号代価表
合計					
1m2当り					



# 第 283号内訳書

舗装C2  
公園コンクリート舗装 駐輪場

100 m2当り

426 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用碎石	100	m2			330号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			335号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	10	m3			25号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			24号代価表
目地板 30m2未満 目地板	4	m2			338号代価表
コンクリート金ごて仕上げ工	100	m2			339号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 283号内訳書

舗装C2

100

m2当り

公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 駐輪場

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m2当り					

# 第 284号内訳書

舗装C3  
公園コンクリート舗装

100 m2当り

428 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生道路用碎石	100	m2			333号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.8	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミキストコンクリート(高炉) 一般養生	7	m3			340号代価表
コンクリート引き仕上げ	100	m2			192号代価表
目地板 30m2以上 目地板	2.8	m2			336号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 284号内訳書

舗装C3  
公園コンクリート舗装

100 m2当り

429 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m2当り					

# 第 285号内訳書

舗装A

100

m2当り

本石舗装 6cm

430 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用碎石	100	m2			330号代価表
特殊ブロック舗装 設置	100	m2			331号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			335号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	10	m3			25号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			24号代価表
本石 平板 30cm×60cm×6cm 表面ビシャン仕上げ	100	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 285号内訳書

舗装A

100

m2当り

本石舗装 6cm

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1m2当り					

# 第 286号内訳書

舗装A3B  
本石 2cm

100 m2当り

432 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外練 セメント(ハﾟラ)	4	m3			33号代価表
床タイル張	100	m2			334号代価表
石敷舗装 30cm×30cm×2cm 本石 表面ビシャン仕上げ 黒系色	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 287号内訳書

舗装F  
碎石敷

100 m2当り

433 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
碎石舗装 厚 1 0 c m道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm	100	m2			341号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 288号内訳書

舗装E

100

m2当り

スラグ舗装 t100

434 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			332号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用砕石	100	m2			330号代価表
高炉スラグ舗装 材料 t=100mm 標準加-色 目地材含む	100	m2			
高炉スラグ舗装 t=100mm 目地材含む 施工	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 289号内訳書

舗装E2

100

m2当り

スラグ舗装 t70

435 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	100	m2			23号代価表
高炉スラグ舗装 材料 t=70mm 標準灰-色 目地材含む	100	m2			
高炉スラグ舗装 t=70mm 目地材含む 施工	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 290号内訳書

縁石A

10

m当り

436 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
丸外練 セメント(バラ)	0.1	m3			33号代価表
縁石 150×150×600 1面水磨き仕上げ	10	m			
縁石 設置 カラー目地含む	10	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 290号内訳書

縁石A

10

m当り

437 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 291号内訳書

縁石A2

10

m当り

438 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
丸外練 セメント(バラ)	0.1	m3			33号代価表
縁石 設置 カラー目地含む	10	m			
縁石 150×150×600 3面水磨き仕上げ	10	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 291号内訳書

縁石A2

10 m当り

439 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 292号内訳書

縁石A3

10

m当り

440 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
丸外練 セメント(バラ)	0.1	m3			33号代価表
縁石 設置 カラー目地含む	10	m			
縁石 150×150×600 2面水磨き仕上げ	10	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 292号内訳書

縁石A3

10 m当り

441 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					



# 第 293号内訳書

縁石B

100

m当り

442 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 再生道路用碎石 レイミストコンクリート(高炉) 無し	100	m			342号代価表
歩車道境界ブロック 150/170×200×600 擬石 3面たたき	164	本			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 294号内訳書

縁石B2

100

m当り

443 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600) 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉) 無し	100	m			343号代価表
縁石 150×150×600 擬石 1面たたき	164	本			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 295号内訳書

縁石B3

100

m当り

444 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 A種(170×70×600) 再生道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉) 無し	100	m			344号代価表
歩車道境界ブロック 170×70×600 擬石	164	本			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 296号内訳書

縁石B4

100

m当り

445 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 A種(170×100×600) 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉) 無し	100	m			345号代価表
歩車道境界ブロック 170×100×600 擬石 バリアフリー型	164	本			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 297号内訳書

縁石B5

100

m当り

446 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置 道路用コンクリート製品 再生道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉) 無し	100	m			346号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 298号内訳書

縁石C

10

m当り

447 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.3	m3			188号代価表
丸外練 セメント(バラ)	0.1	m3			33号代価表
小舗石 90×90×90 割肌	2.9	m2			
小舗石 設置 カラー目地含む	2.9	m2			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 298号内訳書

縁石C

10

m当り

448 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 299号内訳書

縁石D

100

m当り

449 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スチールエッジ	100	m			
スチールエッジ 施工費	100	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 300号内訳書

縁石E

10

m当り

450 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.2	m2			24号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	45.8	kg			51号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.1	m3			347号代価表
保護塗装 吹付工事 タ イテンダ-2000 内外装 打放しコンクリート仕上げ用 透湿撥水アクリルシリ 系ケヤ- 施工規模600m2 材工共	4.3	m2			
目地棒 10×10	20	m			
人造石研ぎ出し仕上げ H100 W150	10	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 300号内訳書

縁石E

10

m当り

451 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 301号内訳書

縁石F

1

式当り

452 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
素地調整 木部・コンクリート部・吹付 清掃	4.6	m2			348号代価表
外壁改修工事(タイル) 外壁改修工事(タイル) 下地調整 床・壁 サンドー掛け 施工規模-m2 材工共	4.6	m2			
EIL外練 セメント(ハ`ラ)	0.1	m3			33号代価表
石張 300～600×100×t30 パーナー仕上げ	4.6	m2			
石張 300～600×100×t30 施工 カラー目地含む	4.6	m2			
笠石 250×60 パーナー仕上げ	6.7	m			
笠石 250×60 施工 カラー目地含む	6.7	m			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 301号内訳書

縁石F

1 式当り

453 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 302号内訳書

縁石F2  
東入口（１）

1 式当り

454 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.7	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.05	m3			212号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	4.1	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	6.3	kg			58号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			347号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 302号内訳書

縁石F2  
東入口（１）

1 式当り

455 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
丸外練 セメント(袋)	0.05	m3			28号代価表
張石 300～600×100×t30 接着剤等含む	1.3	m2			
張石 300～600×100×t30 施工 カラー目地含む	1.3	m2			
笠石 200×60	9.5	m			
笠石 200×60 施工 カラー目地含	9.5	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 302号内訳書

縁石F2  
東入口（１）

1 式当り

456 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 303号内訳書

縁石F2  
東入口A・B

1 式当り

457 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	15.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.7	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.8	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29.8	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生	5.1	m3			29号代価表
円形型枠 ジョイント 内径100mm×厚2.7mm×長4000mm 紙製	1.8	m			
コンクリート セメント(バ)ラ	0.2	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 303号内訳書

縁石F2  
東入口A・B

1 式当り

458 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	169.7	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	25.2	kg			58号代価表
張石 300～600×100×t30 パーナー仕上げ 接着剤等含む	8.2	m2			
張石 300～600×100×t30 施工 カラー目地含む	8.2	m2			
笠石 250×60 パーナー仕上げ	16.8	m			
笠石 250×60 施工 カラー目地含む	16.8	m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	0.68	m			27号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 303号内訳書

縁石F2  
東入口A・B

1 式当り

459 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置	3.4	m2			349号代価表
構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅200mm 全透水型	16.8	m			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 304号内訳書

縁石G1

10

m当り

460 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
張石 300～600×100×t30	3.2	m2			
張石 300～600×100×t30 施工 カラーモルタル含む	3.2	m2			
笠石 260×60	10	m			
笠石 260×60 施工 カラーモルタル含む	10	m			
E/L外練 セメント(袋)	0.1	m3			28号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 305号内訳書

縁石G2

10

m当り

461 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
笠石 200×60	10	m			
笠石 200×60 施工 カラー目地含	10	m			
珞外練 セメント(袋)	0.02	m3			28号代価表
カラーモルタル 材料	10	m			
珞外塗り 壁	1	m2			350号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 306号内訳書

縁石G3

10 m当り

462 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
笠石 200×60	10	m			
笠石 200×60 施工 カラー目地含む	10	m			
珪砂練 セメント(袋)	0.02	m3			28号代価表
カラーモルタル 材料	10	m			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 306号内訳書

縁石G3

10

m当り

463 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外塗り 壁	1	m2			350号代価表
合計					
1m当り					

# 第 307号内訳書

縁石G4

10

m当り

464 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.3	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.6	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.5	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	62.7	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	16.8	kg			58号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 307号内訳書

縁石G4

10

m当り

465 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
張石 300～600×100×t30	3.3	m2			
張石 300～600×100×t30 施工 カラー目地含む	3.3	m2			
笠石 200×60	10	m			
笠石 200×60 施工 カラー目地含む	10	m			
E/L外練 セメント(袋)	0.08	m3			28号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 308号内訳書

縁石G5

1 式当り

466 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.7	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.1	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	43.3	kg			51号代価表
張石 300～600×100×t30	0.4	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 308号内訳書

縁石G5

1 式当り

467 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
張石 300～600×100×t30 施工 カラー目地含む	0.4	m2			
合計					
1式当り					

# 第 309号内訳書

タイヤ止め

10

箇所当り

468 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止めﾌﾞﾛｯｸ-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ 品- OKﾊﾞｰｷﾝｸﾞ OKPB W600×D190×H115mm ｺﾝｸﾘｰﾄ	10	個			
設置工事 ｱﾝｶｰ止め 接着含む	10	箇所			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 310号内訳書

区画線  
身障者用駐車桟含む

1 式当り

469 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有 り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	202	m			351号代価表
区画線設置 無し 熔融式手動 破線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有 り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	12	m			352号代価表
区画線設置 無し 熔融式手動 ゼブラ 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	37.8	m			353号代価表
区画線設置 無し 熔融式手動 ゼブラ 30cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	9.8	m			354号代価表
区画線設置 無し 熔融式手動 ゼブラ 45cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	75.7	m			355号代価表
区画線設置 無し 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 重複施工区分を単価数 量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m	57.2	m			356号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 310号内訳書

区画線  
身障者用駐車桟含む

1 式当り

470 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 311号内訳書

自転車マーク

1 箇所当り

471 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自転車マーク 材工	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 312号内訳書

思いやり駐車場表示

10

箇所当り

472 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ゆずりあいマーク 材料	10	箇所			
シート設置	10	箇所			357号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 313号内訳書

階段スロープ  
階段A・B

1 式当り

473 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	9.4	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.6	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生無し	0.5	m3			358号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.1	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生	2	m3			340号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	9.2	m2			335号代価表
コンクリート引き上げ	8.1	m2			192号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



# 第 313号内訳書

階段スロープ  
階段A・B

1 式当り

474 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カッター目地 2列	50.4	m			
シール材	50.4	m			359号代価表
シール材(材料費)	10	L			360号代価表
合計					
1式当り					

# 第 314号内訳書

東階段  
階段タイル

1 箇所当り

475 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生無し	0.3	m3			358号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生	1.1	m3			340号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	5.1	m2			335号代価表
階段タイル 段鼻 磁器質タイル T14mm 溝加工2本 縦面含む	12.5	m			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 314号内訳書

東階段  
階段タイル

1 箇所当り

476 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
階段タイル 段鼻 縦面含む 施工	12.5	m			
階段タイル 踏み面 W300 T14mm	12.5	m			
張石 300～600×100×t30 接着剤等含む	1.25	m2			
張石 300～600×100×t30 施工	1.25	m2			
階段タイル 踏み面 施工	12.5	m			
階段タイル 運搬費	12.5	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 314号内訳書

東階段  
階段タイル

1 箇所当り

477 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

# 第 315号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック  
点状ブロック

100 m2当り

478 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			332号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用砕石	100	m2			330号代価表
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m2			361号代価表
視覚障害者用誘導ブロック 点字ブロック300*300*80	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 316号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック  
線状ブロック

100 m2当り

479 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し	100	m2			85号代価表
フィルター層 40mm以上60mm未満	100	m2			332号代価表
上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生道路用砕石	100	m2			330号代価表
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	100	m2			361号代価表
視覚障害者用誘導ブロック 点字ブロック300*300*80	100	m2			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 317号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック  
点状タイル

100 m2当り

480 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床タイル張	100	m2			334号代価表
床タイル下地珪藻土塗り	100	m2			362号代価表
視覚障がい者用誘導用 磁器質タイル 警告 30cm × 30cm × 20mm	333	m			
視覚障がい者用誘導用 磁器質タイル 運搬費	333	m			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 318号内訳書

視覚障がい者誘導用ブロック  
線状タイル

100 m2当り

481 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床タイル張	100	m2			334号代価表
床タイル下地珪藻土塗り	100	m2			362号代価表
視覚障がい者用誘導用 磁器質タイル 位置表示 30cm × 30cm × 20mm	333	m			
視覚障がい者用誘導用 磁器質タイル 運搬費	333	m			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 319号内訳書

視覚障がい者誘導用シート  
線状 貼付

1 m2当り

482 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)	11.1	枚			
合計					
1m2当り					

# 第 320号内訳書

植樹樹

1

箇所当り

483 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.4	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			25号代価表
化粧用樹木蓋 1500 舗装用 受枠共	1	箇所			
化粧用樹木蓋 施工	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 321号内訳書

床掘り

1

m3当り

484 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 322号内訳書

埋戻し

1

m3当り

485 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			84号代価表
合計					
1m3当り					

# 第 323号内訳書

石垣展示

1

基当り

486 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	8.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.4	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	2.2	m3			25号代価表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	4.6	m3			84号代価表
法面整形 盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土	9.6	m2			363号代価表
石垣調査 計画策定 石材清掃 番号付け 墨付け	1	式			
撤去運搬	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 323号内訳書

石垣展示

1 基当り

487 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石積 間詰め等含む	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 324号内訳書

迂行灯

1

基当り

488 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.1	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.5	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	15.4	kg			51号代価表
珪砂練 セメント(ハ'ラ)	0.04	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 324号内訳書

迂行灯

1

基当り

489 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
迂行灯 桧一等 化粧 材料一式 照明含む	1	基			
迂行灯 施工	1	基			
迂行灯 運搬	1	基			
格子堀 延石 ビシャン仕上げ 150×240×600～1000	5.9	m			
格子堀 延石 施工	5.9	m			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 325号内訳書

床掘り

1

m3当り

490 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 326号内訳書

埋戻し

1 m3当り

491 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			84号代価表
合計					
1m3当り					

第 327号内訳書

洗い場

1 基当り

492 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
手洗い場	1	基			365号代価表
合計					
1基当り					

第 328号内訳書

ベンチ  
コンクリート

1 基当り

493 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ コンクリート製	1	基			366号代価表
合計					
1基当り					

# 第 329号内訳書

連続ベンチ  
人造石研ぎ出し仕上げ

10 m当り

494 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.6	m2			24号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	94.7	kg			51号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.4	m3			347号代価表
吹付工事 吹付工事 ダイスター-2000 内外装 打放しコンクリート仕上げ用 透湿撥水アクリルシリコン 系カラー 施工規模600m2 材工共	4.4	m2			
人造石研ぎ出し仕上げ H100 R側面H230 W440 材工 下地モルタル含む	10	m			
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	0.4	m			219号代価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 0% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 40mm	0.7	m			367号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 329号内訳書

連続ベンチ  
人造石研ぎ出し仕上げ

10 m当り

495 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
遮水シート張 土木用遮水シート	2.5	m2			368号代価表
合計					
1m当り					

# 第 330号内訳書

サイン  
総合案内サインほか

1 式当り

496 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
総合案内サイン	1	基			369号代価表
駐車場サイン 満空表示	1	基			370号代価表
駐車場利用サイン 料金表示	2	基			371号代価表
駐輪場サイン 搬入口含む	4	基			372号代価表
誘導サイン	2	基			373号代価表
防火水槽サイン	1	基			374号代価表
消火栓サイン	1	基			375号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 330号内訳書

サイン  
総合案内サインほか

1 式当り

497 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存サイン 盤面更新	2	基			376号代価表
サイン改修 劇場南館盤面更新	1	式			377号代価表
合計					
1式当り					



# 第 331号内訳書

歴史ガイダンスサイン  
折型

1 基当り

498 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm)	2	基			378号代価表
ERL外練 セメント(袋)	0.03	m3			28号代価表
ガイダンスサイン W900 H1000 リン酸亜鉛風 印刷デザイン込み 折れ型	1	基			
ガイダンスサイン 運搬費	1	基			
ガイダンスサイン 組立・据付	1	基			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 332号内訳書

歴史ガイダンスサイン  
直型

1 基当り

499 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	2	基			379号代価表
珪砂練 セメント(袋)	0.04	m3			28号代価表
ガイダンスサイン W900 H1800 リン酸亜鉛風 印刷デザイン込み 直型	1	基			
ガイダンスサイン 運搬費	1	基			
ガイダンスサイン 組立・据付	1	基			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 333号内訳書

高札  
掲示板

1 式当り

500 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	8.9	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.4	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.3	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	5.7	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	20	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	48.6	kg			58号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 333号内訳書

高札  
掲示板

1 式当り

501 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石積 控え150内外 瀬戸内産	4.6	m2			
石積 施工	4.6	m2			
EIL外練 セメント(ハ`ラ)	0.4	m3			33号代価表
石張 300～600×100×t30mm	3.3	m2			
石張 施工 カラー目地含む	3.3	m2			
格子塀 延石 ビシャン仕上げ 150×240×600～1000	4.4	m			
格子塀 延石 施工	4.4	m			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 333号内訳書

高札  
掲示板

1 式当り

502 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高札 桧一等 化粧 和釘	1	基			
高札 設置	1	基			
高札 運搬	1	基			
掲示板 W900 H1635	4	基			
掲示板 運搬	1	式			
掲示板 設置据付	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 333号内訳書

高札  
掲示板

1 式当り

503 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

第 334号内訳書

床掘り

1

m3当り

504 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			83号代価表
合計					
1m3当り					

第 335号内訳書

埋戻し

1

m3当り

505 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			84号代価表
合計					
1m3当り					



# 第 336号内訳書

門扉A

10

箇所当り

506 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉 片開き 2m以下	10	基			380号代価表
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	20	基			381号代価表
メッシュフェンス用門扉 UN(A型) 片開 W-1000 H1800	10	基			
合計					
1箇所当り					

# 第 337号内訳書

門扉B

10

箇所当り

507 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉 片開き 2m以下	10	基			380号代価表
メッシュフェンス用門扉 UN(A型) 片開 W-1000 H1000	10	基			
合計					
1箇所当り					

# 第 338号内訳書

フェンスA  
H1.8m

10 m当り

508 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	5	基			382号代価表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	10	m			383号代価表
メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1800	10	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 339号内訳書

フェンスA2  
H1.8m

10 m当り

509 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.1	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	60.5	kg			58号代価表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎部分 2m	10	m			383号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 339号内訳書

フェンスA2  
H1.8m

10 m当り

510 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス UN(A型) -40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1800	10	m			
合計					
1m当り					

# 第 340号内訳書

フェンスB  
H1.0m

10 m当り

511 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	10	m			383号代価表
メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1000	10	m			
合計					
1m当り					

# 第 341号内訳書

フェンスC  
H1.5m

10 m当り

512 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	10	m			383号代価表
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	20	孔			384号代価表
メッシュフェンス UN(A型)-40 金網 粉体塗装 支柱 粉体塗装 H1500	10	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 342号内訳書

目隠しフェンス  
H1.8m

10 m当り

513 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	2.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.7	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.1	m3			188号代価表
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	10	m			383号代価表
目隠しフェンス 1.8m 横ルーバータイプ コーナーほか含む	10	m			
目隠しフェンス 運搬費	10	m			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 342号内訳書

目隠しフェンス  
H1.8m

10 m当り

514 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 343号内訳書

横断防止柵

10 m当り

515 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
横断防止柵 2段レール 指定色 端部含む	10	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無 有	10	m			385号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 344号内訳書

転落防止柵  
階段スロープ

1 式当り

516 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵 H360 格子式 指定色	3	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ㄱ-Δ式・ハ 柵式 1m 100m未満 無 無	3	m			386号代価表
転落防止柵 H1.1m 格子式 指定色	71.8	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ㄱ-Δ式・ハ 柵式 1m 100m未満 無 無	71.8	m			386号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 345号内訳書

東階段 転落防止柵  
手すり含む

1 式当り

517 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵 H1.1m 格子式 指定色	12.9	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 1m 100m未満 無 無	12.9	m			386号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.4	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.3	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.3	m3			188号代価表
手すり 東階段・スロープ 指定色	20.9	m			
手すり 施工	20.9	m			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 345号内訳書

東階段 転落防止柵  
手すり含む

1 式当り

518 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 346号内訳書

高欄  
土塁

10 m当り

519 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し	0.1	m3			358号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.3	m3			109号代価表
高欄 転落防止柵 格子式 指定色	10	m			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定 3m 100m未満 無 無	10	m			387号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 346号内訳書

高欄  
土塁

10 m当り

520 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	17.2	kg			51号代価表
合計					
1m当り					

# 第 347号内訳書

格子堀

10

m当り

521 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	9.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.4	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 無し	0.5	m3			115号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	2.7	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	72.2	kg			51号代価表
珪砂練 セメント(ハ'ラ)	0.1	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 347号内訳書

格子堀

10 m当り

522 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
格子堀 桧一等 化粧 材料一式	10	m			
格子堀 施工	10	m			
格子堀 運搬	10	m			
格子堀 延石 ピシャン仕上げ 150×240×600～1000	13.1	m			
格子堀 延石 施工	13.1	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 348号内訳書

木柵

10 m当り

523 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木柵 桧一等 化粧 材料一式 和釘	10	m			
木柵 施工	10	m			
木柵 運搬	10	m			
合計					
1m当り					

# 第 349号内訳書

木戸-1  
東口

1 式当り

524 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 無し	0.3	m3			115号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.6	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.5	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	38.9	kg			51号代価表
珪砂練 セメント(ハ'ラ)	0.1	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 349号内訳書

木戸-1  
東口

1 式当り

525 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木戸-1 東口 桧一等 化粧 塀含む 和釘	1	箇所			
木戸-1 設置	1	箇所			
木戸-1 運搬	1	箇所			
門柱銘板 桧一等 化粧	1	箇所			
門柱銘板 設置	1	箇所			
門柱銘板 運搬	1	箇所			
木戸 礎石 水磨き仕上げ 710×570×100 アンカー穴 30 1か所	2	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 349号内訳書

木戸-1  
東口

1 式当り

526 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木戸 礎石 大 施工	2	個			
木戸 礎石 水磨き仕上げ 360×360×100 アンカー穴 30 1か所	2	個			
木戸 礎石 小 施工	2	個			
格子堀 延石 ピシヤン仕上げ 150×240×600～1000	3.2	m			
格子堀 延石 施工	3.2	m			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 350号内訳書

木戸-2  
西口

1 式当り

527 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 無し	0.2	m3			115号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.9	m3			347号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	24.7	kg			51号代価表
珪砂練 セメント(ハ'ラ)	0.02	m3			33号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 350号内訳書

木戸-2  
西口

1 式当り

528 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木戸-2 西口 桧一等 化粧 塀含む 和釘	1	箇所			
木戸-2 設置	1	箇所			
木戸-2 運搬	1	箇所			
木戸 礎石 水磨き仕上げ 710×570×100 アンカー穴 30 1か所	2	個			
木戸 礎石 大 施工	2	個			
木戸 礎石 水磨き仕上げ 360×360×100 アンカー穴 30 1か所	2	個			
木戸 礎石 小 施工	2	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 350号内訳書

木戸-2  
西口

1 式当り

529 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					



# 第 351号内訳書

給気塔改修

1

箇所当り

530 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外壁改修工事(吹付) 外壁改修工事(吹付) 仕上塗材(既存塗膜除去をしない場合) 可とう形改修塗材RE ロ-ラー 主材(下塗)1回 上塗2回 シリコン 施工規模300m2 材工共 既存塗膜のバ-ンを消す(厚付け仕上げ)	17.6	m2			
素地調整 木部・コンクリ-ト部・吹付 清掃	17.6	m2			348号代価表
素地ごしらえ コンクリ-ト面フ-レックス調合珪砂 -建築用下地調整塗材- セメント系下地調整塗材 C-1 JIS A 6916 塗厚0.5~1mm程度 25kg/袋 適用下地:ALC、コンクリ-ト 適用仕上材:内装薄塗材E、外装薄塗材E、複層塗材E、塗料 施工方法:吹付け、こて塗り、はけ塗り	17.6	m2			388号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 352号内訳書

塀改修

10

m当り

531 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石調吹付 御影石調 材工	20	m2			
素地調整 木部・コンクリート部・吹付 清掃	20	m2			348号代価表
素地ごしらえ コンクリート面フレックス調合珪砂 - 建築用下地調整塗材 - セメント系下地調整塗材 C-1 JIS A 6916 塗厚0.5~1mm程度 25kg/袋 適用下地:ALC、コンクリート 適用仕上材: 内装薄塗材E、外装薄塗材E、複層塗材E、塗料 施工方法:吹付け、こて塗り、は け塗り	20	m2			388号代価表
外壁改修工事(吹付) 外壁改修工事(吹付) 既存塗膜除去(ひび割れ部の補修、下地処理は別途) サ グ - RB種	2.5	m2			
防水珪砂塗り 特殊コンクリート混和剤(材)-ブランド品- 防水剤	2.5	m2			389号代価表
足場工 手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	20	掛m2			390号代価表
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 352号内訳書

塀改修

10 m当り

532 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

第 353号内訳書

置柵

1 基当り

533 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
置柵 W1000 木製 運搬費含む	1	基			
合計					
1基当り					

# 第 354号内訳書

車止めA  
差し込み式

10 本 当 り

534 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めA 設置	10	本			391号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
反射テープ 白系色	10	本			
合計					
1本 当 り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 355号内訳書

車止めB  
固定式

10 本 当 り

535 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めB 設置	10	本			392号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
反射テープ 白系色	10	本			
合計					
1本 当 り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 356号内訳書

車止めC  
落とし込み式

10 本 当 り

536 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めC 設置	10	本			393号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.3	m3			188号代価表
合計					
1本 当 り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 357号内訳書

高木植栽工

1 式当り

537 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クロマツ 幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)無し針 葉樹・高木 加マツ	5	本			394号代価表
クロマツ(小) 幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)無し針 葉樹・高木 加マツ	2	本			395号代価表
キンモクセイ(株立) 幹周25cm以上40cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6~7m 計上しない 有り 排出 ガス対策型(第3次基準値)無し常緑広葉樹・高木 キンモクセイ	1	本			396号代価表
クロガネモチ 幹周40cm以上60cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対 策型(第3次基準値)無し常緑広葉樹・高木 加ガネモチ	1	本			397号代価表
ソヨゴ(株立) 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6~7m 計上しない 有り 排出 ガス対策型(第3次基準値)無し常緑広葉樹・高木 ソヨゴ	13	本			398号代価表
ソヨゴ(株立)(小) 幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)無し常 緑広葉樹・高木 ソヨゴ	2	本			399号代価表
ナナミノキ 幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有 り 排出ガス対策型(第3次基準値)無し	1	本			400号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



# 第 357号内訳書

高木植栽工

1 式当り

538 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モッコク 幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木	1	本			401号代価表
モッコク					
ヤブニッケイ(株立) 幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常 緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ	3	本			402号代価表
イロハモミジ 幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し落 葉広葉樹・高木 イロハモミジ	12	本			403号代価表
シダレサクラ 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6~7m 計上しない 有り 排 出ガス対策型(第3次基準値) 無し	1	本			404号代価表
ソメイヨシノ 幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対 策型(第3次基準値) 無し落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ	4	本			405号代価表
ソシンロウバイ 幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し	1	本			406号代価表
合計					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 357号内訳書

高木植栽工

1 式当り

539 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 358号内訳書

中低木植栽工

1 式当り

540 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サザンカ 中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無常緑広葉樹・高木 サザンカ	3	本			407号代価表
常緑ヤマボウシ 中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ	7	本			408号代価表
ハナカイドウ 中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無	1	本			409号代価表
クロチク 中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無竹 加矧	74	本			410号代価表
チャノキ 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木	139	本			411号代価表
ジノチョウゲ 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木	69	本			412号代価表
ヒトツツジ 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木	265	本			413号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 358号内訳書

中低木植栽工

1 式当り

541 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ササ 低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木	1,614	本			414号代価表
合計					
1式当り					

# 第 359号内訳書

地被類植栽工

1 式当り

542 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 ヱシ タ	293	鉢			415号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 キホウウ	207	鉢			416号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 コクサ シ	139	鉢			417号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 キンジ ヨウウ	1,652	鉢			418号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無 シマカンスゲ	1,243	鉢			419号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 フィリフ エアーレア	1,764	鉢			420号代価表
公園植栽(地被類植付) 2000鉢以上 無 有 無 無グ ラウンド ガー プ ランツ 木草本類 リュウノヒゲ 5芽立 コナテ径 9.0cm	460	鉢			421号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 359号内訳書

地被類植栽工

1 式当り

543 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

第 360号内訳書

張芝工

1 m2当り

544 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽張芝工 野芝 ベタ張 無し 無し目土	1	m2			422号代価表
合計					
1m2当り					

# 第 361号内訳書

防根シート

10

m2当り

545 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防根忌避材	10	m2			
防根シート 設置	10	m2			423号代価表
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 362号内訳書

面改良  
芝生ほか

100 m2当り

546 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
混合(トラクター作業) 砂、砂質土	100	m2			424号代価表
ハーライト等敷均し 手間のみ	6,000	L			425号代価表
ハーグ堆肥 ばら物比重0.5	2,500	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タヤマユキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	750	kg			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 363号内訳書

仮囲い

1 式当り

547 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去 510日	78.7	m			426号代価表
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去 365日	78	m			427号代価表
仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m) 設置・撤去 60日 汚染土対策	96	m			428号代価表
仮囲い設置・撤去(工事用フェンス) 設置・撤去	206	m			429号代価表
仮囲い設置・撤去(工事用フェンス 景観用) 設置 存置	36.9	m			430号代価表
仮囲い設置・撤去(工事用フェンス) 既存フェンス盛替え	160	m			431号代価表
仮囲い設置・撤去(工事用フェンス) 撤去	284	m			432号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 363号内訳書

仮囲い

1

式当り

548 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
キャスターゲート 設置・撤去	2	箇所			433号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 364号内訳書

仮舗装

1 式当り

549 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装復旧 撤去含む	791	m2			434号代価表
舗装版切断	120	m			435号代価表
合計					
1式当り					

# 第 365号内訳書

敷き鉄板

1 式当り

550 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)	1,152	m2			436号代価表
敷鉄板賃料 鉄板22×1524×6096(mm) 無 510日 無 無 無	128	枚			437号代価表
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 366号内訳書

擁壁清掃

100 m当り

551 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
擁壁清掃 簡易高圧洗浄 機材含む	100	m			
合計					
1m当り					

第 367号内訳書

側溝清掃

100 m当り

552 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃	100	m			
合計					
1m当り					

# 第 368号内訳書

浄化槽清掃

1 式当り

553 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
泥水処分工(排泥処分：汚泥吸排車3.1～3.5t車) 有り 11.6km以下	39	m3			438号代価表
建設汚泥(泥水)	54.6	t			
清掃費 槽内清掃 機器含む	1	式			
混合廃棄物 処分	8	m3			
コンテナ収集運搬 4 t	4	回			
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下	39	m3			132号代価表
コンクリート塊(無筋)	39	m3			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 368号内訳書

浄化槽清掃

1 式当り

554 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 369号内訳書

交通誘導警備員

1 人日当り

555 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人日当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 1号代価表

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬  
条件から算出 12m以内 7km 積込み・取卸し費+輸送費 積込み取卸し 無

1 t 当り

556 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金	1	t			
仮設材積込み・取卸費 積込+取卸	1	t			
合計					
1 t 当り					

## 第 2号代価表

騒音振動計  
510日

1 台当り

557 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
騒音振動計 リース料		日			
騒音振動計 基本料	1	基			
騒音振動計 運搬費	2	回			
合計					
1台当り					

# 第 3号代価表

家屋調査  
事前・事後調査

1 式当り

558 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調査 事前・事後調査	2	回			439号代価表
報告書作成費	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 4号代価表

水質検査  
排水基準

1 回当り

559 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水質分析 健康項目(1) カドミウム	1	検体			
水質分析 健康項目(1) シアン	1	検体			
水質分析 健康項目(1) 有機リン	1	検体			
水質分析 健康項目(1) 鉛	1	検体			
水質分析 健康項目(1) 六価クロム	1	検体			
水質分析 健康項目(1) ヒ素	1	検体			
水質分析 健康項目(1) 総水銀	1	検体			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 4号代価表

水質検査  
排水基準

1 回当り

560 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水質分析 健康項目(1) 7種水銀	1	検体			
水質分析 健康項目(1) PCB	1	検体			
水質分析 健康項目(2) 全項目	1	式			
水質分析 健康項目(1) フラム	1	検体			
水質分析 健康項目(1) シマジン	1	検体			
水質分析 健康項目(1) フェノール	1	検体			
水質分析 健康項目(1) セレン	1	検体			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 4号代価表

水質検査  
排水基準

1 回当り

561 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水質分析 水道水項目 ほう素	1	検体			
水質分析 健康項目(1) ふっ素	1	検体			
水質分析 水道水項目 1・4-ジ 林ツ	1	検体			
水質分析 一般項目 アンモニア性窒素	1	検体			
水質分析 健康項目(1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1	検体			
水質分析 一般項目 ダイオキシン類	1	検体			
水質分析 生活環境項目 フェノール類	1	検体			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 4号代価表

水質検査  
排水基準

1 回当り

562 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水質分析 生活環境項目 銅	1	検体			
水質分析 生活環境項目 亜鉛	1	検体			
水質分析 生活環境項目 溶解性鉄	1	検体			
水質分析 生活環境項目 溶解性マンガ	1	検体			
水質分析 生活環境項目 全Cu	1	検体			
水質分析 生活環境項目 水素イオン濃度(pH)	1	検体			
水質分析 生活環境項目 生物化学的酸素要求量(BOD)	1	検体			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 4号代価表

水質検査  
排水基準

1 回当り

563 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水質分析 生活環境項目 浮遊物質量(SS)	1	検体			
水質分析 生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質	1	検体			
水質分析 一般項目 全窒素(総和法)	1	検体			
水質分析 一般項目 全リン	1	検体			
諸雑費	1	式			
合計					
1回当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 5号代価表

地盤調査  
キャスポル

1 式当り

564 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易支持力測定基本料金(1現場あたり) キャスポル	1	現場			
簡易支持力測定現場試験費(1箇所あたり) キャスポル	9	箇所			
合計					
1式当り					

## 第 6号代価表

掘削

1 m3

当り

オープンカット 土砂 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

565 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		54.58				
K1	ブルドーザ [ 湿地・排出ガス対策型 ( 第3次基準値 ) ] 20t級	54.58		ブルドーザ [ 湿地・排出ガス対策型 ( 第 3 次基準値 ) ] 2 0 t 級		
R		26.70				
R1	特殊運転手	26.70		運転手 ( 特殊 )		
Z		18.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	18.72		軽油 パトロール給油		

# 第7号代価表

路床盛土  
4.0m以上 20,000m3未満 無し

1 m3 当り

566 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		18.46				
K1	ブルドーザ(賃貸) 湿地 7t級(2011年基準)	9.86		ブルドーザ[湿地] 7t級		
K2	振動ローラ(賃貸) 土工用 フラット・シングルドラム型 11~12t(2011年基準)	8.60		振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量 11 ~ 12 t		
R		65.59				
R1	特殊運転手	45.48		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	20.11		普通作業員		
Z		15.95				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローラ	15.95		軽油 パトロール給油		

## 第 8号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り  
14.0km以下

567 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		39.52				
R1	一般運転手	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 バトール給油 小型ローリー	14.89		軽油 バトール給油		

第 9号代価表

残土等処分  
建設発生土(粘性土)

1 m3当り

568 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土(粘性土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

## 第 10号代価表

土砂等運搬

1 m3

当り

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り  
60.0km以下

569 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	24.45		ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		63.42				
R1	一般運転手	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 バトール給油 小型ローリー	12.13		軽油 バトール給油		



第 11号代価表

残土等処分  
建設発生土(汚染土)

1 m3当り

570 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土(汚染土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

## 第 12号代価表

床掘り  
土砂 標準 無し 無し  
1 m3 当り

571 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		23.14				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音・排-3)	23.14		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.20				
R1	特殊運転手	53.20		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリ-	23.66		軽油 バックホウ給油		

# 第 13号代価表

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

572 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音・2014年基準)	8.18		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド 0.5~0.6t	1.48		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンバ(賃貸) 質量60~80kg	0.10		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	特殊運転手	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローラ	8.61		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 14号代価表

基面整正

1 m2

当り

573 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 第 15号代価表

グランドセル  
運搬・施工

1 m2当り

574 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 16号代価表

不織布敷設

1 m2当り

575 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 17号代価表

樹脂アンカーピン打設

1 本 当 り

576 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 18号代価表

樹脂アンカーピン打設

1 本 当 り

577 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 19号代価表

プレキャスト擁壁設置  
1.0mを超え2.0m以下 有り 有り

1 m 当り

578 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.90				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	0.85		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 6 m <sup>3</sup> ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	1.05				
R		21.87				
R1	普通作業員	3.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	2.07		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2.00		特殊作業員		
その他	その他(労務)	12.07				
Z		76.23				
Z1		74.78		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認( q = 1 0 k N / m <sup>2</sup> ) 1 6 0 0 型 ( L = 2 . 0 m )		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 19号代価表

プレキャスト擁壁設置  
1.0mを超え2.0m以下 有り 有り  
1 m 当り

579 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.65		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.80				

# 第 20号代価表

プレキャスト擁壁設置  
0.5m以上1.0m以下 有り 有り

1 m 当り

580 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.40				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m <sup>3</sup> 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	1.17		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m <sup>3</sup> ( 平積 0 . 6 m <sup>3</sup> ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	1.23				
R		27.59				
R1	普通作業員	4.91		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	2.84		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2.74		特殊作業員		
その他	その他(労務)	14.14				
Z		70.01				
Z1		68.19		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認( q = 1 0 k N / m <sup>2</sup> ) 1 0 0 0 型 ( L = 2 . 0 m )		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 20号代価表

プレキャスト擁壁設置  
0.5m以上1.0m以下 有り 有り  
1 m 当り

581 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.89		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.93				

# 第 21号代価表

接続部

1 式当り

582 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 レーザーミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.1	m3			109号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	3.4	kg			51号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 22号代価表

接続部処理

1

箇所当り

583 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｼｰﾙ材	1.5	m			359号代価表
ｼｰﾙ材(材料費)	0.6	L			360号代価表
合計					
1箇所当り					

# 第 23号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

584 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		5.58				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	5.55		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		77.45				
R1	普通作業員	37.13		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.71		特殊作業員		
R3	特殊運転手	14.81		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.27		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.53				
Z		16.97				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	11.93		再生クラッシャー RC-40		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 23号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石

585 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型車	5.01		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				



第 24号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 鉄筋・無筋構造物

586 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型わく工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	18.69				

# 第 25号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り

1 m3 当り

587 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		36.88				
R1	普通作業員	21.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.72		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.98		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.48				
Z		63.12				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	63.12		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 26号代価表

コンクリート 1 m3 当り  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生  
無し

588 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.90				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.68		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		33.90				
R1	特殊作業員	10.56		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.00		普通作業員		
R3	特殊運転手	6.83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	6.59		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.92				
Z		62.20				
Z1	レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	60.32		生コンクリート 高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) W / C 5 5 %		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 26号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生  
無し

589 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.78		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

## 第 27号代価表

暗渠排水管

1 m 当り

据付 直管 50～150mm

590 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		43.69				
R1	普通作業員	31.14		普通作業員		
R2	土木一般世話役	12.55		土木一般世話役		
Z		56.31				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径75mm×外径89mm×肉厚5.5mm 2202g/m 4m/本	56.31		暗渠排水管 直管 呼び径 75 mm ポリエチレン吸水 管		

# 第 28号代価表

凡例  
練  
セメント(袋)

1 m3 当り

591 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		16.70				
Z1	セメント(袋) 高炉B 25kg入	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用砕砂	5.42		砂 細目(洗い)		

# 第 29号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生

592 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.79				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.58		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.64		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.11				
Z		60.53				
Z1	レディーミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	58.70		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 29号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般  
養生

1 m3 当り

593 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.73		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				



# 第 30号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り  
 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 有 10%未満(補正無) 有異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112

594 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

# 第 31号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り  
 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 有 10%未満(補正無) 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112

595 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

## 第 32号代価表

埋戻し  
現場制約あり 岩塊・玉石 有り

1 m3 当り

596 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.25				
K1	タンバ (賃貸) 質量60~80kg	0.25		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		99.41				
R1	普通作業員	89.12		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.29		特殊作業員		
Z		0.34				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.34		ガソリン レギュラー スタンド		

# 第 33号代価表

モルタル練  
セメント(パ`ラ)

1 m3 当り

597 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		16.70				
Z1	セメント(パ`ラ) 高炉B	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用砕砂	5.42		砂 細目(洗い)		

第 34号代価表

ｼﾞｬﾝｷｽﾀｲﾙ敷設

1 m2 当り

598 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	31.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	25.97		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	23.99		特殊作業員		
その他	その他(労務)	18.69				

第 35号代価表

鋼製枠ユニット  
組立・設置

1 1㎡当たり

599 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
合計					
1㎡当たり					

第 36号代価表

層厚管理材敷設

1 m2当り

600 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

第 37号代価表

水平排水材敷設

1 m当り

601 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m当り					



第 38号代価表

天端排水材敷設

1 m2当り

602 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

# 第 39号代価表

吸出し防止材敷設

1 m2当り

603 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 40号代価表

まき出し・敷均し、締固め

1 m3

当り

604 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		7.65				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.5(0.4)m3(2011年基準)	5.91		バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンパインド型 3~4t(排-3)	1.67		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.07				
R		86.00				
R1	特殊運転手	26.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.78		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.85				
Z		6.35				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 40号代価表

まき出し・敷均し、締固め

1 m3 当り

605 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	6.29		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.06				

第 41号代価表

ｼﾞｬﾝｷﾀｲﾙ壁面材組立・設置

1 m2 当り

606 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	46.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.94		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	25.82		特殊作業員		

# 第 42号代価表

土塀

10

m当り

607 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
逆T型擁壁 レディミストコンクリート(高炉) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 有り 有り 一般養生 延長無し	29.2	m3			440号代価表
シール材 目地部	1.6	m			441号代価表
シール材(材料費)	0.6	L			360号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 43号代価表

土塀  
端部 石積含む

1 箇所当り

608 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.8	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.7	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	26.9	m2			24号代価表
コンクリート(場所打擁壁) レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 延長無し	7.2	m3			50号代価表
吸出し防止材設置 排水用マット	1.9	m2			442号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	196	kg			56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	307.8	kg			57号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 43号代価表

土塀

1

箇所当り

端部 石積含む

609 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	108.7	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	20.2	kg			58号代価表
足場工 単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	9.6	掛m2			443号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	4.2	m2			23号代価表
基面整正	4.2	m2			14号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.7	m2			48号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	45.4	kg			51号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 43号代価表

土塀  
端部 石積含む

1 箇所当り

610 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8	m2			24号代価表
現場打基礎コンクリート レディミクストコンクリート(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	0.7	m3			444号代価表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	2.4	m			27号代価表
吸出し防止材設置 排水用マット	0.8	m2			442号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	11.1	m2			335号代価表
石積 瀬戸内産 割肌 控え250内外 ステンレス曳金物、接着剤等含む	17.1	m2			
石積 施工	17.1	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 43号代価表

土塀  
端部 石積含む

1 箇所当り

611 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート 積工 レーミストコンクリート(高炉)	1.7	m3			445号代価表
足場工 単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	13.9	掛m2			443号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

# 第 44号代価表

土塀 木工事

1 式当り

612 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
瓦塀木工事 木工事 材料費	121.8	m			
瓦塀木工事 木工事 コーナー部 端部 材料費	6	箇所			
瓦塀木工事 大工手間ほか	121.8	m			
瓦塀木工事 大工手間ほか コーナー部 端部	6	箇所			
瓦塀木工事 アンカー設置ほか	121.8	m			
瓦塀木工事 アンカー設置ほか	121.8	m			
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 44号代価表

土塀 木工事

1 式当り

613 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 45号代価表

土塀 瓦葺工事

1 式当り

614 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塀瓦葺工事 別注紋入 瓦 (軒巴、平唐草、丸平、熨斗瓦 3 段、棟素丸ほか) 材料費	121.8	m			
塀瓦葺工事 副資材	121.8	m			
塀瓦葺工事 施工費	121.8	m			
塀瓦葺工事 コーナー施工費 役瓦材工共	2	箇所			
塀瓦葺工事 端部 (破風) 施工費 役瓦材工共	4	箇所			
足場工 単管足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)	243.6	掛m2			59号代価表
足場工 単管足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)	243.6	掛m2			59号代価表

高槻城公園北エリア (一期) 整備工事 (公園)

第 45号代価表

土塀 瓦葺工事

1 式当り

615 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 46号代価表

土塀 左官工事

1 式当り

616 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官工事 木造下地部分 ラス工事	157	m2			
左官工事 腕木役物 ラスモルタル漆喰下地	165	箇所			
左官工事 腕木役物 漆喰押さえ仕上げ	165	箇所			
左官工事 台輪 ラスモルタル漆喰下地	243.6	m			
左官工事 台輪 漆喰押さえ仕上げ	243.6	m			
左官工事 各所 目地仕込み	1	式			
左官工事 RC塀 モルタル直し 狭間部含む	401.9	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 46号代価表

土塀 左官工事

1 式当り

617 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官工事 RC塀 モルタル漆喰下地 狭間部含む	401.9	m2			
左官工事 RC塀 漆喰押え仕上げ 狭間部含む	401.9	m2			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					



# 第 47号代価表

土塀  
その他

1 式当り

618 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土塀基礎石張 H250 t50内外 瀬戸内産	243.6	m			
土塀基礎石張 H250 t50内外 施工	243.6	m			
狭間型枠 鉄砲狭間	42	個			
狭間型枠 矢狭間	21	個			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 48号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 均しコンクリート

619 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.35		型わく工		
R2	普通作業員	20.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.13		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	15.25				

# 第 49号代価表

コンクリート 1 m3 当り  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り

620 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		35.00				
R1	普通作業員	20.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.92		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.40		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.29				
Z		65.00				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	65.00		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 50号代価表

コンクリート(場所打擁壁)

1 m3

当り

レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 延長無し

621 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.80				
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	2.80		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧 送能力90～110m3/h		
R		14.17				
R1	普通作業員	6.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.68		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.52		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	1.45		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	0.62				
Z		83.03				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	82.59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W /C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ロー-	0.44		軽油 パトロール給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 51号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り  
 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D13  
 0.995kg/m JIS G 3112

622 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 52号代価表

足場工

100

掛m2当り

手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)

623 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフレンスカーン(作業料金) 25t吊 オペレータ付 日極(低騒音・排-3)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1掛m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 53号代価表

発泡スチロール設置  
無し

1 m3 当り

624 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	60.48		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.27		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	21.25				

# 第 54号代価表

発泡スチロール(材料費)

1

m3当り

軽量盛土材 ED0-EPS工法認定ブロック 発泡スチロールブロック D-16(型内発泡 密度16)難燃性

625 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量盛土材 ED0-EPS工法認定ブロック 発泡スチロールブロック D-16(型内発泡 密度16)難燃性	1.04	m3			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 55号代価表

緊結金具(材料費)

1 個当り

軽量盛土材 EDO-EPS工法認定ブロック 緊結金具 150×150

626 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量盛土材 EDO-EPS工法認定ブロック 緊結金具 150×150	1	個			
合計					
1個当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 56号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り)

1,000 kg当り

一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D19  
2.25kg/m JIS G 3112

627 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 57号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り  
 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D16  
 1.56kg/m JIS G 3112

628 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 58号代価表

鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 1,000 kg当り  
 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD295 D10  
 0.56kg/m JIS G 3112

629 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	1.03	t			
鉄筋加工・組立 一般構造物	1	t			
諸雑費	1	式			
合計					
1kg当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 59号代価表

足場工

100

掛m2当り

単管足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)

630 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフレスクレーン(作業料金) 25t吊 ホﾟレタ付 日極(低騒音・排-3)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1掛m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 60号代価表

通り抜け  
土塀部含む

1 式当り

631 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石	21.2	m2			107号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.9	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	1.1	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	67.3	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 レーミストコンクリート(高炉) 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長無し	18.3	m3			446号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	657.7	kg			56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	230.4	kg			57号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 60号代価表

通り抜け  
土塀部含む

1 式当り

632 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	706.3	kg			51号代価表
支保工 ハ イ 特 ー ト 支 保 V > 40空m3 f 40kN / m2 [ t 120cm]	42.1	空m3			447号代価表
吹付工事 吹付工事 タ イ ン グ - 2000 内外装 打放しコンクリート仕上げ用 透湿撥水アクリルシリ 系ケヤ 施工規模600m2 材工共	36.3	m2			
足場工 手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	43.1	掛m2			52号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15.8	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 レディミキストコンクリート(高炉) 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長無し	3.6	m3			446号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	315.7	kg			56号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 60号代価表

通り抜け  
土塀部含む

1 式当り

633 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	14.4	kg			57号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	73.2	kg			51号代価表
足場工 単管足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	14.4	掛m2			59号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 61号代価表

西側擁壁・石積部

1 式当り

634 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	30.1	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 レーミクストコンクリート(高炉) 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長無し	16.8	m3			446号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	254.8	kg			57号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	131.3	kg			51号代価表
足場工 単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	24	掛m2			443号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 61号代価表

西側擁壁・石積部

1 式当り

635 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 62号代価表

増打ち部石積

1 式当り

636 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.9	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.6	m3			29号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	25.6	m2			335号代価表
石積 控え250内外 瀬戸内産 曳金物、接着剤等含む	26.5	m2			
石積 控え250内外 施工	26.5	m2			
胴込・裏込コンクリート 積工 レーミストコンクリート(高炉)	2.6	m3			445号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 62号代価表

増打ち部石積

1 式当り

637 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
足場工 単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	46.3	掛m2			443号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 63号代価表

土塁端部擁壁・石積

1 式当り

638 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	1.4	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32.2	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	10.7	m3			29号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	4.6	m2			335号代価表
石積 控え250内外 瀬戸内産 曳金物、接着剤等含む	5.7	m2			
石積 控え250内外 施工	5.7	m2			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 63号代価表

土塁端部擁壁・石積

1 式当り

639 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込コンクリート 積工 レーミストコンクリート(高炉)	0.6	m3			445号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 64号代価表

東側擁壁・石積2か所

1 式当り

640 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.3	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	30.5	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	21.1	m3			29号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	498.9	kg			56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	337.7	kg			57号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	324.9	kg			51号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 64号代価表

東側擁壁・石積2か所

1 式当り

641 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	26.8	kg			58号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.5	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	1.4	m3			49号代価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32.2	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	5.6	m3			29号代価表
現場打基礎コンクリート レーミストコンクリート(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	5.1	m3			444号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	4.6	m2			335号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



# 第 64号代価表

東側擁壁・石積2か所

1 式当り

642 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
石積 控え250内外 瀬戸内産 曳金物、接着剤等含む	5.7	m2			
石積 控え250内外 施工	5.7	m2			
胴込・裏込コンクリート 積工 レーミストコンクリート(高炉)	0.6	m3			445号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 65号代価表

東側擁壁  
通り抜け取り合い部2カ所

1 式当り

643 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	25.1	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックリ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	3.3	m3			29号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	153.5	kg			56号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D16 1.56kg/m JIS G 3112	20.6	kg			57号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	51.9	kg			51号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	2.2	kg			58号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.9	m2			23号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 65号代価表

東側擁壁  
通り抜け取り合い部2カ所

1 式当り

644 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m2			24号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックリ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.1	m3			29号代価表
溶接金網設置(護岸用) 溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	2.7	m2			335号代価表
石積 控え250内外 瀬戸内産 曳金物、接着剤等含む	2.8	m2			
石積 控え250内外 施工	2.8	m2			
胴込・裏込コンクリート 積工 レイミストコンクリート(高炉)	0.3	m3			445号代価表
足場工 単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)	4.9	掛m2			443号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 65号代価表

東側擁壁  
通り抜け取り合い部2力所

1 式当り

645 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 66号代価表

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し  
1 m3 当り

646 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		20.36				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3(超低騒音・排-3)	20.36		バックホウ(クローラ型) [ 後方超小旋回型 ] 山積 0 ・ 4 5 m 3 ( 平積 0 ・ 3 5 m 3 )		
R		65.67				
R1	特殊運転手	65.67		運転手(特殊)		
Z		13.97				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリ-	13.97		軽油 バックホウ給油		

# 第 67号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100

m当り

プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無

647 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 撤去 ビーム・パネル式 間隔3m プレキャスト建込	100	m			
合計					
1m当り					

# 第 68号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

648 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 69号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り

649 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		31.76				
K1	バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	21.93		バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
K2	後方超小旋回バックホウ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3(超低騒音・2011年基準)	9.83		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		62.64				
R1	特殊運転手	28.07		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.15		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.42		土木一般世話役		
Z		5.60				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー-	5.60		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



第 70号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要

650 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間的制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

# 第 71号代価表

蓋版  
撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し  
100 枚当り

651 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間の制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

# 第 72号代価表

プラスチック形側溝(製品長0.6m/個)  
撤去

1 m 当り

652 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		7.67				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	6.85		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.82				
R		89.11				
R1	普通作業員	44.86		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.07		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	11.08		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	5.56		特殊作業員		
その他	その他(労務)	9.54				
Z		3.22				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	2.88		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 72号代価表

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝(製品長0.6m / 個) 撤去	1 m 当り
--------------------------------	--------

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.34				

第 73号代価表

蓋版

100

枚当り

再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し

654 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間の制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

第 74号代価表

蓋版  
撤去 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し 100 枚当り

655 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間の制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

第 75号代価表

暗渠排水管

1 m

当り

撤去 直管 50 ~ 150mm

656 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.28		普通作業員		
R2	土木一般世話役	28.72		土木一般世話役		

第 76号代価表

暗渠排水管

1 m

当り

撤去 直管 200 ~ 400mm

657 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	71.28		普通作業員		
R2	土木一般世話役	28.72		土木一般世話役		



# 第 77号代価表

ヒューム管  
撤去 300mm

1 m 当り

658 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		7.52				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) 容量0.45(0.35)m <sup>3</sup> 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	6.72		バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・クレーン機能付〕 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.80				
R		87.66				
R1	普通作業員	36.17		普通作業員		
R2	特殊運転手	18.60		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	8.96		特殊作業員		
その他	その他(労務)	9.38				
Z		4.82				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー-	4.31		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 77号代価表

ヒューム管  
撤去 300mm1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.51				

# 第 78号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

撤去 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下

660 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		11.97				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	11.86		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.11				
R		83.01				
R1	普通作業員	39.16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19.97		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	19.18		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.82				
Z		5.02				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	4.98		軽油 バトロール給油		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 78号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

撤去 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.04				

# 第 79号代価表

舗装版切断  
コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

662 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		13.36				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	9.09		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.27				
R		49.56				
R1	特殊作業員	16.98		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.17		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.58		普通作業員		
その他	その他(労務)	15.83				
Z		37.08				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	33.48		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.45		ガソリン レギュラー スタンド		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 79号代価表

舗装版切断  
1 m 当り  
コンクリート舗装版 15cm以下

663 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.15				

# 第 80号代価表

特殊ブロック舗装  
撤去

1 m2 当り

664 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	29.82		普通作業員		
R2	ブロック工	26.64		ブロック工		
R3	土木一般世話役	15.11		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.36		特殊作業員		
その他	その他(労務)	23.07				

# 第 81号代価表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去  
処分

1 m 当り

665 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.45				
K1	超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)(賃貸) 容量0.22(0.16)m3(排-2)	4.45		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [ 超小旋回型 ] 山積 0 ． 2 2 m 3 ( 平積 0 ． 1 6 m 3 )		
R		93.95				
R1	普通作業員	47.66		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19.20		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	18.40		運転手 ( 特殊 )		
その他	その他(労務)	8.69				
Z		1.60				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	1.60		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		



# 第 82号代価表

舗装版切断  
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

666 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径 56cm	10.49		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm		
その他	その他(機械)	4.93				
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.25				
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	23.29		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.83		ガソリン レギュラー スタンド		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 82号代価表

舗装版切断  
アスファルト舗装版 15cm以下  
1 m 当り

667 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	1.33				

# 第 83号代価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模) 1 m3 当り

668 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	19.87		バックホウ(クローラ型) [ 後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値) ] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	特殊運転手	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー-	7.14		軽油 バックホウ給油		

# 第 84号代価表

埋戻し  
上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

669 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		9.48				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ及びランマ[ランマ] 質量60～80kg	0.58		ランマ 質量60～80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	特殊運転手	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	3.20		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

# 第 85号代価表

不陸整正  
無し

1 m2 当り

670 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		23.12				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	11.29		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 ( 第 2 次基準値 ) ] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t締固め幅2.1m	8.94		ロードローラ [ マカダム ・ 排出ガス対策型 ( 第 2 次基準値 ) ] 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	2.89		タイヤローラ 質量 8 ~ 2 0 t		
R		68.86				
R1	特殊運転手	44.09		運転手 ( 特殊 )		
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.59		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役		
Z		8.02				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローラ	8.02		軽油 パトロール給油		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 86号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m以上3.0m以下 50mm アスファル合材 アスファ乳剤

671 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.61				
K1	アスファトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.03		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.21		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.19		タイヤローラ 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.18				
R		13.99				
R1	普通作業員	4.75		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.30		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.18		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.15		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.61				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 86号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m以上3.0m以下 50mm アスファル合材 アスファ乳剤

672 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z		84.40				
Z1	アスファ合材 再生 密粒度AS20	77.40		密粒度アスコン ( 2 0 )		
Z2	アスファ乳剤 PK3. プ ライム用	6.70		アスファ乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 パ トー ル給油 小型ローリー	0.27		軽油 パトロー ル給油		
その他	その他(材料)	0.03				

# 第 87号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用砕石 150mm 1層施工

1 m2 当り

673 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		9.88				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m	3.96		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	1.01		タイヤローラ 質量8~20t		
その他	その他(機械)	1.78				
R		33.13				
R1	特殊運転手	15.46		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員		
R3	普通作業員	5.03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	5.97				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



# 第 87号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用碎石 150mm 1層施工

1 m2 当り

674 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z		56.99				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	53.57		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	2.81		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.61				

# 第 88号代価表

下層路盤(車道・路肩部)  
1層施工 150mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

675 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	0.48		タイヤローラ 質量8~20t		
その他	その他(機械)	0.84				
R		15.69				
R1	特殊運転手	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.83				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 88号代価表

下層路盤(車道・路肩部)  
1層施工 150mm 再生道路用碎石

1 m2 当り

676 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z		79.64				
Z1	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	78.02		クラッシャラン C - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.33		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.29				

第 89号代価表

水道用鋼管 撤去  
屋外配管 CIP75mm

100 m当り

677 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 90号代価表

水道用硬質塩化ビニル管 撤去  
50mm

100 m当り

678 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 91号代価表

水道用硬質塩化ビニル管 撤去  
40mm

100 m当り

679 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 92号代価表

水道用硬質塩化ビニル管 撤去  
25mm

100 m当り

680 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 93号代価表

道路照明灯撤去  
高さ：GL8～12m 重量：350kg以下

10 基当り

681 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 94号代価表

照明器具取付

10

台当り

撤去(不使用) 持込

682 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

# 第 95号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設  
構内地中 50mm以下 撤去(不使用) 1条/100m

100 m当り

683 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 96号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 20mm以下 撤去(不使用)

100 m当り

684 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 97号代価表

ハンドホール撤去  
撤去 2000Kg/基以下

1 基 当り

685 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.17				
K1	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	15.02		バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.15				
R		78.46				
R1	普通作業員	33.45		普通作業員		
R2	特殊運転手	24.29		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	17.01		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.94		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.77				
Z		6.37				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	6.31		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 97号代価表

ハンドホール撤去  
撤去 2000Kg/基以下  
1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.06				

第 98号代価表

石組撤去

1 m3当り

687 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間の制約 無 機械施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

# 第 99号代価表

EIL外補修  
金ゴテ仕上げ

1 m2当り

688 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EIL外練 セメント(袋)	0.02	m3			28号代価表
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

第 100号代価表

構造物とりこわし  
無筋構造物 人力施工 無し 無し

1 m3当り

689 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間の制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					



# 第 101号代価表

構造物とりこわし

1

m3当り

鉄筋構造物 人力施工 無し 無し

690 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物 時間の制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 102号代価表

マンホール蓋撤去工  
蓋受枠までの撤去

1 箇所当り

691 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 かけレタ付 日極		台・日			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 103号代価表

蓋及び調整コンクリートブロック据付  
調整コンクリートブロック使用しない

1 組当り

692 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 かけレタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1組当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 104号代価表

壁タイル  
撤去

1 m2当り

693 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

# 第 105号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下

1 孔 当り

694 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.38				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.25		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.74		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.39				
R		48.85				
R1	特殊作業員	28.99		特殊作業員		
R2	普通作業員	7.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	3.91		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	8.13				
Z		48.77				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径8インチ 外径205±2mm	46.36		ダイヤモンドビット 204mm		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 105号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下

695 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.01		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.40				

# 第 106号代価表

埋戻し  
最大埋戻幅4m以上

1 m3 当り

696 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音・2014年基準)	11.07		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(賃貸)ハンドガイド 0.5~0.6t	1.73		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンバ(賃貸) 質量60~80kg	0.07		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	特殊運転手	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 107号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石

697 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		5.27				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	5.24		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.50				
Z		21.65				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	16.89		再生クラッシャー RC-40		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



第 107号代価表

基礎碎石

1 m2 当り

12.5cmを超え17.5cm以下 再生道路用碎石

698 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型車	4.73		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

# 第 108号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 小型構造物

699 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型わく工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

# 第 109号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生

700 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.69				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.49		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.20				
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.47		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.48				
Z		58.43				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	56.64		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 109号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生

701 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.69		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

第 110号代価表

110 外金ゴテ仕上げ  
床

1 m2当り

702 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
110 外金ゴテ仕上げ 床	0.02	m3			28号代価表
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

# 第 111号代価表

石碑撤去 台共

1 t 当り

機械施工 2.0t / 個(1.75t超え ~ 2.50t以下)

703 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			2号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 112号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下

704 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		17.08				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08		トラック [ クレーン装置付 ]   ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 級   吊 能 力 2 . 9 t		
R		79.03				
R1	特殊運転手	40.25		運転手 ( 特 殊 )		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	3.89		軽油   パトロール給油		

# 第 113号代価表

石碑移設 台共

1 t 当り

機械施工 2.0t / 個(1.75t超え ~ 2.50t以下)

705 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			3号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 114号代価表

基礎砕石

1 m2

当り

17.5cmを超え20.0cm以下 再生道路用砕石

706 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		4.99				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	4.96		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他	その他(機械)	0.03				
R		69.17				
R1	普通作業員	33.14		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R3	特殊運転手	13.23		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.48				
Z		25.84				
Z1	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	21.33		再生クラッシャー RC-40		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 114号代価表

基礎碎石

1 m2

当り

17.5cmを超え20.0cm以下 再生道路用碎石

707 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型車	4.48		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

# 第 115号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 無し

1 m3 当り

708 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		27.04				
R1	普通作業員	11.44		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.77		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.06		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.77				
Z		72.96				
Z1	レーミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	72.96		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 116号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

709 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.06				
Z		57.99				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	57.99		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

# 第 117号代価表

石碑撤去  
機械施工 0.5t / 個( ~0.75t以下)

1 t 当り

710 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			4号単価表
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 118号代価表

石碑移設  
機械施工 0.5t / 個( ~0.75t以下)

1 t 当り

711 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			3号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 119号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

712 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.06				
Z		57.99				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	57.99		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 120号代価表

石碑撤去

1

t 当り

機械施工 1.0t / 個(0.75t超え ~ 1.25t以下)

713 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			4号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 121号代価表

石碑移設

1 t 当り

機械施工 1.0t / 個(0.75t超え ~ 1.25t以下)

714 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4 ~ 4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			3号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1t 当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 122号代価表

支障木の伐採

10

本当り

チェーンソー伐採 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない

715 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 123号代価表

支障木の抜根

10

本 当 り

機械抜根 20cm以上30cm未満 トラック運転費を計上しない

716 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーン(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
トラック クレーン装置付 トラック4～4.5t積・吊能力2.9t		時間			6号単価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 124号代価表

支障木の伐採

10

本 当 り

チェーンソー伐採 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない

717 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 125号代価表

支障木の抜根

10

本 当 り

機械抜根 30cm以上60cm未満 トラック運転費を計上しない

718 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーン(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
トラック クレーン装置付 トラック4～4.5t積・吊能力2.9t		時間			6号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 126号代価表

支障木伐採

10

本 当 り

チェーンソー伐採 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない

719 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(ガソリンエンジン) 鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日			7号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 127号代価表

支障木抜根  
機械抜根 60cm以上90cm未満 トラック運転費を計上しない

10 本当り

720 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーン(ガソリンエンジン) 鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日			7号単価表
トラック クレーン装置付 4t級2.9t吊		時間			8号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 128号代価表

支障木の伐採

10

本 当 り

チェーンソー伐採 120cm以上150cm未満 トラック運転費を計上しない

721 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 129号代価表

支障木の抜根

10

本当り

機械抜根 120cm以上150cm未満 トラック運転費を計上しない

722 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーン(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
トラック クレーン装置付 トラック4～4.5t積・吊能力2.9t		時間			6号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 130号代価表

支障木の伐採

10

本当り

チェーンソー伐採 20cm未満 トラック運転費を計上しない

723 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 131号代価表

支障木の抜根

10

本 当 り

機械抜根 20cm未満 トラック運転費を計上しない

724 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
チェーン(80cc鋸長600mm)運転		日			5号単価表
トラック クレーン装置付 4～5t積・吊能力2.9t		時間			6号単価表
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 132号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(無筋)構造物とりこわし 18.5km以下

725 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		43.88				
R1	一般運転手	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	14.43		軽油 パトロール給油		

# 第 133号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 18.5km以下

726 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		43.88				
R1	一般運転手	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	14.43		軽油 パトロール給油		

## 第 134号代価表

殻運搬

1 m3 当り

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)有り 舗装  
版破碎 17.5km以下

727 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		44.95				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	44.95		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		38.97				
R1	一般運転手	38.97		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	16.08		軽油 パトロール給油		

# 第 135号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下

728 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		17.08				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08		トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t		
R		79.03				
R1	特殊運転手	40.25		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.89		軽油 パトロール給油		

# 第 136号代価表

土砂等運搬 1 m3 当り  
標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り  
11.0km以下

729 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		39.52				
R1	一般運転手	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 バトール給油 小型ローリー	14.89		軽油 バトール給油		



# 第 137号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 3.0km以下

730 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		17.08				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08		トラック [ クレーン装置付 ]    ベーストラック4～4.5 t 級    吊能力2.9 t		
R		79.03				
R1	特殊運転手	40.25		運転手 ( 特殊 )		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.89		軽油    パトロール給油		

# 第 138号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下

731 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		17.08				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08		トラック [ クレーン装置付 ]    ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 級    吊能力 2 . 9 t		
R		79.03				
R1	特殊運転手	40.25		運転手 ( 特殊 )		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリ-	3.89		軽油    パトロール給油		

# 第 139号代価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

トラック[クレーン装置付]ハーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下

732 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		17.08				
K1	トラック[クレーン装置付] ハーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08		トラック [ クレーン装置付 ]   ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 級   吊能力 2 . 9 t		
R		79.03				
R1	特殊運転手	40.25		運転手 ( 特殊 )		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	3.89		軽油   パトロール給油		

# 第 140号代価表

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

733 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		9.57				
K1	バックホウ(加-5)[後方超小旋回・超低・排対(2014年規制)] 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.96		バックホウ(クローラ型) [ 後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型( 2 0 1 4 年 規 制 ) ] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンバ(賃貸) 質量60~80kg	0.61		タンバ及びランマ 質量60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	特殊運転手	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	2.80		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

# 第 141号代価表

砂基礎設置(機械施工)

1

m3当り

10m3以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 1.26m3 / m3(砂) コンクリート用砕砂

734 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1	m3			
コンクリート用砕砂	1.26	m3			
合計					
1m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 142号代価表

埋設標識シート敷設

100 m当り

735 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
埋設標識シート - 上下水道・ガス用 - 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリレンソックス 上下水道・ガス用	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 143号代価表

水道管布設工  
屋外配管 100mm 水道用ポリエチレン管

100 m当り

736 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
給水用ポリエチレン管 PE 呼び径100A JWWA K 144	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 144号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

50mm 単価が1ト から計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本

737 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径60mm× 肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 145号代価表

設置

散水栓（箱共）20mm

10

基当り

738 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 146号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

739 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.06				
Z		57.99				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	57.99		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

第 147号代価表

弁ます設置  
50A

10 基当り

740 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

第 148号代価表

弁類設置  
50A

10 基当り

741 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
合計					
1基当り					

# 第 149号代価表

弁ます設置  
100A

10 基当り

742 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 150号代価表

弁類設置  
100A

10 基当り

743 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

第 151号代価表

消火栓設置

10

基当り

744 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 152号代価表

消火栓ブロック設置

10

基当り

745 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 153号代価表

地中埋設標

1

個当り

据付 [1.00] 鉄 製 補正なし [0.00]

746 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合計					
1個当り					

# 第 154号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

25mm 単価が1トから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm×肉厚3.5mm 439g/m 4m/本

747 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径25mm×外径32mm× 肉厚3.5mm 439g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 155号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

20mm 単価が1ト から計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm 303g/m 4m/本

748 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径20mm×外径26mm× 肉厚3.0mm 303g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 156号代価表

弁ます設置  
25A

10 基当り

749 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 157号代価表

弁類設置  
25A

10 基当り

750 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 158号代価表

弁ます設置  
20A

10 基当り

751 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 159号代価表

弁類設置  
20A

10 基当り

752 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 160号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

40mm 単価が1ト から計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚4.0mm 774g/m 4m/本

753 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径40mm×外径48mm× 肉厚4.0mm 774g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 161号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(屋外給水用)

100 m当り

30mm 単価が1トから計上 硬質塩化ビニル管 屋外硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管  
(HIVP:JIS K 6742) 呼び径30mm×外径38mm×肉厚3.5mm 531g/m 4m/本

754 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径30mm×外径38mm× 肉厚3.5mm 531g/m 4m/本	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 162号代価表

給水分岐  
H1VP20

1 箇所当り

755 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 163号代価表

弁ます設置  
40A

10 基当り

756 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 164号代価表

弁類設置  
40A

10 基当り

757 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 165号代価表

弁ます設置  
30A

10 基当り

758 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

第 166号代価表

弁類設置  
30A

10 基当り

759 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 167号代価表

さく井工事  
150A×80m

1 式当り

760 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削費	1	式			
孔内電気検層費	1	式			
ケーシング挿入費	1	式			
砂利充填費	1	式			
遮水費	1	式			
仕上げ費	1	式			
残泥土処理費 バキューム処理 産廃処分	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 167号代価表

さく井工事  
150A×80m

1 式当り

761 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
揚水試験費	1	式			
機械器具損料費	1	式			
機械組立・解体費 仮設工含む	1	式			
運搬費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 168号代価表

揚水設備工事  
32mm×0.75kW

1 式当り

762 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.05	m2			23号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.13	m3			146号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.12	m2			108号代価表
深井戸水中ポンプ 32mm×70L/min×30m×0.75kW 200Vケーブル40m付 チャッキ弁 スルース弁 井戸蓋 連成計 その他含む	1	台			
揚水管 SGP 32mm×4m ネジ SGP	6	本			
MA電極 ケーブル30m 空転防止 復帰	2	本			
水中ポンプ設置費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 168号代価表

揚水設備工事  
32mm×0.75kW

1 式当り

763 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消耗品材雑材料費	1	式			
材料運搬費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

# 第 169号代価表

井戸ピット築造工事  
1200×1200×1000H

1 式当り

764 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
井戸ピット ハンドホール 1200-B型（1200×1200×1000H） 鉄蓋簡易防水型CRリング付 重荷重T20	1	基			
井戸ピット底面加工費	1	式			
井戸ピット側面加工費	1	式			
井戸ピット設置費 基礎砕石含む	1	式			
材料運搬費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 170号代価表

操作盤設置費

1

式当り

井戸ポンプ操作盤（0.75kW） 24hタイマー付き

765 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
操作盤機器 屋外操作盤 0.75kW 24時間タイマー付き	1	面			
電工		人			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.49	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			108号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.144	m3			448号代価表
雑材料	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 170号代価表

操作盤設置費

1

式当り

井戸ポンプ操作盤（0.75kW） 24hタイマー付き

766 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 171号代価表

水道用硬質塩化ビニル管布設工(井戸用)  
30mm カラーVP

100 m当り

767 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 カラーVP	105	m			
諸雑費 継手材料費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 172号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

768 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.14				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.61		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.95		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.58				
R		70.19				
R1	特殊作業員	40.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	10.97		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.83		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.11				
Z		26.67				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径2インチ 外径53±1mm	23.50		ダイヤモンドビット 64.7mm		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 172号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

769 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.58		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.59				



# 第 173号代価表

暗渠排水管  
据付 直管 50 ~ 150mm  
1 m 当り

770 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		43.69				
R1	普通作業員	31.14		普通作業員		
R2	土木一般世話役	12.55		土木一般世話役		
Z		56.31				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径100mm×外径114mm× 肉厚6.6mm 3409g/m 4m/本	56.31		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水 管		

# 第 174号代価表

暗渠排水管

1 m

当り

据付 直管 50 ~ 150mm

771 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		43.69				
R1	普通作業員	31.14		普通作業員		
R2	土木一般世話役	12.55		土木一般世話役		
Z		56.31				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径150mm×外径165mm× 肉厚8.9mm 6701g/m 4m/本	56.31		暗渠排水管 直管 呼び径 7 5 mm ポリエチレン吸水 管		

# 第 175号代価表

暗渠排水管  
据付 直管 200 ~ 400mm  
1 m 当り

772 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径200mm×外径216mm×肉厚10.3mm 10129g/m 4m/本	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径 3 0 0 mm ポリエチレン吸水管		

# 第 176号代価表

暗渠排水管  
据付 直管 200 ~ 400mm  
1 m 当り

773 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径250mm×外径267mm× 肉厚12.7mm 15481g/m 4m/本	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径 3 0 0 mm ポリエチレン吸 水管		

# 第 177号代価表

組立マンホール設置工

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40

774 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m以下	1	箇所			
デザインカラー蓋 高槻城デザイン 8色 T25	1	基			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高900mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 177号代価表

組立マンホール設置工

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クラッシャー 400mm RC-40

775 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径200用	2	箇所			
再生道路用砕石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 178号代価表

インバート工

1 箇所当り

776 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インバート上塗り 0.02m3/m2	0.44	m2			449号代価表
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 養生無し	0.14	m3			450号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

# 第 179号代価表

足掛け金物取付工

1

個当り

足掛け金物 ノブ レンファイアーステップ (SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm

777 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
足掛け金物 ノブ レンファイアーステップ (SWCH12R) G30SW-RF 後付け用 幅303×径(芯) 19mm	1	個			
合計					
1個当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 180号代価表

組立マンホール設置工

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40

778 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m以下	1	箇所			
デザインカラー蓋 高槻城デザイン 8色 T25	1	基			
铸铁製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高1200mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 180号代価表

組立マンホール設置工

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

779 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径250用	1	箇所			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 181号代価表

ます設置工(塩化ビニル製)

1 箇所当り

ます径 300mm 5箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 鋳鉄製防護蓋を設置する 材料費を計上する 鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)

780 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製) ます設置 ます(径300)	1	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			
鋳鉄製防護蓋 高槻市型・ます径 300 T-14(口付)	1	組			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 182号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディミクストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

781 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基準地区単価	備 考
K		0.09				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.09		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		89.41				
R1	型わく工	35.27		型わく工		
R2	普通作業員	29.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.43		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.69		特殊作業員		
その他	その他(労務)	11.12				
Z		10.50				
Z1	レディミクストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	10.11		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	0.08		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 182号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディ-ミストコンクリート(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊  
養生(練炭)

782 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.31				

第 183号代価表

蓋版

100

枚当り

据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg / 枚以下 無し 無し 計上しない

783 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間の制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

# 第 184号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディミストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

784 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.09				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.09		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		87.72				
R1	型わく工	33.98		型わく工		
R2	普通作業員	29.66		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.92		特殊作業員		
その他	その他(労務)	10.80				
Z		12.19				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	11.82		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	0.08		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 184号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディ-ミストコンクリート(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

785 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.29				



# 第 185号代価表

蓋版 100 枚当り  
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し 計上しない

786 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間の制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

# 第 186号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディミストコンクリート(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

787 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.07				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.07		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		84.17				
R1	型わく工	31.36		型わく工		
R2	普通作業員	29.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.21		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.38		特殊作業員		
その他	その他(労務)	10.10				
Z		15.76				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	15.36		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	0.07		軽油 バックホウ給油		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 186号代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り

レディ-ミストコンクリ-ト(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

788 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.33				

# 第 187号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生

789 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.69				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.49		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.20				
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.47		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.48				
Z		58.43				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	56.64		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 187号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生

790 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.69		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

# 第 188号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り

1 m3 当り

791 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		47.07				
R1	普通作業員	29.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.20		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.22				
Z		52.93				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	52.93		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 189号代価表

マンホール蓋撤去工

1

箇所当り

蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまでを撤去

792 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 190号代価表

蓋及び調整コンクリートブロック据付  
調整コンクリートブロック使用する

1 組当り

793 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 かけレタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1組当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 191号代価表

蓋版

100

枚当り

再利用撤去 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg / 枚以下 無し 無し

794 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間	100	枚			
諸雑費	1	式			
合計					
1枚当り					

第 192号代価表

コンクリート引き仕上げ

1 m2当り

795 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合計					
1m2当り					

# 第 193号代価表

組立マンホール設置工 A3

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クワッション 400mm RC-40

796 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m以下	1	箇所			
デザインカラー蓋 高槻城デザイン 8色 T25	1	基			
铸铁製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 193号代価表

組立マンホール設置工 A3

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クラッシャー 400mm RC-40

797 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径200用	1	箇所			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径250用	1	箇所			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径300用	1	箇所			
再生道路用砕石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 194号代価表

組立マンホール設置工 A4 1 箇所当り  
 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40

798 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m以下	1	箇所			
デザインカラー蓋 高槻城デザイン 8色 T14	1	基			
铸铁製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	2	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 194号代価表

組立マンホール設置工 A4 1 箇所当り  
 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

799 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底板 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径300用	1	箇所			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径350用	1	箇所			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 195号代価表

組立マンホール設置工 A5

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クッション 400mm RC-40

800 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m以下	1	箇所			
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-25	1	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高300mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高900mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 195号代価表

組立マンホール設置工 A5 1 箇所当り  
 0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業  
 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

801 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底板 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径150用	3	箇所			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径350用	2	箇所			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 196号代価表

組立マンホール設置工 A13'

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下 4箇所以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

802 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ2m超～3m以下	1	箇所			
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-25	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高1500mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ管用 径350用	2	箇所			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 196号代価表

組立マンホール設置工 A13 '

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 2m超～3m以下 4箇所以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

803 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40～0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 197号代価表

組立マンホール設置工 E4

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 3m超～5m以下 4箇所以上 時間的制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用砕石 再生クラッシャー 400mm RC-40

804 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)・楕円(600×900mm) 深さ3m超～5m以下	1	箇所			
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-25	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮タイプ 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 直壁 内径750mm×高900mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 管取付け壁 内径750mm×高1800mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 197号代価表

組立マンホール設置工 E4

1 箇所当り

0号(内径750mm)、楕円(600×900mm) マンホール深さ 3m超～5m以下 4箇所以上 時間の制約なし 昼間作業 基礎材を計上する 0.15m3/箇所 再生道路用碎石 再生クラッシャー 400mm RC-40

805 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 0号・1号( 種) 塩ビ 管用 径300用	2	箇所			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40～0mm RC-40	0.15	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 198号代価表

マンホール高さ調整  
MH1 蓋交換

1 箇所当り

806 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用しない	1	組			103号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮型 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 199号代価表

マンホール高さ調整  
MH2

1 箇所当り

807 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	箇所			451号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮ミル外 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高300mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 199号代価表

マンホール高さ調整  
MH2

1 箇所当り

808 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

# 第 200号代価表

マンホール高さ調整  
MH3

1 箇所当り

809 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	箇所			451号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮材料 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 200号代価表

マンホール高さ調整  
MH3

1 箇所当り

810 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	1	個			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			452号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 201号代価表

マンホール高さ調整  
MH4

1 箇所当り

811 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	箇所			451号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鋳鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮珪砂 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 201号代価表

マンホール高さ調整  
MH4

1 箇所当り

812 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			452号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 202号代価表

マンホール高さ調整  
MH5

1 箇所当り

813 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
ブロック据付工(斜壁、直壁等又はスラブの作業)	1	箇所			451号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮ミル 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	1	個			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 202号代価表

マンホール高さ調整  
MH5

1 箇所当り

814 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 0号マンホール( 種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高600mm JSWAS A-11	1	個			
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	1	孔			452号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 203号代価表

マンホール高さ調整  
MH6

1 箇所当り

815 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 204号代価表

マンホール高さ調整  
MH7

1 箇所当り

816 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮型 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 205号代価表

マンホール高さ調整  
MH8

1 箇所当り

817 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する	1	組			190号代価表
人孔蓋 高槻市型・丸型 600 T-14	1	組			
鑄鉄製マンホールふた(下水道用) 調整部材 マンホールふた専用無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1	組			
下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	1	個			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 206号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎  
砕石施工幅・厚を入力し自動算出 0.38m 0.1m再生道路用砕石 再生クワッシャー 400mm RC-40

818 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 昼間	10	m			
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリート形(1種) 300B 内幅30cm×内高30cm×長60cm 79kg/個 JIS A 5372	16.5	個			
再生道路用砕石 再生クワッシャー 40~0mm RC-40	0.456	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 207号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎  
砕石施工幅・厚を入力し自動算出 0.3m 0.1m再生道路用砕石 再生クラッシュ 400mm RC-40

819 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	10	m			
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリート形(1種) 240 内幅24cm×内高24cm×長60cm 55kg/個 JIS A 5372	16.5	個			
再生道路用砕石 再生クラッシュ 40~0mm RC-40	0.36	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 208号代価表

プラスチックL形側溝(製品長0.6m/個)  
据付 有り 道路用コンクリート製品

1 m 当り

820 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.36				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	4.00		バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・ 排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	1.36				
R		62.27				
R1	普通作業員	26.22		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	6.47		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.24		特殊作業員		
その他	その他(労務)	15.79				
Z		32.37				
Z1	道路用コンクリート製品 鉄筋L形 250B 乗入れ V型側溝	30.12		鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 208号代価表

プラスチック形側溝(製品長0.6m / 個)  
据付 有り 道路用コンクリート製品

1 m 当り

821 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.68		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.57				

# 第 209号代価表

プラスチックL形側溝(製品長0.6m/個)  
据付 有り 道路用コンクリート製品

1 m 当り

822 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.36				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	4.00		バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	1.36				
R		62.27				
R1	普通作業員	26.22		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	6.47		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.24		特殊作業員		
その他	その他(労務)	15.79				
Z		32.37				
Z1	道路用コンクリート製品 鉄筋L形 250B 幅45cm×高15.5cm×長60cm 59kg/個 JIS A 5372	30.12		鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 209号代価表

プラスチック形側溝(製品長0.6m / 個) 1 m 当り  
据付 有り 道路用コンクリート製品

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.68		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.57				

# 第 210号代価表

U型側溝

10 m当り

据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 計上する 有り 有り 基礎  
砕石施工幅・厚を入力し自動算出 0.34m 0.1m再生道路用砕石 再生クラッシャー 400mm RC-40

824 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個 昼間	10	m			
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリート形(1種) 240 内幅24cm×内高24cm×長60cm 55kg/個 JIS A 5372	16.5	個			
再生道路用砕石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	0.408	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 211号代価表

U型側溝

10

m当り

据付け 基礎碎石含む

825 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間の制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
再生道路用碎石 再生クラッシュ 40-0mm RC-40	1.08	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 212号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り

1 m3 当り

826 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		35.00				
R1	普通作業員	20.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.92		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.40		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.29				
Z		65.00				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	65.00		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 213号代価表

蓋版据付工

10 m当り

827 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(1日当り) [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 13欄 × 運転日当り運転時間(T) 標準		日			9号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 214号代価表

自由勾配側溝

10 m当り

無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正済数量)を入力  
0.6m3/10m 有り 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入力 0.9m3/10m 有り 底部コンクリート数量(補正済数量)  
を入力 0.2m3/10mレディーミストコンクリート(普通) 18-8-40 W/C=60%以下レディーミストコンクリート(普通)

828 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 時間の制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間	10	m			
レディーミストコンクリート(普通) 18-8-40 W/C=60%以下	0.6	m3			
レディーミストコンクリート(普通) 18-8-25(20) W/C=60%以下	0.2	m3			
再生道路用碎石 再生クラッシャー 40-0mm RC-40	1.08	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 215号代価表

床掘り  
土砂 現場制約あり

1 m3 当り

829 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 第 216号代価表

埋戻し  
現場制約あり 土砂 有り

1 m3 当り

830 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.26				
K1	タンバ (賃貸) 質量60~80kg	0.26		タンバ及びランマ 質量 6 0 ~ 8 0 k g		
R		99.38				
R1	普通作業員	88.41		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.97		特殊作業員		
Z		0.36				
Z1	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.36		ガソリン レギュラー スタンド		

# 第 217号代価表

吸出し防止材設置  
排水

1 m2 当り

831 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅200mm 全透水型	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 k N / m		

# 第 218号代価表

吸出し防止材設置  
不織布

1 m2 当り

832 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	土木シート 長繊維ポリエステル系不織布(ノンボンド不織布) 厚 2.0~2.1mm 200g/m2 (390N/5cm)	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m		

# 第 219号代価表

暗渠排水管

1 m

当り

据付 直管 50～150mm

833 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		43.69				
R1	普通作業員	31.14		普通作業員		
R2	土木一般世話役	12.55		土木一般世話役		
Z		56.31				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.1mm 1122g/m 4m/本	56.31		暗渠排水管 直管 呼び径 75 mm ポリエチレン吸水 管		



# 第 220号代価表

暗渠排水管  
据付 直管 200 ~ 400mm  
1 m 当り

834 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径300mm×外径318mm× 肉厚15.1mm 21962g/m 4m/本	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径 3 0 0 mm ポリエチレン吸 水管		

# 第 221号代価表

暗渠排水管  
据付 直管 200 ~ 400mm  
1 m 当り

835 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径350×外径370×肉厚10.5mm 定尺4m	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径 3 0 0 mm ポリエチレン吸水管		

## 第 222号代価表

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 50～150mm 要

1 m 当り

836 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		21.32				
R1	普通作業員	14.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.95		土木一般世話役		
Z		78.68				
Z1	暗きょ排水管(網状管) トータドレン TDRN75 外径88mm 内径77mm 長20m ホリマ レ製(全面透水・波付き) 東拓工業	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径 75mm 高密度ポリエチ レン管(シングル構造)		

# 第 223号代価表

フィルター材  
道路用碎石

1 m3 当り

837 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ(加圧型) [標準型・排対型 (1次基準)] 標準バック容量 (山積0.45/平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
その他	その他(機械)	0.14				
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.24				
Z		28.91				
Z1	道路用碎石 単粒度碎石 4号 粒径30~20mm	25.58		再生クラッシュラン RC - 40		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 223号代価表

フィルター材  
道路用碎石

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.27		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.06				

# 第 224号代価表

舗装版破碎

1 m2

当り

無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り

839 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) 容量0.45(0.35)m3(超低騒音・2011年基準)	13.49		バックホウ(クローラ型) [ 後方超小旋回型 ] 山積 0 ・ 4 5 m 3 ( 平積 0 ・ 3 5 m 3 )		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	特殊運転手	27.69		運転手 ( 特殊 )		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	6.02		軽油 バックホウ給油		

# 第 225号代価表

埋設標識シート敷設

100

m当り

840 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
埋設標識シート -電力・通信用- 埋設標識シート 幅150mm 長50m 2倍 材質:ポリレンソックス 電力・通信用 6巻/ケース	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 226号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-1

10 基当り

841 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	12.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	31.4	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	6.9	m3			146号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	44.5	kg			51号代価表
自立型分電盤取付 新設	10	面			453号代価表
L-1分電盤 屋外自立型 アンカー含む 指定色	10	面			
調光器 信号制御	40	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 226号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-1

10 基当り

842 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調光器 逆位相制御	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	20	極			454号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 227号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-2

10 基当り

843 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	11.7	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	5	m3			146号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	37.4	kg			51号代価表
自立型分電盤取付 新設	10	面			453号代価表
L-2分電盤 屋外自立型 アンカー含む 指定色	10	面			
調光器 信号制御	20	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 227号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-2

10 基当り

844 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調光器 位相制御	10	基			
調光器 逆位相制御	20	基			
接地設置 D種接地 補正なし	20	極			454号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 228号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-3

10 基当り

845 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	11.7	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	5	m3			146号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	37.4	kg			51号代価表
自立型分電盤取付 新設	10	面			453号代価表
L-3分電盤 屋外自立型 アンカー含む 指定色	10	面			
調光器 逆位相制御	20	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 228号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-3

10 基当り

846 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	20	極			454号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 229号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-4

10 基当り

847 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	11.7	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	5	m3			146号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	37.4	kg			51号代価表
自立型分電盤取付 新設	10	面			453号代価表
L-4分電盤 屋外自立型 アンカー含む 指定色	10	面			
調光器 逆位相制御	20	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 229号代価表

分電盤 屋外自立型  
L-4

10 基当り

848 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライトコントロール	30	基			
電源ユニット	30	基			
接地設置 D種接地 補正なし	20	極			454号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 230号代価表

コンセント盤 屋外自立型

10

基当り

849 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	10.5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	25.7	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	5	m3			146号代価表
自立型分電盤取付 新設	10	面			453号代価表
コンセント盤 屋外自立型 アンカー含む 指定色	10	面			
接地設置 D種接地 補正なし	20	極			454号代価表
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 230号代価表

コンセント盤 屋外自立型

10 基当り

850 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 231号代価表

ポール照明 B

10

基当り

851 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し	2	m3			450号代価表
円形型枠 ポンチ 内径200mm×厚4mm×長4000mm 紙製	1.5	m			
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し	0.04	m3			450号代価表
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			455号代価表
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 231号代価表

ポール照明 B

10

基当り

852 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 灯具 ポール共 指定色	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 232号代価表

ポール照明 B  
防犯カメラ仕様

10 基当り

853 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し	2	m3			450号代価表
円形型枠 ポリボート 内径200mm×厚4mm×長4000mm 紙製	1.5	m			
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し	0.04	m3			450号代価表
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			455号代価表
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 232号代価表

ポール照明 B  
防犯カメラ仕様

10 基当り

854 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 灯具 ポール共 指定色 監視カメラ取付仕様	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 233号代価表

埋込アップライト D 門柱

10

基当り

855 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2	m2			23号代価表
あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M10(W3/8) × 全長60mm	40	本			
型枠 一般型枠 小型構造物	2.1	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.5	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表
埋込投光照明 結線ボックス共	10	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 233号代価表

埋込アップライト D 門柱

10 基当り

856 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 234号代価表

埋込アップライト E 壁面

10

基当り

857 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M10(W3/8) × 全長60mm	40	本			
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			108号代価表
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP:JIS K 6741) 呼び径40mm×外径48mm×肉厚3.6mm 791g/m 4m/本	1.5	m			
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.4	m3			188号代価表
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表
埋込投光照明 結線ボックス共	10	基			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 234号代価表

埋込アップライト E 壁面

10 基当り

858 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 235号代価表

ポール照明 F 駐車場

10

基当り

859 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	3	m3			187号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	3.6	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.4	m3			188号代価表
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			455号代価表
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 235号代価表

ポール照明 F 駐車場

10

基当り

860 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 灯具 ポール共 指定色 アンカーボルト含む	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 236号代価表

ポール照明 G 北館前

10

基当り

861 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	3	m3			187号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	3.6	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.4	m3			188号代価表
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			455号代価表
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 236号代価表

ポール照明 G 北館前

10

基当り

862 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 灯具 ポール共 指定色 アンカーボルト含む	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 237号代価表

ポール照明 G 北館前  
防犯カメラ仕様

10 基当り

863 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	24	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生	3	m3			187号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	3.6	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.4	m3			188号代価表
道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m 重量：350kg以下	10	基			455号代価表
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 237号代価表

ポール照明 G 北館前  
防犯カメラ仕様

10 基当り

864 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポール照明 灯具 ポール共 指定色 監視カメラ取付仕様	10	基			
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 238号代価表

庭園灯 I 東口

10

基当り

865 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.2	m3			188号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	1.2	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
庭園灯I	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 238号代価表

庭園灯 I 東口

10

基当り

866 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 239号代価表

屋外用直付け J 通り抜け部分

10

基当り

867 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋外用直付け灯 LEDダウンシーリング	10	基			
照明器具取付 新設 持込	10	台			456号代価表
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 240号代価表

アッパーライト K 紅葉並木  
保護カバー付き

10 基当り

868 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.3	m3			188号代価表
スポットライト ワイドレンズ含む	10	基			
保護ガード 特注SUS アンカー共 材工	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表
接地設置 D種接地 補正なし EMIE5.5sq	10	極			459号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 240号代価表

アッパーライト K 紅葉並木  
保護カバー付き

10 基当り

869 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 241号代価表

歩道照明 L 紅葉並木

10

基当り

870 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.2	m3			188号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	1.2	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
歩道照明L	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 241号代価表

歩道照明 L 紅葉並木

10

基当り

871 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 242号代価表

歩道照明 N 西側通路

10

基当り

872 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	3.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	10	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	1.2	m3			188号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物 根巻	1.2	m2			458号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			188号代価表
歩道照明N	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 242号代価表

歩道照明 N 西側通路

10

基当り

873 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 243号代価表

ライン照明 P  
土塀・板塀

1 式当り

874 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	26.1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	38.1	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	2.9	m3			187号代価表
ライン照明 P 取付ボックス含む	103	基			
電源ケーブル	6	本			
制御ケーブル	6	本			
電源ケーブル 延長	2	本			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 243号代価表

ライン照明 P  
土塀・板塀

1 式当り

875 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
制御ケーブル 延長	2	本			
ライン照明取付	103	台			460号代価表
あと施工アンカー オールアンカー T-525 M5 × 全長25mm	206	本			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 244号代価表

迂行灯 Q  
施工のみ

10 基当り

876 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表
合計					
1基当り					

# 第 245号代価表

ベンチ照明 R

1 式当り

877 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ライン照明 ベンチ用 R 取付金具含む	24	基			
ライン照明 電源ケーブル カバー	6	本			
ライン照明取付	24	台			460号代価表
あと施工アンカー オールアンカー T-525 M5×全長25mm	96	本			
ﾌﾟﾛｯｸｽ設置 200×200×100mm 新設	3	個			461号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 245号代価表

ベンチ照明 R

1 式当り

878 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

# 第 246号代価表

階段フットライト S

10

基当り

879 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フットライト 取付金具含む	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表
合計					
1基当り					

# 第 247号代価表

アッパーライト T  
保護カバー付き

10 基当り

880 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正	1.6	m2			14号代価表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			188号代価表
スポットライト ワイドレンズ含む	10	基			
保護ガード 特注SUS アンカー共 材工	10	基			
照明器具取付 新設	10	台			457号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 247号代価表

アッパーライト T  
保護カバー付き

10 基当り

881 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地 補正なし	10	極			310号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					



# 第 248号代価表

監視カメラ  
AHD

1 基当り

882 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
CCTV 装置据付 カメラ装置 IP 新設 補正あり	1	台			462号代価表
CCTV 装置調整 カメラ装置 IP 補正あり	1	台			463号代価表
監視カメラ AHD 指定色	1	台			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 249号代価表

監視カメラ  
ネットワーク

1 基当り

883 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
CCTV 装置据付 カメラ装置 IP 新設 補正あり	1	台			462号代価表
CCTV 装置調整 カメラ装置 IP 補正あり	1	台			463号代価表
監視カメラ ネットワーク 指定色	1	台			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 250号代価表

監視カメラ中継盤

1 基当り

884 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
監視カメラ中継盤 SPD含む	1	台			
雑材料	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 251号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100 m当り

構内地中 125mm以下 新設 FEP 125mm 1条/100m 5% 自動計上

885 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 125mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 252号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100

m当り

構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条/100m 5% 自動計上

886 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 100mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 253号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 80mm

887 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ ン管) 80mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 254号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 80mm以下 新設 FEP 65mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 65mm

888 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ ン管) 65mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 255号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 50mm

889 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエレン管) 50mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 256号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 40mm

890 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエレン管) 40mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 257号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリレン管) 30mm

891 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリレン管) 30mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 258号代価表

合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設  
36mm以下 新設 埋設

100 m当り

892 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合成樹脂製可とう電線管 PF-D管(二重管) 22mm 50m/巻 JIS C 8411	100	m			
諸雑費 雑材ほか	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 259号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 30mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 30mm

893 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエレン管) 30mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 260号代価表

電線管敷設

100

m当り

厚鋼 36mm以下 新設 サル留め 2m以上 補正なし

894 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチレン鋼管(厚鋼) 28mm 3.66m JIS C 8380	100	m			
諸雑費 雑材ほか	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 261号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 50mm

895 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ ン管) 50mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 262号代価表

電線管敷設

100

m当り

薄鋼 25mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし

896 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径E19 1.940kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305	100	m			
雑材ほか	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 263号代価表

ﾌﾟﾙｯｸｽ設置

1

個当り

150×150×150mm 新設 塗装含む

897 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
金属製ﾌﾟﾙｯｸｽ 150×150×150 鋼製 亜鉛めっき 端子付	1	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ塗装 150×150×150	1	個			
合計					
1個当り					



# 第 264号代価表

ﾌﾟﾙｯｸｽ設置

1 個当り

250×250×250mm 新設 塗装含む

898 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
金属製ﾌﾟﾙｯｸｽ 250×250×250 鋼製 亜鉛めっき 端子付	1	個			
ﾌﾟﾙｯｸｽ塗装 250×250×250	1	個			
諸雑費	1	式			
合計					
1個当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 265号代価表

機械はつり

50 150mm程度 補修共

1

箇所当り

899 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 266号代価表

機械はつり

75 600mm程度 補修共

1

箇所当り

900 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1箇所当り					

第 267号代価表

防火区画貫通処理  
C19

1 箇所当り

901 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属管(短管)用貫通処理工事(壁・床共用) 径 19mm	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

第 268号代価表

防火区画貫通処理  
C51

1 箇所当り

902 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金属管(短管)用貫通処理工事(壁・床共用) 径 51mm	1	箇所			
合計					
1箇所当り					

# 第 269号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 通信 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 5% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ  
 ン管) 40mm

903 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエ ン管) 40mm	100	m			
付属品 FLジョイント・ベルマウスなど雑材	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 270号代価表

合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設  
36mm以下 新設 埋設以外

100 m当り

904 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合成樹脂製可とう電線管 PF-D管(二重管) 22mm 50m/巻 JIS C 8411	100	m			
諸雑費 雑材ほか	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 271号代価表

合成樹脂可とう電線管(PF管・CD管)敷設  
36mm以下 新設 埋設

100 m当り

905 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合成樹脂製可とう電線管 PF-D管(二重管) 16mm 50m/巻 JIS C 8411	100	m			
諸雑費 雑材ほか	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 272号代価表

電線管敷設

100

m当り

薄鋼 63mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし

906 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径E51 6.259kg/本 定尺3.66m/本 JIS C 8305	100	m			
諸雑費 雑材ほか	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 273号代価表

機械はつり

1

箇所当り

75 150mm程度 補修共

907 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 274号代価表

防火区画貫通処理  
ケーブルラック 幅600

1 箇所当り

908 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブルラック用貫通処理工事(床貫通処理) ラック幅 600mm	1	カ所			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 275号代価表

ケーブル及び電線配線

100

m当り

管内配線 40mm以下 新設 EMCET38sq

909 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
トリプルレックス形架橋ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CET/F(EM-CET)) 600V 38mm2 JIS C 3605(準拠)	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 276号代価表

ケーブル及び電線配線

100

m当り

管内配線 40mm以下 新設 EMCET22sq

910 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
トリプルレックス形架橋ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CET/F(EM-CET)) 600V 22mm2 JIS C 3605(準拠)	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 277号代価表

ケーブル及び電線配線

100

m当り

管内配線 20mm以下 新設 EMCE3.5sq 3C

911 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
600V架橋ホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンシースケーブル(CE/F(EM-CE)) 3.5mm2 3心 JIS C 3605	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 278号代価表

ケーブル及び電線配線

100

m当り

管内配線 10mm以下 新設 EMFCPEES1.2sq-1P

912 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 1.2mm 1P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 279号代価表

ケーブル及び電線配線  
 トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設

100 m当り

913 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
HDMIケーブル	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 280号代価表

ケーブル及び電線配線

100

m当り

管内配線 10mm以下 新設 LANケーブル

914 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
LAN用ケーブル カテゴリ-5e 屋外用	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 281号代価表

同軸ケーブル敷設

70MHz～2.5GHz 10mm 以下 新設

10

m当り

915 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			
電工		人			
通信・信号用ケーブル(エコーケーブル) 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル EM-S-5C-FB	10	m			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 282号代価表

光ケーブル配線

100

m当り

地中管内配線 11mm以下 新設 光ケーブルマルチ

916 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
光ケーブルマルチ GI-2C	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 283号代価表

光ケーブル配線  
露出配線 11mm以下 新設

100 m当り

917 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
光ケーブルマルチ GI-2C	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 284号代価表

光ケーブル配線(ラック配線)  
仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり

100 m当り

918 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
光ケーブルマルチ GI-2C	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 285号代価表

電線 駐車場システム  
EMCE2.0sq 3C

1 m当り

919 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			464号代価表
合計					
1m当り					

第 286号代価表

電線 駐車場システム  
EMCEE2.0sq 8C

1 m当り

920 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			465号代価表
合計					
1m当り					

第 287号代価表

電線 駐車場システム  
EM-KPEE-SB 0.5sq-2P

1 m当り

921 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設	1	m			466号代価表
合計					
1m当り					



第 288号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-7P

1 m当り

922 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設	1	m			467号代価表
合計					
1m当り					

# 第 289号代価表

電線 駐車場システム  
EMAE1.2-4C

1 m当り

923 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設	1	m			468号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 290号代価表

電線 駐車場システム

1 m当り

EM-FCPEE-S 0.9sq-10P

924 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			469号代価表
合計					
1m当り					

# 第 291号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-1P

1 m当り

925 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設	1	m			470号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 292号代価表

電線 駐車場システム  
EMCEE2.0sq 6C

1 m当り

926 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			471号代価表
合計					
1m当り					

第 293号代価表

電線 駐車場システム  
EMCE2.0sq 3C

1 m当り

927 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 20mm以下 新設	1	m			472号代価表
合計					
1m当り					

第 294号代価表

電線 駐車場システム  
EMCEE2.0sq 8C

1 m当り

928 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 20mm以下 新設	1	m			473号代価表
合計					
1m当り					

第 295号代価表

電線 駐車場システム  
EM-KPEE-SB 0.5sq-2P

1 m当り

929 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 10mm以下 新設	1	m			474号代価表
合計					
1m当り					



# 第 296号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-7P

1 m当り

930 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 10mm以下 新設	1	m			475号代価表
合計					
1m当り					

第 297号代価表

電線 駐車場システム  
EMAE1.2-4C

1 m当り

931 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 10mm以下 新設	1	m			476号代価表
合計					
1m当り					

# 第 298号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-10P

1 m当り

932 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 露出配線 20mm以下 新設	1	m			477号代価表
合計					
1m当り					

# 第 299号代価表

電線 駐車場システム  
EMCEE2.0sq 8C

1 m当り

933 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	1	m			478号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 300号代価表

電線 駐車場システム  
EM-KPEE-SB 0.5sq-2P

1 m当り

934 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	1	m			479号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 301号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-7P

1 m当り

935 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	1	m			480号代価表
合計					
1m当り					

# 第 302号代価表

電線 駐車場システム  
EMAE1.2-4C

1 m当り

936 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	1	m			481号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 303号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-10P

1 m当り

937 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線(ラック配線) 仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	1	m			482号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 304号代価表

電線 駐車場システム  
EMCEE2.0sq 8C

1 m当り

938 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トコ・ころがし配線 20mm以下 新設	1	m			483号代価表
合計					
1m当り					

# 第 305号代価表

電線 駐車場システム  
EM-KPEE-SB 0.5sq-2P

1 m当り

939 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トコ・ころがし配線 10mm以下 新設	1	m			484号代価表
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 306号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-7P

1 m当り

940 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設	1	m			485号代価表
合計					
1m当り					

# 第 307号代価表

電線 駐車場システム  
EMAE1.2-4C

1 m当り

941 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トコ・ころがし配線 10mm以下 新設	1	m			486号代価表
合計					
1m当り					

第 308号代価表

電線 駐車場システム  
EM-FCPEE-S 0.9sq-10P

1 m当り

942 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル及び電線配線 トラフ・ころがし配線 20mm以下 新設	1	m			487号代価表
合計					
1m当り					

# 第 309号代価表

鋼板組立柱建柱  
鋼板組立柱8m以下 新設

1 基当り

943 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 310号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし

944 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 720g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F(EM-IE)) 2.0mm2 JIS C 3612	1	m			
接地(アース)棒-プラント品- 連結式接地棒 10×900mm JR採用品	1	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 310号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし

945 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1極当り					



# 第 311号代価表

ハンドホール

1 基当り

946 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	1	基			488号代価表
ハンドホール 1200 × 1400mm 本体	1	組			
化粧用ハンドホール鉄蓋 600 T20 インターロッキング用	1	組			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 312号代価表

ハンドホール

1 基当り

947 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	1	基			489号代価表
FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0912 900 × 1200mm	1	組			
ハンドホール鉄蓋 R-2K-60型(簡易防水) 国土交通省型 枠付き価格	-1	組			
化粧用ハンドホール鉄蓋 600 T20 インターロッキング用	1	組			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 313号代価表

ハンドホール

1 基当り

948 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	1	基			489号代価表
ハンドホール 600 × 800mm 本体	1	基			
化粧用ハンドホール鉄蓋 600 T20 インターロッキング用	1	組			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 314号代価表

ハンドホール

1 基当り

949 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	1	基			489号代価表
FK式ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) FKH0606 600 × 600mm 国土交通省型	1	組			
ハンドホール鉄蓋 R-2K-60型(簡易防水) 国土交通省型 枠付き価格	-1	組			
化粧用ハンドホール鉄蓋 600 T20 インターロッキング用	1	組			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 315号代価表

ハンドホール  
B型

10 基当り

950 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B型ハンドホール 塩ビ製 380×380 蓋付	10	基			
フ ル ッ クス設置 400×400×200mm 新設	10	個			490号代価表
合計					
1基当り					

# 第 316号代価表

ハンドホール  
通信用

1 基当り

951 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外	1	基			489号代価表
ハンドホール 600 × 800mm 本体	1	基			
化粧用ハンドホール鉄蓋 600 T20 インターロッキング用	1	組			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 317号代価表

料金精算機

1 式当り

952 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
駐車場発券機 本体 GT-2800L 鋼板製 指定色 高額紙幣対応 SPD内蔵	1	台			
出口料金精算機 GT-7700L 鋼板製 指定色 高額紙幣対応 SPD内蔵	1	台			
精算機用防犯プロテクタ GT-7000GB 鋼板製 指定色	1	台			
簡易保護フード 鋼板製	2	台			
ゲート NT1500 本体 鋼板製 指定色 ゲートバー 1 色 SPD内蔵	2	台			
バー折れ警報	2	個			
バーキャッチャー NT1900 本体 鋼板製 指定色	2	台			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 317号代価表

料金精算機

1 式当り

953 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ループコイル 1.5m×1.5m 6巻きエコ管	2	式			
ループコイル 2.3m×0.7m 6巻きエコ管	4	式			
車両検知器 鋼板製 指定色	1	台			
LEDユニット 192角 満空表示	4	台			
回転灯 LED式	1	基			
ブザー 電子音式	1	基			
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 317号代価表

料金精算機

1 式当り

954 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1式当り					

# 第 318号代価表

料金精算機 基礎

10

基当り

955 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	83.7	m2			23号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	1,145.2	kg			58号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	45.5	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 レーミストコンクリート(高炉) 一般養生	28.1	m3			491号代価表
コンクリート金ごて仕上げ工	80.4	m2			339号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 318号代価表

料金精算機 基礎

10 基当り

956 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

# 第 319号代価表

バーキャッチャー 基礎

10

基当り

957 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	2.7	m2			23号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	46.5	kg			58号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	7	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	1.3	m3			492号代価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条/100m 0% 自動計上	10	m			493号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 319号代価表

バーキャッチャー 基礎

10 基当り

958 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

# 第 320号代価表

車両検知器 基礎

10

基当り

959 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.1	m2			23号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	30.2	kg			58号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し	0.5	m3			492号代価表
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条/100m 0% 自動計上	10	m			493号代価表
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 320号代価表

車両検知器 基礎

10 基当り

960 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

# 第 321号代価表

防災センター内

1 式当り

961 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターホン親機 3局用	1	台			
監視盤 防災センター 既存改造費	1	式			
管理パソコン 防災センター 既存改造費	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					
1式当り					



# 第 322号代価表

工事その他

1

式当り

962 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
設置工事 機器据付結線	1	式			
機器設置工事 ループコイル設置	6	式			
工事 現地調整費	1	式			
輸送費 パーキングシステム運送	1	式			
パーキングシステム システム設計	1	式			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 322号代価表

工事その他

1 式当り

963 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 323号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用砕石 200mm 2層施工

1 m2 当り

964 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		12.07				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m	4.83		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t締固め幅2.1m	3.83		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	1.24		タイヤローラ 質量8~20t		
その他	その他(機械)	2.17				
R		40.36				
R1	特殊運転手	18.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	6.26		特殊作業員		
R3	普通作業員	6.11		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.84		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.28				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 323号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用碎石 200mm 2層施工

1 m2 当り

965 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		47.57				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	43.39		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.43		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.75				

# 第 324号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト混合物 特殊製品 アスファルト乳剤

966 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.35				
K1	アスファルトフィニッシュ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅2.3~6.0m(低騒音・2014年基準)	0.87		アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t	0.13		タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10~12t(超低騒音・排-2)	0.13		ロードローラ[マカダム] 質量10t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		9.47				
R1	普通作業員	3.39		普通作業員		
R2	特殊運転手	1.94		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	1.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.67		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.58				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 324号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

3.0m超 50mm アスファルト混合物 特殊製品 アスファルト乳剤

967 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		89.18				
Z1	アスファルト混合物 特殊製品 自然色密粒度 13 脱色アスファルト(4t車現場着価格)	81.56		密粒度アスコン ( 2 0 )		
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	7.06		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾎﾞｰﾘｰ	0.47		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.09				

# 第 325号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用砕石 250mm 2層施工

1 m2 当り

968 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		12.07				
K1	モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m	4.83		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t締固め幅2.1m	3.83		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	1.24		タイヤローラ 質量8~20t		
その他	その他(機械)	2.17				
R		40.36				
R1	特殊運転手	18.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	6.26		特殊作業員		
R3	普通作業員	6.11		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.84		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	7.28				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 325号代価表

上層路盤(車道・路肩部)  
再生道路用碎石 250mm 2層施工

1 m2 当り

969 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		47.57				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	43.39		再生粒度調整碎石 RM - 4 0		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	3.43		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.75				



# 第 326号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m以上3.0m以下 50mm アスファル合材 アスファ乳剤

970 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.99				
K1	アスファトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸) 舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)	1.27		アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)	0.26		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量3~4t(超低騒音・排-3)	0.23		タイヤローラ 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.23				
R		17.29				
R1	普通作業員	5.87		普通作業員		
R2	特殊運転手	4.08		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.93		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.99				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 326号代価表

基層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

971 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		80.72				
Z1	アスファルト合材 再生 粗粒度AS20	77.52		再生粗粒度アスコン ( 2 0 )		
Z2	アスファルト乳剤 PK4. タック用	2.82		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
Z3	軽油 バトール給油 小型ローリー	0.34		軽油 バトール給油		
その他	その他(材料)	0.04				

# 第 327号代価表

セメントミルク浸透  
50mm 舗装用補修材

1 m2 当り

972 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.89				
K1	トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック4～4.5t積吊能力2.0t	0.28		トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.0t		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次基準)] 運転質量3～4t	0.25		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量3～4t		
K3	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	0.23		散水車[トラック架装型] タンク容量3800L		
その他	その他(機械)	0.13				
R		13.72				
R1	普通作業員	6.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.45		特殊作業員		
R3	特殊運転手	1.70		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.93		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.45				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 327号代価表

セメントミルク浸透  
50mm 舗装用補修材

1 m2 当り

973 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z		85.39				
Z1	舗装用補修材 舗装用補助材 ニューフアソート50 セメントミルク材料 (早強)	85.15		半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.23		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.01				

# 第 328号代価表

上層路盤(歩道部)  
200mm 2層施工 再生道路用砕石

1 m2 当り

974 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.89				
K1	小型バ ックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.53		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(排-1)	2.22		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.14				
R		63.39				
R1	普通作業員	26.53		普通作業員		
R2	特殊運転手	22.89		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.13		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.84				
Z		31.72				
Z1	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	29.90		再生粒度調整砕石 RM-30		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 328号代価表

上層路盤(歩道部)  
200mm 2層施工 再生道路用碎石

1 m2  
当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトール給油 小型ローリ-	1.77		軽油 バトール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

# 第 329号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m以上 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

976 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.81				
K1	アスファルトフィニッシュ[クロー型] 舗装幅1.4～3.0m	2.11		アスファルトフィニッシュ[クロー型] 舗装幅1.4～3.0m		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3～4t(超低騒音・排-3)	0.40		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3～4t		
その他	その他(機械)	0.30				
R		24.44				
R1	普通作業員	9.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.16		特殊作業員		
R3	特殊運転手	4.25		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	2.21		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.62				
Z		72.75				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 329号代価表

表層(歩道部)

1 m2

当り

1.4m以上 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

977 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z1	アスファルト合材 再生 密粒度AS20	69.11		再生密粒度アスコン ( 1 3 )		
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	3.20		アスファルト乳剤 P K - 4 タックコート用		
Z3	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾛｰﾘｰ	0.40		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油		
その他	その他(材料)	0.04				



# 第 330号代価表

上層路盤(歩道部)  
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

978 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.20				
K1	小型バ ックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.69		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(排-1)	2.36		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.15				
R		67.43				
R1	普通作業員	28.22		普通作業員		
R2	特殊運転手	24.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.90		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.96				
Z		27.37				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	25.44		再生粒度調整碎石 RM-30		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 330号代価表

上層路盤(歩道部)  
150mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

979 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローラー	1.88		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

# 第 331号代価表

特殊ブロック舗装  
設置

1 m2 当り

980 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		23.52				
R1	普通作業員	7.01		普通作業員		
R2	ブロック工	6.27		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.26		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.43				
Z		76.48				
Z1		76.48		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		

# 第 332号代価表

フィルター層

40mm以上60mm未満

1 m2

当り

981 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.83				
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸) 容量0.28(0.2)m3(超低騒音・排-2)	2.98		バックホウ(クローラ型) [ 後方超小旋回型 ] 山積 0 . 2 8 m 3 ( 平積 0 . 2 m 3 )		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(排-3)	1.71		振動ローラ(舗装用) [ 搭乗・コンバインド式 ] 質量 3 ~ 4 t		
その他	その他(機械)	0.14				
R		82.97				
R1	特殊作業員	23.58		特殊作業員		
R2	特殊運転手	23.19		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	21.06		普通作業員		
R4	土木一般世話役	12.73		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.41				
Z		12.20				

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 332号代価表

フィルター層  
40mm以上60mm未満

1 m2 当り

982 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z1	骨材・碎石 フィルター砂 0.075mm篩い通過率5%以下	9.84		砂 再生砂		
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	2.30		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.06				

# 第 333号代価表

上層路盤(歩道部)  
100mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

983 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		5.20				
K1	小型バ ックホウ(加-ラ型)(賃貸) 容量0.11(0.08)m3(排-2)	2.69		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式 コンバインド型 3~4t(排-1)	2.36		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		
その他	その他(機械)	0.15				
R		67.43				
R1	普通作業員	28.22		普通作業員		
R2	特殊運転手	24.35		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.90		特殊作業員		
その他	その他(労務)	1.96				
Z		27.37				
Z1	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	25.44		再生粒度調整碎石 RM-30		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 333号代価表

上層路盤(歩道部)  
100mm 1層施工 再生道路用碎石

1 m2 当り

984 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローラー	1.88		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.05				

# 第 334号代価表

床タイル張

1

m2当り

985 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(パ'ラ) 高炉B	2.6	kg			
砂 細目(洗い)	0.004	m3			
タイル工		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 335号代価表

溶接金網設置(護岸用)

100

m2当り

溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551

986 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
溶接金網 丸鉄線溶接金網 線径6.0mm×網目150mm×150mm 3.11kg/m2 JIS G 3551	100	m2			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 336号代価表

目地板  
30m2以上 目地板

1 m2 当り

987 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		66.08				
R1	普通作業員	48.72		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.04		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.32				
Z		33.92				
Z1	目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率30	33.92		瀝青繊維質目地板 厚さ 1 0 mm		

# 第 337号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

988 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.00				
Z		70.60				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	70.60		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 338号代価表

目地板  
30m2未満 目地板

1 m2 当り

989 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.31				
Z		36.07				
Z1	目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率6	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ 1 0 mm		

第 339号代価表

コンクリート金ごて仕上げ工

1 m2当り

990 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合計					
1m2当り					

# 第 340号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生

991 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.79				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.58		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.21				
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.64		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.11				
Z		60.53				
Z1	レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	58.70		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 340号代価表

コンクリート

1 m3 当り

無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 一般養生

992 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.73		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

# 第 341号代価表

碎石舗装

100

m2当り

厚 1 0 c m道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm

993 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
道路用碎石 単粒度碎石 5号 粒径20~13mm	12	m3			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 342号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 A種(150/170×200×600) 再生道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉)  
無し

994 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.35				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.35		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.77				
R1	普通作業員	25.71		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	型わく工	10.11		型わく工		
その他	その他(労務)	6.21				
Z		31.88				
Z1		21.35		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	レーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	9.47		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 342号代価表

歩車道境界ブロック  
設置 A種(150/170×200×600) 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉)  
無し

1 m 当り

995 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	0.75		再生クラッシャー RC - 4 0		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.31		軽油 バトロール給油		

# 第 343号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 C種(150×150×600) 再生道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉) 無し

996 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		0.35				
K1	バックホウ(加型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.35		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.95				
R1	普通作業員	27.65		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.14		特殊作業員		
R4	型わく工	10.95		型わく工		
その他	その他(労務)	6.66				
Z		26.70				
Z1		15.93		地先境界ブロック C種(150×150×600)		
Z2	レーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	9.68		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 343号代価表

地先境界ブロック  
設置 C種(150×150×600) 再生道路用砕石 レディミストコンクリート(高炉) 無し  
1 m 当り

997 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	0.77		再生クラッシャー R C - 4 0		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.32		軽油 バトロール給油		

# 第 344号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 A種(170×70×600) 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉) 無し

998 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.35				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.35		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.77				
R1	普通作業員	25.71		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	型わく工	10.11		型わく工		
その他	その他(労務)	6.21				
Z		31.88				
Z1		21.35		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	9.47		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 344号代価表

歩車道境界ブロック  
設置 A種(170×70×600) 再生道路用碎石 レディミストコンクリート(高炉) 無し  
1 m 当り

999 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用碎石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	0.75		再生クラッシャー RC - 40		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.31		軽油 バトロール給油		

# 第 345号代価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

設置 A種(170×100×600) 再生道路用砕石 レーミストコンクリート(高炉) 無し

1000 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		0.35				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.35		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.77				
R1	普通作業員	25.71		普通作業員		
R2	土木一般世話役	13.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	型わく工	10.11		型わく工		
その他	その他(労務)	6.21				
Z		31.88				
Z1		21.35		歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)		
Z2	レーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	9.47		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 345号代価表

歩車道境界ブロック  
設置 A種(170×100×600) 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉) 無し  
1 m 当り

1001 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用砕石 再生クラッシャー 40~0mm RC-40	0.75		再生クラッシャー RC - 4 0		
Z4	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.31		軽油 バトロール給油		



# 第 346号代価表

地先境界ブロック

1 m 当り

設置 道路用コンクリート製品 再生道路用砕石 レイミストコンクリート(高炉) 無し

1002 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.35				
K1	バックホウ(加型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準)	0.35		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.95				
R1	普通作業員	27.65		普通作業員		
R2	土木一般世話役	14.55		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.14		特殊作業員		
R4	型わく工	10.95		型わく工		
その他	その他(労務)	6.66				
Z		26.70				
Z1	道路用コンクリート製品 地先境界 C 幅15cm×高15cm×長60cm 31kg/個 JIS A 5371	15.93		地先境界ブロック C種(150×150×600)		
Z2	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	9.68		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 346号代価表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

1 m 当り

設置 道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 再生道路用砕石 ｾﾒﾝﾄﾐｯｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 無し

1003 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z3	再生道路用砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40-0mm RC-40	0.77		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC - 4 0		
Z4	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 小型ﾎﾞｰﾘｰ	0.32		軽油 バﾄﾛｰﾙ給油		

# 第 347号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り

1 m3 当り

1004 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		36.88				
R1	普通作業員	21.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.72		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.98		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.48				
Z		63.12				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	63.12		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

第 348号代価表

素地調整

10

m2当り

木部・ｺﾝｸﾘｰﾄ部・吹付 清掃

1005 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

# 第 349号代価表

吸出し防止材設置

1 m2

当り

1006 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1		75.83		吸出し防止材 合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m		

第 350号代価表

外塗り  
壁

1 m2当り

1007 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外練	0.02	m3			494号代価表
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

# 第 351号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量  
15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1008 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 実線 15cm 時間の制約 無 昼間	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	0.57	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.036	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 351号代価表

区画線設置  
無し 溶解式手動 実線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量  
15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1 m当り

1009 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					



# 第 352号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 破線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量  
15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1010 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 破線 15cm 時間の制約 無 昼間	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	0.57	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.025	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.04	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 352号代価表

区画線設置  
無し 溶解式手動 破線 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量  
15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1 m当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 353号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コﾝｸﾘｰﾄ舗装 1m

1012 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) セﾞﾌﾟﾗ 15cm 時間の制約 無 昼間	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	0.57	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.025	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 コﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9	0.025	kg			
軽油 ﾊﾞﾄﾎｰﾙ給油 小型ﾎﾞﾘｰ	0.043	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 353号代価表

区画線設置  
無し 溶融式手動 ゼブラ 15cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1 m当り

1013 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 354号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 セブラ 30cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1014 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) セブラ 30cm 時間の制約 無 昼間	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重1.8-2.3	1.13	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106-0.850mm)	0.05	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.05	kg			
軽油 バトール給油 小型ローリー	0.07	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 354号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 ゼブラ 30cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1015 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

# 第 355号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コﾝｸﾘｰﾄ舗装 1m

1016 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) セﾞﾌﾟﾗ 45cm 時間の制約 無 昼間	1	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	1.7	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.075	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 コﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9	0.075	kg			
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 小型ﾎﾞｰﾘｰ	0.081	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 355号代価表

区画線設置  
無し 溶融式手動 ゼブラ 45cm 無し 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有  
量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1 m当り

1017 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					



# 第 356号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1018 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm 時間の制約 無 昼間	1.2	m			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重1.8～2.3	0.684	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	0.03	kg			
接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用 比重0.9	0.03	kg			
軽油 バトリル給油 小型ローリー	0.109	L			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 356号代価表

区画線設置

1 m当り

無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 重複施工区分を単価数量へ考慮する 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 有り 条件より選択 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 1m

1019 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 357号代価表

シート設置

10

箇所当り

1020 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 358号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生  
無し

1021 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.90				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.68		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		33.90				
R1	特殊作業員	10.56		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.00		普通作業員		
R3	特殊運転手	6.83		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	6.59		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.92				
Z		62.20				
Z1	レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	60.32		生コンクリート 高炉 2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) W / C 5 5 %		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 358号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 レディーミストコンクリート(高炉) 養生  
無し

1022 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	1.78		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

第 359号代価表

シール材

1 m 当り

1023 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	65.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	24.14		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	10.71				

第 360号代価表

シール材(材料費)

1 L当り

1024 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シリング 材 変成シリコン系シリング 2成分形 耐久性9030 JIS A 5758	1.26	L			
合計					
1L当り					

# 第 361号代価表

特殊ブロック舗装  
設置 30cm×30cm

1 m2 当り

1025 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		23.52				
R1	普通作業員	7.01		普通作業員		
R2	ブロック工	6.27		ブロック工		
R3	土木一般世話役	3.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.26		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.43				
Z		76.48				
Z1		76.48		特殊ブロック 洗出平板 30cm×30cm×6cm		



# 第 362号代価表

床タイル下地に外塗り

1 m2当り

1026 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(パース) 高炉B	11	kg			
コンクリート用砕砂	0.027	m3			
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 363号代価表

法面整形

1 m2

当り

盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土

1027 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		12.19				
K1	バックホウ(加圧型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(超低騒音・排-3)	12.19		バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		75.67				
R1	普通作業員	30.88		普通作業員		
R2	特殊運転手	28.21		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	16.58		土木一般世話役		
Z		12.14				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ロー	12.14		軽油 バックホウ給油		

# 第 364号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り

1 m3 当り

1028 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		47.07				
R1	普通作業員	29.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.20		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.22				
Z		52.93				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	52.93		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

# 第 365号代価表

手洗い場

1

基当り

1029 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	2.2	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レーミストコンクリート(高炉) 養生無し 無し	0.1	m3			115号代価表
手洗い場 本体	1	基			
手洗い場 コンクリート集水樹	1	基			
据付費 本体・集水樹	1	基			
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 365号代価表

手洗い場

1 基当り

1030 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 366号代価表

ベンチ  
コンクリート製

10 基当り

1031 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	5	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.6	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.6	m3			188号代価表
ベンチ 塗装・アンカー含む	10	基			
ベンチ 据付け	10	基			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 366号代価表

ベンチ  
コンクリート製

10 基当り

1032 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

# 第 367号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 100 m当り  
 構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条/100m 0% 選択計上波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリレン管) 40mm

1033 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリレン管) 40mm	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 368号代価表

遮水シート張  
土木用遮水シート

1 m2 当り

1034 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		12.12				
R1	普通作業員	7.08		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.90		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	3.14				
Z		87.88				
Z1	土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚1.0mm	87.88		遮水シート 厚1.0 + 10.0 mm		

# 第 369号代価表

総合案内サイン

1 基当り

1035 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.5	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.4	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	32.4	kg			51号代価表
総合案内サイン リン酸亜鉛メッキ アンカー・取付金物含む	1	基			
総合案内サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 369号代価表

総合案内サイン

1 基当り

1036 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1基当り					

# 第 370号代価表

駐車場サイン  
満空表示

1 基当り

1037 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.1	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.1	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	11.8	kg			58号代価表
モルタル練 無収縮モルタル材	0.02	m3			495号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 370号代価表

駐車場サイン  
満空表示

1 基当り

1038 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
駐車場サイン リン酸亜鉛メッキ アンカー・取付金物含む	1	基			
駐車場サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 371号代価表

駐車場利用サイン  
料金表示

1 基当り

1039 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	1	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.1	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.1	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m JIS G 3112	20.9	kg			51号代価表
モルタル練 無収縮モルタル材	0.02	m3			495号代価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 371号代価表

駐車場利用サイン  
料金表示

1 基当り

1040 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
駐車場利用サイン リン酸亜鉛メッキ アンカー・取付金物含む	1	基			
駐車場利用サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 372号代価表

駐輪場サイン  
搬入口含む

1 基当り

1041 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.8	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.04	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.2	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	16.3	kg			58号代価表
モルタル練 無収縮モルタル材	0.01	m3			495号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 372号代価表

駐輪場サイン  
搬入口含む

1 基当り

1042 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
駐輪場サイン リン酸亜鉛メッキ アンカー・取付金物含む	1	基			
駐輪場サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

# 第 373号代価表

誘導サイン

1 基当り

1043 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.6	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			48号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 養生無し 有り	0.03	m3			212号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	12.7	kg			58号代価表
珪砂練 無収縮珪砂練材	0.01	m3			495号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 373号代価表

誘導サイン

1 基当り

1044 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
誘導サイン リン酸亜鉛メッキ アンカー・取付金物含む	1	基			
誘導サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 374号代価表

防火水槽サイン

1 基当り

1045 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石	0.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミクストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	2.9	kg			58号代価表
防火水槽サイン ボール含む	1	基			
防火水槽サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 374号代価表

防火水槽サイン

1 基当り

1046 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 375号代価表

消火栓サイン

1 基当り

1047 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用碎石	0.3	m2			23号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			108号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生 有り	0.1	m3			364号代価表
鉄筋工[市場単価] (1000kg当り) 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有異 形棒鋼 SD295 D10 0.56kg/m JIS G 3112	2.9	kg			58号代価表
消火栓サイン ボール含む	1	基			
消火栓サイン 施工費	1	基			
諸雑費	1	式			

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 375号代価表

消火栓サイン

1 基当り

1048 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合計					
1基当り					

# 第 376号代価表

既存サイン  
盤面更新

1 基当り

1049 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存サイン盤面更新 材料	1	基			
既存サイン盤面更新 施工	1	基			
合計					
1基当り					



# 第 377号代価表

サイン改修  
劇場南館盤面更新

1 式当り

1050 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン改修変更 1 階 楽屋誘導サイン W270*H180 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート巻 込貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更 1 階 誘導スタンド ベルク ( 600*900 ) インクジェットシート貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更 1 階 誘導サイン 塩ビシート切り文字貼 材工	2	箇所			
サイン改修変更 1 階 誘導スタンド ベルク ( 600*900 ) インクジェットシート貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 ホールスタジオ誘導サイン W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェッ トシート巻込貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 楽屋誘導サイン W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート巻 込貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 出口誘導サイン W1500*H400 フロアマーキングフィルム 材工	1	箇所			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 377号代価表

サイン改修  
劇場南館盤面更新

1 式当り

1051 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン改修変更B1階 楽屋案内図 W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート巻込貼材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 楽屋入口サイン スリガラスシート ガラス框文字	1	箇所			
サイン改修変更B1階 各ホール誘導サイン W1500*H400 フロアマーキングフィルム 材工	4	箇所			
サイン改修変更B1階 各ホール誘導サイン W1500*H400 フロアマーキングフィルム 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 建具サイン スリガラスシート ガラス框文字	1	箇所			
サイン改修変更B1階 各ホール誘導サイン W1500*H400 フロアマーキングフィルム 材工	2	箇所			
サイン改修変更B1階 大ホール誘導サイン W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート巻込貼 材工	1	箇所			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 377号代価表

サイン改修  
劇場南館盤面更新

1 式当り

1052 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サイン改修変更B1階 トイレ誘導サイン W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート 巻込貼 材工	2	箇所			
サイン改修変更B1階 各ホール誘導サイン W1500*H400 フロアマーキングフィルム 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 楽屋案内図 W600*H600 アルミ複合版t3+3 インクジェットシート巻込貼 材工	1	箇所			
サイン改修変更B1階 マグネット式室名サイン 材工	3	箇所			
サイン改修変更B1階 お静かにスタンド 材工	3	箇所			
合計					
1式当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 378号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎  
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

1053 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		81.33				
R1	普通作業員	72.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.91		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.67				
Z1	コンクリート基礎 400*400*400	18.67		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 ( c m )		

# 第 379号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎  
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

1054 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		81.33				
R1	普通作業員	72.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.91		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.67				
Z1	コンクリート基礎 400*400*450	18.67		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 ( c m )		

第 380号代価表

門扉  
片開き 2m以下

1 基 当り

1055 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	73.86		普通作業員		
R2	土木一般世話役	24.18		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.96				

# 第 381号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎  
基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)

1 基 当り

1056 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		12.54				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対(2次)] 標準バック容量(山積0.11/平積0.08m3)吊能力0.8t	12.54		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.11m3(平積0.08m3) 吊能力0.8t		
R		75.11				
R1	普通作業員	33.74		普通作業員		
R2	特殊運転手	31.74		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	8.37		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.26				
Z		12.35				
Z1	フェンス用ブロック 30×30×60cm	9.44		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ロー	2.91		軽油 パトロール給油		

# 第 382号代価表

基礎ブロック、鋼管基礎  
基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)

1 基 当り

1057 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		81.33				
R1	普通作業員	72.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.91		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		18.67				
Z1	フェンス用ブロック 18 × 18 × 45cm	18.67		基礎ブロック フェンス用ブロック 20 × 20 × 45 ( c m )		



第 383号代価表

金網・支柱(立入防止柵)  
基礎ブロック 2m

1 m 当り

1058 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	90.38		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.81		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.81				

# 第 384号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満

1 孔 当り

1059 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.27				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.72		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	1.01		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.54				
R		66.97				
R1	特殊作業員	39.73		特殊作業員		
R2	普通作業員	10.73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.36		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	11.15				
Z		29.76				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径3 1/2インチ 外径 90±1mm	26.45		ダイヤモンドビット 90.8mm		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 384号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満

1060 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.76		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.55				

# 第 385号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100

m当り

コンクリート建込 ビーム式・パイプ式 3m 100m未満 無 有

1061 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置 ビーム式・パイプ式 間隔3m コンクリート建込	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 386号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100

m当り

コンクリート建込 ビーム式・パイプ式 1m 100m未満 無 無

1062 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置 ビーム式・パイプ式 間隔3m コンクリート建込	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 387号代価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工  
アンカーボルト固定 3m 100m未満 無 無

100 m当り

1063 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵 設置 ビームバネ式 間隔3mアンカーボルト固定	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 388号代価表

素地ごしらえ

1 m2当り

コンクリート面プレミックス調合珪砂 - 建築用下地調整塗材 - セメント系下地調整塗材 C-1 JIS A 6916 塗厚0.5~1mm  
程度 25kg/袋 適用下地:ALC、コンクリート 適用仕上材:内装薄塗材E、外装薄塗材E、複層塗材E、塗料 施工  
方法:吹付け、こて塗り、はけ塗り

1064 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレミックス調合珪砂 - 建築用下地調整塗材 - セメント系下地調整塗材 C-1 JIS A 6916 塗厚0.5~1mm程度 25kg/袋 適用下地: ALC、コンクリート 適用仕上材:内装薄塗材E、外装薄塗材E、複層塗材E、塗料 施工 方法:吹付け、こて塗り、はけ塗り	1.5	kg			
左官		人			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 389号代価表

防水珪藻塗リ

1

m2当り

特殊コンクリート混和剤(材)-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ品- 防水剤

1065 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
珪藻練 セメント(袋)	0.02	m3			28号代価表
コンクリート混和剤 (材)防水剤	0.6	kg			
左官		人			
普通作業員		人			
合計					
1m2当り					



# 第 390号代価表

足場工

100

掛m2当り

手摺先行型枠組足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)

1066 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフレンスカーン(作業料金) 25t吊 オペレータ付 日極(低騒音・排-3)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1掛m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 391号代価表

車止めポスト設置

1 本 当り

1067 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		16.80				
R1	普通作業員	16.00		普通作業員		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		83.20				
Z1	車止めポスト 114.3×700 脱着式 セラミック塗装	83.20		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		

# 第 392号代価表

車止めポスト設置

1 本 当り

1068 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		16.80				
R1	普通作業員	16.00		普通作業員		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		83.20				
Z1	車止め-ブランド品- 114.3×H700mm 固定式 セラミック塗装	83.20		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		

# 第 393号代価表

車止めポスト設置

1 本 当り

1069 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		16.80				
R1	普通作業員	16.00		普通作業員		
その他	その他(労務)	0.80				
Z		83.20				
Z1	車止め-ブランド品- ポスト型 76.3×H690mm 上下式 ステンレス	83.20		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		

# 第 394号代価表

クロマツ

100

本当り

幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し針葉樹・高木 クマツ

1070 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
針葉樹・高木 クマツ 高さ5.0m 目通り幹周0.35m	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 394号代価表

クロマツ 100 本  
幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し針葉樹・高木 クマツ

1071 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 35cm以上45cm未満	100	箇所			497号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 395号代価表

クロマツ（小）

100

本当り

幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し針葉樹・高木 クマツ

1072 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
針葉樹・高木 クマツ 高さ4.0m 目通り幹周0.30m 枝張2.0m 国土交通省規格	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフトラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 395号代価表

クロマツ（小） 100 本  
幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し針葉樹・高木 クマツ

1073 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 30cm以上35cm未満	100	箇所			498号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					



# 第 396号代価表

キンモクセイ（株立） 100 本  
 幹周25cm以上40cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6～7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し常緑広葉樹・高木 100本

1074 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ4.0m 枝張2.5m 株立	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			499号代価表
トラック クレーン装置付 トラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 396号代価表

キンモクセイ（株立） 100 本  
 幹周25cm以上40cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6～7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し常緑広葉樹・高木 1本

1075 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 30cm以上35cm未満	100	箇所			498号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 397号代価表

クロガネモチ

100

本 当 り

幹周40cm以上60cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常  
緑広葉樹・高木 加が 衤

1076 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 加が 衤 高さ4.5m 目通り幹周0.40m 枝張1.8m 国土交通省規格	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			500号代価表
トラック クレーン装置付 ハーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 397号代価表

クロガネモチ

100 本当り

幹周40cm以上60cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常  
緑広葉樹・高木 加が 柵

1077 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 35cm以上45cm未満	100	箇所			497号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 398号代価表

ソヨゴ(株立) 100 本  
 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6~7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し常緑広葉樹・高木 ソヨゴ

1078 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ4.0m 枝張-2.0 株立物 3本立以上	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			499号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフトラック4~4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			10号単価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 398号代価表

ソヨゴ(株立) 100 本  
 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハツ掛(丸太)L=6~7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し常緑広葉樹・高木 ソヨゴ

1079 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 35cm以上45cm未満	100	箇所			497号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 399号代価表

ソヨゴ(株立)(小) 100 本  
 幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 ヲヨゴ

1080 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 ヨヨゴ 高さ3.0m 枝張-1.5 株立物 3本立以上	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t [機-1]		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			10号単価表

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 399号代価表

ソヨゴ（株立）（小）

100 本当り

幹周25cm以上40cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 ヲヨゴ

1081 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 30cm以上35cm未満	100	箇所			498号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					



# 第 400号代価表

ナナミノキ 100 本  
 幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し

1082 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ナナミノキ 高さ4.0m 目通り幹周-0.2m 枝張1.5m	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			501号代価表
バックホ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) [機-28]		日			10号単価表
土性改良 高木 幹周C 20cm以上25cm未満	100	箇所			502号代価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 400号代価表

ナナミノキ 100 本  
 幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し

1083 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 401号代価表

モッコク

100

本当り

幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 モッコク

1084 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ3.5m 目通り幹周- 枝張1.2m 国土交通省規格	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			501号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 401号代価表

モッコク 100 本  
 幹周25cm以上40cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 モッコク

1085 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 25cm以上30cm未満	100	箇所			503号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 402号代価表

ヤブニッケイ（株立）

100 本当り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ

1086 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ヤブニッケイ 高さ4.0m 目通り幹周・株立 枝張-1.5m	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 402号代価表

ヤブニッケイ（株立）

100 本当り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ

1087 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 35cm以上45cm未満	100	箇所			497号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 403号代価表

イロハモミジ

100

本 当 り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し落葉広葉樹・高木 イロハモミジ

1088 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ (ヤマモミジ 含む) 樹高5.0m 幹周0.5m 枝張2.5m	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 403号代価表

イロハモミジ

100

本 当 り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し落葉広葉樹・高木 イロハモミジ

1089 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 45cm以上60cm未満	100	箇所			504号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 404号代価表

シダレサクラ 100 本  
 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハッ掛(丸太)L=6～7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し

1090 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 シダレサクラ 高さ6.0m 目通り幹周0.4m 枝張2.0m	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			499号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフトラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 404号代価表

シダレサクラ 100 本  
 幹周40cm以上60cm未満 設置する ハッ掛(丸太)L=6～7m 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値)  
 無し

1091 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 35cm以上45cm未満 D0パイプ含む	100	箇所			505号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 405号代価表

ソメイヨシノ

100

本 当 り

幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し落  
葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ

1092 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ5.0m 目通り幹周0.3m 枝張2.5m	100	本			
公園植栽工(支柱設置)	100	本			500号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 405号代価表

ソメイヨシノ

100

本 当 り

幹周25cm以上40cm未満 設置する 三脚鳥居支柱 計上しない 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し落  
葉広葉樹・高木 ヲメイシノ

1093 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 30cm以上35cm未満	100	箇所			498号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 406号代価表

ソシンロウバイ

100

本 当 り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し

1094 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ソシンロウバイ H3.0m 3本立以上 枝張1.2m	100	本			
地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			496号代価表
トラック クレーン装置付 ハーフストラック4～4.5t積・吊能力2.9t 【機-1】		時間			3号単価表
バックホウ 山積0.13(平積0.1)m3(排3次) 【機-28】		日			10号単価表

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 406号代価表

ソシンロウバイ

100

本 当 り

幹周40cm以上60cm未満 地下支柱 有り 排出ガス対策型(第3次基準値) 無し

1095 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土性改良 高木 幹周C 45cm以上60cm未満	100	箇所			506号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

# 第 407号代価表

サザンカ

100

本 当 り

中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無常緑広葉樹・高木 サザンカ

1096 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高200~300cm未満	100	本			
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ2.5m 目通り幹周- 枝張0.7m 国土交通省規格 コン径- 必ずしも 単幹とは限らない	100	本			
地下支柱 幹周C 18cm以上29cm以下	100	基			507号代価表
土性改良 中低木 高さH 200cm以上250cm未満	100	箇所			508号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 408号代価表

常緑ヤマボウシ

100

本 当 り

中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ

1097 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高200~300cm未満	100	本			
常緑ヤマボウシ 高さ2.0m 目通り幹周- 枝張0.8m	100	本			
地下支柱B	100	基			509号代価表
土性改良 中低木 高さH 200cm以上250cm未満	100	箇所			508号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 409号代価表

ハナカイドウ

100

本 当 り

中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無

1098 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高200~300cm未満	100	本			
落葉広葉樹・高木 ハナカイドウ 高さ2.0m 目通り幹周・枝張0.6m 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない	100	本			
支柱設置 添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上	100	本			
土性改良 中低木 高さH 200cm以上250cm未満	100	箇所			508号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 410号代価表

クロチク

100

本当り

中木 樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 有 無 無 無竹 加矧

1099 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 中木 樹高200~300cm未満	100	本			
竹 加矧 高さ2.0m 目通り幹周- 枝張- 株立数2本立 国土交通省規格	100	本			
支柱設置 ハッ掛(竹) 樹高100cm以上	100	本			
土性改良 高木 幹周 C 20cm以上25cm未満	100	箇所			502号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 411号代価表

チャノキ

100

本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木

1100 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
チャノキ 0.5×12cmポット	100	本			
土性改良 中低木 高さH 50cm以上80cm未満	100	箇所			510号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 412号代価表

ｼﾝﾁｮｳｸﾞ

100

本 当 り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木

1101 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
常緑樹・低木 ｼﾝﾁｮｳｸﾞ 高さ0.5m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格 ｺﾝﾃﾅｰ径18.0cm	100	本			
土性改良 中低木 高さH 50cm以上80cm未満	100	箇所			510号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 413号代価表

ヒトツツ

100

本当り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木

1102 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
常緑樹・低木 ヒトツツ 高さ0.4m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格 コナジ径18.0cm	100	本			
土性改良 中低木 高さH 30cm以上50cm未満	100	箇所			511号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 414号代価表

ササ

100

本当り

低木(株物) 樹高60cm未満 1000本以上 無 有 無 無 無落葉樹・低木

1103 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植樹工 低木 樹高60cm未満	100	本			
常緑樹・低木 ササツバ 高さ0.3m 目通り幹周- 枝張0.4m 国土交通省規格 コシ径12.0cm	100	本			
土性改良 中低木 高さH 30cm以上50cm未満	100	箇所			511号代価表
植栽割増	1	式			
合計					
1本当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 415号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバープランツ 木草本類 1キリタ

1104 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グランドカバープランツ 木草本類 1キリタ 株 コン径9.0cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 416号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバープランツ 木草本類 キボウシ

1105 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グランドカバープランツ 木草本類 キボウシ コンテナ径10.5cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 417号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバープランツ 木草本類 コケチシ

1106 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グランドカバープランツ 木草本類 コケチシ 幅0.3m コン径12.0cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 418号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバープランツ 木草本類 鉢ジョウツウ

1107 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グランドカバープランツ 木草本類 鉢ジョウツウ 3芽立 コン径10.5cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 419号代価表

公園植栽(地被類植付)  
2000鉢以上 無 有 無 無 シマカンスゲ

100 鉢当り

1108 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
シマカンスゲ 3芽立	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 420号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバー植物 木草本類 フィリフィオーレア

1109 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
這性フィリフィオーレア コンテ径15cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 421号代価表

公園植栽(地被類植付)

100

鉢当り

2000鉢以上 無 有 無 無グランドカバープランツ 木草本類 リュウリゲ 5芽立 コンテ径9.0cm

1110 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地被類植付工 地被類植付工 各種	100	鉢			
グランドカバープランツ 木草本類 リュウリゲ 5芽立 コンテ径9.0cm	100	鉢			
植栽割増	1	式			
合計					
1鉢当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 422号代価表

公園植栽張芝工  
野芝 へタ張 無し 無し目土

100 m2当り

1111 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
野芝 半土付き	100	m2			
骨材・碎石 真砂土(ふるっていない状態)	2.7	m3			
植栽割増	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 422号代価表

公園植栽張芝工  
野芝 へタ張 無し 無し目土

100 m2当り

1112 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1m2当り					

第 423号代価表

防根シート  
設置

10 m2当り

1113 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
合計					
1m2当り					



第 424号代価表

混合(トラクタ-作業)  
砂、砂質土

100 m2当り

1114 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラクタ- 1.0t級		時間			11号単価表
合計					
1m2当り					

# 第 425号代価表

パ-ラト等敷均し  
手間のみ

1,000

L当り

1115 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合計					
1L当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 426号代価表

仮囲い設置・撤去(丸パイ 土中打込式・囲い高さ3m)  
設置・撤去 510日

10 m当り

1116 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
仮囲い仮設材損料		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 427号代価表

仮囲い設置・撤去(丸パイ土中打込式・囲い高さ3m)  
設置・撤去 365日

10 m当り

1117 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
仮囲い仮設材損料		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 428号代価表

仮囲い設置・撤去(丸ハ 17° 土中打込式・囲い高さ3m)  
設置・撤去 60日 汚染土対策

10 m当り

1118 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
仮囲い仮設材損料		日			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 429号代価表

仮囲い設置・撤去(工事用フェンス)  
設置・撤去

10 m当り

1119 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス 1.8×1.8m 1800型	5.55	台			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 430号代価表

仮囲い設置・撤去(工事用フェンス 景観用)  
設置 存置

10 m当り

1120 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
工事フェンス メッキパイプフェンス 縦網タイプ H1.8	5.55	台			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 431号代価表

仮囲い設置・撤去(工事用フェンス)  
既存フェンス盛替え

10 m当り

1121 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 432号代価表

仮囲い設置・撤去(工事用フェンス)  
撤去

10 m当り

1122 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 433号代価表

キャスターゲート  
設置・撤去

1 箇所当り

1123 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミキャスターゲート 間口3.6m×高さ2m 基本料	1	基			
アルミキャスターゲート 間口3.6m×高さ2m リース		日			
門扉 両開き	1	基			512号代価表
門扉 両開き 撤去	0.5	基			513号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

# 第 434号代価表

仮舗装復旧  
撤去含む

100 m2当り

1124 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 有り 1mm以上3mm未満 再生道路用碎石	100	m2			514号代価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	100	m2			515号代価表
舗装版破碎 無し 必要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り	100	m2			69号代価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 435号代価表

舗装版切断

1 m当り

1125 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			82号代価表
合計					
1m当り					

# 第 436号代価表

敷鉄板設置・撤去  
設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)

100 m2当り

1126 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制)		日			12号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 437号代価表

敷鉄板賃料  
鉄板22×1524×6096(mm) 無 510日 無 無 無

1 枚当り

1127 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺1524mm×辺6096mm 1604kg/枚 720日(24ヵ月)以内		枚・日			
合計					
1枚当り					

# 第 438号代価表

泥水処分工(排泥処分：汚泥吸排車3.1～3.5 t 車)  
有り 11.6km以下

100 m3当り

1128 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車 3.1～3.5t車 吸入管径 75mm [機-19]		日			13号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1m3当り					

# 第 439号代価表

調査  
事前・事後調査

1 回当り

1129 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
非木造建物イ 3000m2以上 4000m2未満	1	棟			
非木造建物イ 1500m2以上 2000m2未満	1	棟			
非木造建物イ 1000m2以上 1500m2未満	1	棟			
非木造建物イ 600m2以上 1000m2未満	4	棟			
非木造建物イ 400m2以上 600m2未満	3	棟			
非木造建物イ 200m2以上 400m2未満	4	棟			
非木造建物イ 200m2未満	5	棟			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 439号代価表

調査  
事前・事後調査

1 回当り

1130 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木造建物 A 70m2未満	1	棟			
木造建物 A 内外部 70m2未満	1	棟			
木造建物 A 70m2以上 130m2未満	5	棟			
木造建物 A 内外部 70m2以上 130m2未満	6	棟			
木造建物 A 130m2以上 200m2未満	1	棟			
木造建物 A 内外部 200m2以上 300m2未満	1	棟			
木造建物 C 70m2未満	2	棟			

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 439号代価表

調査  
事前・事後調査

1 回当り

1131 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木造特殊建物 外部のみ 50m2未満	1	棟			
木造特殊建物 内外部 50m2未満	2	棟			
木造特殊建物 内外部 50m2以上 70m2未満	2	棟			
木造特殊建物 内外部 70m2以上 130m2未満	1	棟			
木造特殊建物 内外部 130m2以上 200m2未満	1	棟			
合計					
1回当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 440号代価表

逆T型擁壁

1 m3 当り

レディミストコンクリート(高炉) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 有り 有り  
一般養生 延長無し

1132 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基準地区単価	備 考
K		1.55				
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	1.03		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧 送能力90～110m3/h		
その他	その他(機械)	0.52				
R		47.72				
R1	普通作業員	15.14		普通作業員		
R2	型わく工	8.23		型わく工		
R3	土木一般世話役	4.10		土木一般世話役		
R4	とび工	2.82		とび工		
その他	その他(労務)	17.43				
Z		43.67				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	29.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W /C 55%		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 440号代価表

逆T型擁壁

1 m3

当り

レディミストコンクリート(高炉) 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 標準(1.0) 有り 有り  
一般養生 延長無し

1133 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m JIS G 3112	13.75		鉄筋コンクリート用棒鋼 S D 3 4 5 D 1 9		
Z3	軽油 バトロール給油 小型ローリー	0.12		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.06				
S		7.06				
S1	鉄筋加工・組立 一般構造物	7.06		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		

第 441号代価表

シール材  
目地部

1 m 当り

1134 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	65.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	24.14		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	10.71				

# 第 442号代価表

吸出し防止材設置  
排水用マット

1 m2 当り

1135 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	構造物用排水材(暗きょ排水材) 水平・背面排水材 立体網状体等(板状) 厚10×幅300mm 全透水型	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 k N / m		

# 第 443号代価表

足場工

100

掛m2当り

単管傾斜足場 不要 低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)

1136 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフレンスカーン(作業料金) 25t吊 ホﾟﾚﾀ付 日極(低騒音・排-3)		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1掛m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 444号代価表

現場打基礎コンクリート

1 m3

当り

レディミストコンクリート(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

1137 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基準地区単価	備 考
K		1.83				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2014年基準)	1.83		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0.8 m3 ( 平積 0.6 m3 ) 吊能力 2.9 t		
R		67.86				
R1	型わく工	20.52		型わく工		
R2	普通作業員	16.69		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.73		特殊作業員		
その他	その他(労務)	10.37				
Z		30.31				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	29.10		生コンクリート 高炉 18 - 8 - 25 ( 20 ) W / C 60 %		
Z2	軽油 バックホー給油 小型ロー	1.02		軽油 バックホー給油		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 444号代価表

現場打基礎コンクリート

1 m3

当り

レディミストコンクリート(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

1138 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.19				

# 第 445号代価表

胴込・裏込コンクリート  
積工 レディーミストコンクリート(高炉)

1 m3 当り

1139 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.99				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) 容量0.28(0.2)m3 吊能力1.7t(排-2)	1.99		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 2 8 m 3 ( 平積 0 . 2 m 3 ) 吊能力 1 . 7 t		
R		29.96				
R1	普通作業員	11.58		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手	7.16		運転手 ( 特殊 )		
その他	その他(労務)	0.87				
Z		68.05				
Z1	レディーミストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	67.12		生コンクリート 高炉 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W / C 6 0 %		
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.93		軽油 パトロール給油		

# 第 446号代価表

コンクリート

1 m3

当り

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 レーミストコンクリート(高炉) 10m3以上  
100m3未満 一般養生 延長無し

1140 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		
その他	その他(機械)	0.04				
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	特殊運転手	1.83		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	0.45				
Z		79.04				
Z1	レーミストコンクリート(高炉) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 446号代価表

コンクリート 1 m3 当り  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 レーミストコンクリート(高炉) 10m3以上  
100m3未満 一般養生 延長無し

1141 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型車	0.82		軽油 パトロール給油		

# 第 447号代価表

支保工

100

空m3当り

ハ°イ°サ°-ト支保 V>40空m3 f 40kN/m2 [t 120cm]

1142 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1空m3当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 448号代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

1143 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.00				
Z		70.60				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	70.60		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

# 第 449号代価表

イバ<sup>°</sup>-ト上塗り  
0.02m3/m2

1 m2当り

1144 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EIL外練 セメント(バ <sup>ラ</sup> )	0.02	m3			33号代価表
左官		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1m2当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 450号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 養生無し

1145 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.92				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.70		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.22				
R		34.10				
R1	特殊作業員	10.62		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.05		普通作業員		
R3	特殊運転手	6.87		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	6.63		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.93				
Z		61.98				
Z1	レディミキストコンクリート(高炉) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	60.09		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55%		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)



第 450号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 養生無し

1146 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.79		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				

# 第 451号代価表

ﾌﾞﾛｯｸ据付工(斜壁、直壁等又はｽﾗﾌﾞ の作業)

1 箇所当り

1147 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレーン(作業料金) 4.9t吊 ｶﾞﾚﾀ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 452号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔 当り

1148 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		2.44				
K1	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径 25cm	1.25		コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 25cm		
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型含む	0.74		発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA		
その他	その他(機械)	0.45				
R		54.58				
R1	特殊作業員	31.31		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.53		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.54		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	10.20				
Z		42.98				
Z1	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔) ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 呼び径6インチ 外径160±1mm	40.51		ダイヤモンドビット 160mm		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 452号代価表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り

128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満

1149 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	2.01		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.46				

# 第 453号代価表

自立型分電盤取付  
新設

1 面当り

1150 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1面当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 454号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし

1151 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 720g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	1	m			
600V耐燃性ポリイソレン絶縁電線 (IE/F(EM-IE)) 5.5mm2 JIS C 3612	1	m			
接地(アース)棒-ブランド品- 連結式接地棒 10×900mm JR採用品	1	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 454号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし

1152 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1極当り					

# 第 455号代価表

道路照明灯建柱  
高さ：GL8～12m 重量：350kg以下

10 基当り

1153 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 板レタ付 日極		台・日			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 456号代価表

照明器具取付  
新設 持込

10 台当り

1154 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車 トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 12m×200kg [機-1]		時間			14号単価表
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 457号代価表

照明器具取付  
新設

10 台当り

1155 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

第 458号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 小型構造物 根巻

1156 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型わく工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

# 第 459号代価表

接地設置

1

極当り

D種接地 補正なし EMIE5.5sq

1157 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
硬質ビニル電線管 (VE) 16mm 720g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F(EM-IE)) 5.5mm2 JIS C 3612	1	m			
接地(アース)棒-ブラント品- 連結式接地棒 10×900mm JR採用品	1	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 459号代価表

接地設置  
D種接地 補正なし EMIE5.5sq

1 極当り

1158 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1極当り					

# 第 460号代価表

ライン照明取付

10

台当り

1159 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 461号代価表

ﾌﾟﾙｯｸｽ設置  
200×200×100mm 新設

1 個当り

1160 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
ステンレス製ﾌﾟﾙｯｸｽ 200×200×100 端子付	1	個			
諸雑費	1	式			
合計					
1個当り					

# 第 462号代価表

CCTV 装置据付  
カメラ装置 IP 新設 補正あり

1 台当り

1161 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 463号代価表

CCTV 装置調整

1 台当り

カメラ装置 IP 補正あり

1162 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1台当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 464号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 20mm以下 新設

100 m当り

1163 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
600V架橋ホリイレン絶縁耐燃性ホリイレンシースケーブル(CE/F(EM-CE)) 2.0mm2 3心 JIS C 3605	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 465号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 20mm以下 新設

100 m当り

1164 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
制御用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CEE/F(EM-CEE)) 2.0mm2 8心 JIS C 3401	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 466号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 10mm以下 新設

100 m当り

1165 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル (KPEV) 0.5mm2 2P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 467号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 10mm以下 新設

100 m当り

1166 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 7P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 468号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 10mm以下 新設

100 m当り

1167 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 4心	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 469号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 20mm以下 新設

100 m当り

1168 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 10P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 470号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 5mm以下 新設

100 m当り

1169 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 1P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 471号代価表

ケーブル及び電線配線  
管内配線 20mm以下 新設

100 m当り

1170 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
制御用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CEE/F(EM-CEE)) 2.0mm2 6心 JIS C 3401	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 472号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 20mm以下 新設

100 m当り

1171 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
600V架橋ホリイレン絶縁耐燃性ホリイレンシースケーブル(CE/F(EM-CE)) 2.0mm2 3心 JIS C 3605	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 473号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 20mm以下 新設

100 m当り

1172 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
制御用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CEE/F(EM-CEE)) 2.0mm2 8心 JIS C 3401	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 474号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 10mm以下 新設

100 m当り

1173 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル (KPEV) 0.5mm2 2P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 475号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 10mm以下 新設

100 m当り

1174 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリイフレン絶縁耐燃性ホリイフレンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 7P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 476号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 10mm以下 新設

100 m当り

1175 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 4心	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 477号代価表

ケーブル及び電線配線  
露出配線 20mm以下 新設

100 m当り

1176 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 10P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 478号代価表

ケーブル及び電線配線(ラック配線)  
仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり

100 m当り

1177 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
制御用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CEE/F(EM-CEE)) 2.0mm2 8心 JIS C 3401	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 479号代価表

ケーブル及び電線配線(ラック配線)

100 m当り

仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり

1178 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル (KPEV) 0.5mm2 2P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 480号代価表

ケーブル及び電線配線(ラック配線)

100 m当り

仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり

1179 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 7P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 481号代価表

ケーブル及び電線配線(ラック配線)

100 m当り

仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり

1180 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 4心	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 482号代価表

ケーブル及び電線配線(ラック配線)

100 m当り

仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり

1181 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 10P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 483号代価表

ケーブル及び電線配線  
トラフ・ころがし配線 20mm以下 新設

100 m当り

1182 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
制御用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル(CEE/F(EM-CEE)) 2.0mm2 8心 JIS C 3401	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 484号代価表

ケーブル及び電線配線  
トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設

100 m当り

1183 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
通信・信号用ケーブル 計装用 計装ケーブル (KPEV) 0.5mm2 2P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 485号代価表

ケーブル及び電線配線  
トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設

100 m当り

1184 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 7P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 486号代価表

ケーブル及び電線配線  
トラフ・ころがし配線 10mm以下 新設

100 m当り

1185 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
警報用ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 4心	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					



# 第 487号代価表

ケーブル及び電線配線  
トラフ・ころがし配線 20mm以下 新設

100 m当り

1186 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
一般通信用ケーブル 着色識別ホリエン絶縁耐燃性ホリエンシースケーブル FCPEE/F(EM-FCPEE) 0.9mm 10P	100	m			
諸雑費	1	式			
合計					
1m当り					

# 第 488号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

1187 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		2.10				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	2.08		バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.02				
R		14.56				
R1	普通作業員	6.87		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.50		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	3.37		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	0.68		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.14				
Z		83.34				
Z1	プレキャストマンホール 2000kg/基を超え4000kg/基以下(円形0号 種:斜壁、直壁、管取付け壁、底版、調整リング、ふた)	82.47		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 488号代価表

プラスチックマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

1188 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトール給油 小型車用	0.87		軽油 バトール給油		

# 第 489号代価表

プレキャストマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

1189 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		2.33				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)吊能力2.9t	2.31		バックホウ(クローラ型)〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)〕 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.02				
R		12.07				
R1	普通作業員	5.15		普通作業員		
R2	特殊運転手	3.74		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	2.62		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	0.45		特殊作業員		
その他	その他(労務)	0.11				
Z		85.60				
Z1	プレキャストマンホール 2000kg/基以下(円形0号 種:斜壁、直壁、管取付け壁、 底板、調整リング、ふた)	84.63		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 489号代価表

フレキストマンホール

1 基 当り

据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外

1190 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 バトール給油 小型車用	0.97		軽油 バトール給油		

第 490号代価表

ﾌﾟﾛｯｸｽ設置

400×400×200mm 新設

1 個当り

1191 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1個当り					

# 第 491号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生

1192 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		3.69				
K1	バックホウ(クレーン機能付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)	3.49		バックホウ(クローラ型) [ クレーン機能付 ] 山積 0 . 8 m 3 ( 平積 0 . 6 m 3 ) 吊能力 2 . 9 t		
その他	その他(機械)	0.20				
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	特殊運転手	6.47		運転手(特殊)		
その他	その他(労務)	2.48				
Z		58.43				
Z1	レディミストコンクリート(高炉) 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	56.64		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

第 491号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レディミキストコンクリート(高炉) 一般養生

1193 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
Z2	軽油 バトロール給油 小型ローリー	1.69		軽油 バトロール給油		
その他	その他(材料)	0.10				



# 第 492号代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 レイミストコンクリート(高炉) 一般養生 無し

1 m3 当り

1194 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
その他	その他(労務)	2.06				
Z		57.99				
Z1	レイミストコンクリート(高炉) 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	57.99		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 ( 20 ) W / C 55 %		

# 第 493号代価表

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100

m当り

構内地中 80mm以下 新設 FEP 80mm 1条/100m 0% 自動計上

1195 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質合成樹脂管 FEP(波付硬質ポリエチレン管) 80mm	100	m			
付属品	1	式			
合計					
1m当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 494号代価表

凡例

1 m3

当り

1196 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		16.70				
Z1		11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2		5.42		砂 細目(洗い)		

# 第 495号代価表

EL外練  
無収縮EL外材

1 m3 当り

1197 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		16.70				
Z1	無収縮EL外材 太平洋ブルーロックパッド プレミックスタイプ パッド用 標準混和量2075kg/m3	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用砕砂	5.42		砂 細目(洗い)		

# 第 496号代価表

地下支柱

100

基当り

幹周C 30cm以上59cm以下

1198 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭式地下支柱 幹周C 30cm以上59cm以下	100	基			
くい丸太(松) L1.8m×末口径6cm 皮むき 先端加工含む	400	本			
造園工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 497号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 35cm以上45cm未満

1 箇所当り

1199 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	117.5	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タイヤミキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	35.3	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	46.8	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 498号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 30cm以上35cm未満

1 箇所当り

1200 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	68.8	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) ケヤマコキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(36mm) 20kg	20.6	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	32.1	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 499号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1201 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L0.6m 末口6cm	300	本			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) 長丸太 L6.3m 中央径6cm	300	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 499号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1202 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1本当り					

# 第 500号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1203 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L0.6m 末口7.5cm	100	本			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L1.8m 末口7.5cm	300	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 500号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1204 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1本当り					

# 第 501号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1205 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L0.6m 末口6cm	100	本			
支柱丸太 杉(CUAZ-2又はACQ加圧注入) L1.8m 末口6cm	200	本			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 501号代価表

公園植栽工(支柱設置)

100

本当り

1206 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1本当り					

# 第 502号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 20cm以上25cm未満

1 箇所当り

1207 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	41.3	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タイヤミキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	12.4	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	23.1	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 503号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 25cm以上30cm未満

1 箇所当り

1208 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	60	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) ケヤマコキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(36mm) 20kg	18	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	29	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 504号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 45cm以上60cm未満

1 箇所当り

1209 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハーク堆肥 ばら物比重0.5	192.5	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) ケヤマコキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(36mm) 20kg	57.8	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	68.9	L			
土壌改良材 酸素管 DOパイプ 150mm L=1.0m	2	本			
土壌改良材 酸素管 DOキャップ 先端保護材	2	個			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



第 504号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 45cm以上60cm未満

1 箇所当り

1210 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

# 第 505号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 35cm以上45cm未満 D0パイプ含む

1 箇所当り

1211 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハーク堆肥 ばら物比重0.5	117.5	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タヤマユキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	35.3	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーラルチ 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	46.8	L			
土壌改良材 酸素管 D0ハーフ 150mm L=1.0m	2	本			
土壌改良材 酸素管 D0キャップ 先端保護材	2	個			
諸雑費	1	式			
合計					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 505号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 35cm以上45cm未満 D0パイプ含む

1 箇所当り

1212 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1箇所当り					

# 第 506号代価表

土性改良 高木  
幹周 C 45cm以上60cm未満

1 箇所当り

1213 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハーク堆肥 ばら物比重0.5	192.5	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タヤマコキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(36mm) 20kg	57.8	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	68.9	L			
諸雑費	1	式			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 507号代価表

地下支柱  
幹周C 18cm以上29cm以下

100 基当り

1214 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木杭式地下支柱 幹周C 18cm以上29cm以下	100	基			
くい丸太(松) L1.5m×末口径6cm 皮むき 先端加工含む	300	本			
造園工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 508号代価表

土性改良 中低木  
高さ H 200cm以上250cm未満

10 箇所当り

1215 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	139	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タイヤミキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	42	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	0.9	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 509号代価表

地下支柱B

100

基当り

1216 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地下支柱 根鉢ホールド型	100	基			
造園工		人			
諸雑費	1	式			
合計					
1基当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

# 第 510号代価表

土性改良 中低木  
高さ H 50cm以上80cm未満

10 箇所当り

1217 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	33	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タテマユキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	10	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーザル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	0.3	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）



# 第 511号代価表

土性改良 中低木  
高さ H 30cm以上50cm未満

10 箇所当り

1218 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 ばら物比重0.5	25	kg			
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料(コンポスト) タテマユキ(顆粒) 発酵下水汚泥コンポスト(3~6mm) 20kg	8	kg			
土壌改良材 マルチング材 ホーカル 国内産樹皮(防火,糊剤入) 50l	0.2	L			
合計					
1箇所当り					

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 512号代価表

門扉  
両開き

1 基 当り

1219 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	76.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	20.15		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.91				

第 513号代価表

門扉  
両開き 撤去

1 基 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	76.94		普通作業員		
R2	土木一般世話役	20.15		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	2.91				

# 第 514号代価表

不陸整正

1 m2

当り

有り 1mm以上3mm未満 再生道路用碎石

1221 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
K		22.56				
K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m	11.02		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 ( 第 2 次基準値 ) ] ブレード幅 3 . 1 m		
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t締固め幅2.1m	8.72		ロードローラ [ マカダム ・ 排出ガス対策型 ( 第 2 次基準値 ) ] 運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		
K3	タイヤローラ(賃貸) 質量8~20t(排-2)	2.82		タイヤローラ 質量 8 ~ 2 0 t		
R		67.23				
R1	特殊運転手	43.05		運転手 ( 特殊 )		
R2	特殊作業員	12.56		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.36		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.26		土木一般世話役		
Z		10.21				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	7.83		軽油 パトロール給油		

高槻城公園北エリア（一期）整備工事（公園）

第 514号代価表

不陸整正

1 m2

当り

有り 1mm以上3mm未満 再生道路用碎石

1222 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基準地区単価 )	基準地区単価	備 考
Z2	再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25~0mm RM-25	2.38		再生クラッシャラン RC - 4 0		

# 第 515号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

1223 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		42.30				
R1	特殊作業員	18.71		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.40		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.05		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.14				
Z		57.27				
Z1	アスファルト合材 再生 密粒度AS20	52.51		密粒度アスコン(20)		

高槻城公園北エリア(一期)整備工事(公園)

# 第 515号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2

当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤

1224 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 ( 基 準 地 区 単 価 )	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.ﾌﾟﾗｲﾑ用	4.54		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.16		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				